

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/39615 Brod nad Dyjí - kř. II/414 Drnholec (km 4,021 - 6,521), mikrokoberec**Objekt:** SO 101 Mikrokoberec**Rozpočet:** SO 101 Mikrokoberec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39615 Brod nad Dyjí - kř. II/414 Drnholec (km 4,021 - 6,521), mikrokoberec
Objekt: SO 101 Mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 Mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		<p>POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele.</p> <p>1=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
3	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2, PS-EP</p> <p>zaměřeno na stavbě</p> <p>2500*7=17 500,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	17 500,000		
4	5732A		<p>MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8</p> <p>emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8-DV tl. 15</p> <p>zaměřeno na stavbě</p>	M2	17 500,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39615 Brod nad Dyjí - kř. II/414 Drnholec (km 4,021 - 6,521), mikrokoberec
Objekt: SO 101 Mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 Mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			17500=17 500,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik				
5	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50 mm z ACO 11 včetně frézování dílčích úseků tl. 50 mm, včetně odvozu vyfrézovaného materiálu a uložení na skládce objednatele ve vzdálenosti do 12 km včetně spojovacího postřiku zaměřeno na stavbě 2625*0,05=131,250 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M3	131,250		
6	577A1		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU Na základě rekognoscace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky prořiznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35 mm - Pročištění drážky - Opatření stěn adhezním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 1600=1 600,000 [A]	M	1 600,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39615 Brod nad Dyjí - kř. II/414 Drnholec (km 4,021 - 6,521), mikrokoberec
Objekt: SO 101 Mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 Mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou záливkovou hmotou				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA nové vodorovné dopravní značení zaměřeno na stavbě 200=200,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	200,000		
8	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele zaměřeno na stavbě 200=200,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení zbroušením a odklizení vzniklé suti v režii zhotovitele	M2	200,000		
9	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM očištění povrchu před pokládkou EMK Zaměřeno na stavbě 17500=17 500,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	17 500,000		
9		Ostatní konstrukce a práce					



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39615 Brod nad Dyjí - kř. II/414 Drnholec (km 4,021 - 6,521), mikrokoberec
Objekt: SO 101 Mikrokoberec
Rozpočet: SO 101 Mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: