

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec**Objekt:** SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec**Rozpočet:** SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Objekt: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Rozpočet: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
6	02710		<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.</p> <p>Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní.</p> <p>Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semafor. souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce.</p> <p>Vše v režii zhotovitele</p> <p>l=1,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</p>	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						
5	Komunikace						
8	572214		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřík z modifikované kationaktivní asfaltové emulze 0,20 - 0,30 kg/m2, PS - EP</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p> <p>21747+3262=25 009,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</p>	M2	25 009,000		
9	5732A		<p>MIKROKOBEREK DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8</p> <p>Emulzní mikrokoberec dvouvrstvý EMK 0/8 - DV tl. 15</p> <p>Zaměřeno na stavbě</p>	M2	21 747,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
**Objekt:** SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
**Rozpočet:** SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			21747=21 747,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik				
10	57327		MIKROKOBEREK JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 Emulzní mikrokoberec jednovrstvý EMK 0/8 tl. 8 Vyrovnání stávajícího povrchu v místech s mírnými nerovnostmi Zaměřeno na stavbě (15% plochy) 3262=3 262,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	3 262,000		
11	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) Oprava výtluků, nerovností a propadlých okrajů v tl. do 50mm z ACO 11, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele Včetně spojovacího postřiku a frézování Zaměřeno na stavbě 1101*0,05=55,050 [A] Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka	M3	55,050		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Objekt: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Rozpočet: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	577A1		<p>VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU</p> <p>Na základě rekognoscace současného stavu. Jen se souhlasem investora! Položka zahrnuje veškeré nutné práce a materiály dle TP 115, včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele. Konkrétní délky budou určeny na stavbě za účasti investora. - Vytvoření komůrky proříznutím drážky š. 10-20 mm dle šířky původní trhliny a hloubky 35mm -Pročištění drážky - Opatření stěn adhézním penetračním nátěrem - Zalití trhliny (drážky) pružnou asfaltovou zálivkovou hmotou 3200=3 200,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň předepsanou zálivkovou hmotou</p>	M	3 200,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	915111		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Nové vodorovné dopravní značení Zaměřeno na stavbě 1040=1 040,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu</p>	M2	1 040,000		
14	915112		<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ</p> <p>Odstranění VDZ zbroušením, likvidace suti v režii zhotovitele</p>	M2	1 040,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/39918 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Objekt: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec  
Rozpočet: SO 101 kř. H. Dunajovice - Mikulovice (km 13,010 - 17,170), mikrokoberec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zaměřeno na stavbě 1040=1 040,000 [A]				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
15	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Očištění povrchu před pokládkou EMK Zaměřeno na stavbě 21747=21 747,000 [A]	M2	21 747,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: