

„II/362 hr. kraje VY - Olešnice“

mikrokoberec

Stavba:	II/362 hr. kraje VY – Olešnice, mikrokoberce 2022
Investor:	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby:	silnice II/362 v úseku od hranice kraje VY po začátek zástavby města Olešnice Km 18,968 – 21,520 tj. dl. 2,532 km

Povrch silnice II/362 v extravilánovém úseku před městem Olešnice je narušen korozí a vykazuje ztrátu pojiva v obrusné vrstvě. Povrch je rovněž nehomogenní vlivem opakovaného provádění četných vysprávek lokálními nátěry a tryskovou metodou. Při vizuální prohlídce nebyly zjištěny trvalé deformace ani znatelné konstrukční poruchy, podloží komunikace je stabilní s dobrou únosností. V místě výskytu výtluků budou provedeny lokální sanace.

Úsek silnice II/362 v km 18,968 – 21,520 je navržen k provedení souvislé údržby. Na tomto úseku bude v celé ploše provedeno srovnávací frézování v tl. do 20 mm za účelem odstranění nesourodých vysprávek a provedení srovnání příčného profilu. Na celkové ploše 2 472 m² budou provedeny lokální sanace - frézování v tl. 50 mm, spojovací postřik, výplň z ACO 11+ v tl. 50 mm. V km 19,690 – 19,750 vlevo ve směru staničení bude provedeno vyrovnaní poklesu kraje vozovky asfaltovým betonem ACP 22+, 22S.

V případě zastižení mrazových trhlin bude provedeno jejich ošetření v souladu s TP 115.

Po očištění vozovky a aplikaci spojovacího postřiku bude položen dvouvrstvý emulzní mikrokoberec frakce kameniva 0/8 – 0/8 v celkové ploše 15.700 m².

Po dokončení pokládky mikrokoberce bude provedeno vodorovné dopravní značení barvou - vodící proužky V4 š. 0,125 m a středová dělicí čára.

Organizace provozu:

Stavební práce budou probíhat za nepřerušného silničního provozu po polovinách, provoz bude řízen semaforovou soupravou, popř. operativně pomocí živé síly a vysílaček.

V Blansku 3.5.2022

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK