

LEGENDA HMOT


<div></div>	STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU	<div></div>	NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU
<div></div>		<div></div>	ZACHYTŇÝ SYSTÉM NEREZOVÝ KOTVOČÍ BOD
<div></div>		<div></div>	ZACHYTŇÝ SYSTÉM PERMANENTNÍ NEREZOVÉ LANO, tl. 6 mm

POZNAMKY (NOVÝ STAV):

- PŘED PROVEDENÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STAVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZAJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SPOLENY GENERALNÍMU PROJEKTANTOV.
- VŠEKERÉ ZMĚNY PROTI PD MUSÍ BYT SCHVÁLENY GENERALNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVEDENÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NÁMAZUJÍCÍ PLATNÉ ZAŘÍZENÍ VLADY A VYHLÁŠKY. PŘEDEVŠÍM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLADY 101/2005 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDĚNY DLE PROJEKTU STATIKY D.1.2. K STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAPRAVENÍ ZDVA PO OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA ŘÍMSĚ (10% PLOCHY) A KOMINU (50.01, 50% PLOCHY) BUDE PROVEDENO REPROFLAČNÍ JEMNOZRNNOU MALTOU. OMÍTKY BUDOU NAŘÍZENY VE DVOU VRSTVÁCH V ODSTINU SHODNÝM S OKOLNÍ FASÁDOU.
- REVIZNÍ POKLOPY A ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY SOC. ZÁŽEMÍ BUDOU OSAZENY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH
- STŘEŠNÍ VPUSŤI A VÝTOKY, POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK, BUDOU NÁPOLENY VE STAVAJÍCÍCH BODECH

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO.01	STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY	SO.03	STŘECHA KUCHYNĚ A JIDELNY
SO.02	STŘECHA TĚLOCVICHY	SO.04	ZASTŘEŠENÍ SPOJOVACÍ CHODBY




POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOPZ, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVEDENÍ DÍLA NAPŘ: ZAK. Č. 350/2012 SB. (STÁVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚŘIT PŘEMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁLENÍM STAVBY

0,000=327,200 m n.m. Bpv

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	<div><div></div><div>MENH/R</div><div>PROJEKT</div></div>		
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík			
vyraboval	Petra Friesová			
investor	Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p.o. Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko			
místo stavby	Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko p.č. 4787, 639/31, 639/32, k.ú. Blansko	datum	05/2020	
akce	REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY, TĚLOCVICHY, KUCHYNĚ A JIDELNĚ A SPOJOVACÍ CHODBY DO OA A SZŠ BLANSKO	formát	A3	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		č. zakázky	20_001	
obsah výkresu		stůpeň	DPS	
NOVÝ STAV		měřítko	1:100	
PŮDORYS STŘECHY		číslo objektu	SO.03	číslo výkresu 201



CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
- zákon č.121/2000 Sb. -