




POHLED ZÁPADNÍ




POHLED VÝCHODNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED JIŽNÍ



POZNÁMKY (NOVÝ STAV):

- PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLŮ MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ÚDAJE NEPRODLENĚ SĚLENY GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVÍ.
- VŠEKERÉ ZMĚNY PROTI PO MUI BYT SCHVALENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY BUDOU DODRŽOVÁNY VŠECHNY PLATNÉ ZÁKONY OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A NAVAŽUJÍCÍ PLATNÉ ZÁŘÍZENÍ VLÁDY A VYHLÁŠKY. PŘEDĚLSHM BUDOU DODRŽOVÁNA NAŘÍZENÍ VLÁDY 101/2005 Sb. 362/2005 Sb., 591/2006 Sb.
- NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNÝ DLE PROJEKTU STAITKY D.12.L.K. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZAPRAVENÍ ZDVA PO OKLEPÁNÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK NA RMŠE (10% PLOCHY) A KOMINU (SO.01, 50% PLOCHY) BUDE PROVEDENO REPROFILOČNÍ JEMOZRNACOU WALTOU. OMÍTKY BUDOU NÁTŘENY VE DVOU VRSTVÁCH V ODSĚLINU SHODNÝM S OKOLNÍ FASÁDOU.
- MINERALNÍ VATA NA STROPĚ V OBLEKTU SO.03 JE SLOŽENA ZE 2 VRSTEV (2x 70mm) - VATA BUDE ŠETRNĚ SLOŽENA V 1/2 STŘEŠNÍ DUTINY A 1 VRSTVA BUDE PO OČIŠTĚNÍ A IMPREGNACI DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NÁVRACENA ZPĚT - ZBYTEK VÁTY BUDE POUŽIT PRO DOOPÁNÍ DUTIM DLE DETAILU D3.
- REVIZNÍ POKLOPY A ODVĚTRÁVACÍ KOMINKY SOC. ZAJEMÍ BUDOU OSAZENY V MÍSTĚ PŮVODNÍCH
- STŘEŠNÍ VPUSŤI A VTOKY, POKUD NEBÍ UVEDENO JINAK, BUDOU NÁPOJENY VE STÁVAJÍCÍCH BOBECH

CHŘÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č.121/2000 Sp. -

LEGENDA HMOT


	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
	NOVÉ KONSTRUKCE V POHLEDU

LEGENDA POVRCHŮ

A	STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - PLOCHA OHLOVÝ ODSŮIN, SĚTLÝ; STÁVAJÍCÍ OMÍTKA - NUTY OHLOVÝ ODSŮIN, STŘEDNÍ	H	STÁVAJÍCÍ OMÍTNUTÝ KOMIN OHLOVÝ ODSŮIN, SĚTLÝ
B	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD OHLOVÝ ODSŮIN, TVAVÝ	CH	STÁVAJÍCÍ PROTIŠEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZELENÝ ODSŮIN, SĚTLÝ
C	STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BÍLÉ RAMY, ČRE ZASKLENÍ	I	NOVÝ TYPOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLUK, SĚDĚ RAMY, ČRE ZASKLENÍ
D	STÁVAJÍCÍ MEZOKEVNÍ OBLÉ SLOUPKY ORANŽOVÝ ODSŮIN	J	NOVÉ OPLÁŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VZT, FÓLIE TPO, PROTIŠEŠŤOVÁ ŽALUZIE POZNK
E	NOVÉ OCEL A HLINIKOVÉ OPLECHOVÁNÍ A KLEMPÍŘ, PRVKY POPLASTOVANÉ NEBO LAKOVANÉ, ODSŮIN URČÍ INVEŠTOR	K	STÁVAJÍCÍ VYDŠTĚNÍ VZT POZNK, OCEL
F	NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z FÓLIE TPO ODSŮIN URČÍ INVEŠTOR	L	NOVÁ OMÍTKA ETICS ODSŮIN SHODNÝ S OKOLNÍ FASÁDOU
G	NOVÝ HLINIKOVÝ STŘEŠNÍ SVĚTLUK, SĚDĚ RAMY, ČRE ZASKLENÍ		

LEGENDA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO.01	STŘECHA HLAVNÍ BUDOVY	SO.03	STŘECHA KUCHYNĚ A JIDELNY
SO.02	STŘECHA TELOCVČNÝ	SO.04	ZASTŘEŠENÍ SPOJOVACÍ CHODBY



POZNÁMKA:

- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DILA NAPŘ: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE PŮVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=327,200 m n.n. BpV

hlavní inženýr projektu		Ing. Vít Ševčík		Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092	
zodpovědný projektant		Ing. Vít Ševčík			
vypracoval		Petra Friesová			
investor		Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, p.o. Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko			
místo stavby		Nad Čertovkou 2304/17, 678 01 Blansko p.č. 4787, 639/31, 639/32, k.ú. Blansko			
akce		datum			05/2020
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ HLAVNÍ BUDOVY ŠKOLY, TĚLOCVIČNÝ, KUCHYNĚ A JIDELNĚ A SPOJOVACÍ CHODBY DO OA A SZS BLANSKO		formát			
		č. zakázky			20_001
		stupeň			DPS
		měřítko			1:200
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		číslo objektu			SO.01-04
obsah výkresu		číslo výkresu			602
NOVÝ STAV					
POHLEDY					