

II/374 Knínice průtah

Výkaz výměr

staničení	šířka	prům. šířka	délka	plocha
m	m	m	m	m ²
0	7,60			
		7,50	50	375
50	7,40			
		7,30	50	365
100	7,20			
		7,10	50	355
150	7,00			
		7,20	50	360
200	7,40			
		7,30	50	365
250	7,20			
		7,60	25	190
275	8,00			
		7,80	25	195
300	7,60			
		7,80	50	390
350	8,00			
		8,00	22	176
372	8,00			
Plocha celkem				2 771

Plocha celkem m² 2 771,00

Frézování plošné tl. 50 mm m³ 138,55
 2 771,00 x 0,05
 s odvozem do 12 km - CM Boskovice

Ošetření pracovních spar m 437,60
 372,00 + 7,60 + 8,00 + 25,00 + 11,00 + 14,00 = 437,60

Spojovací postřik m² 2 771,00

Asfaltový beton ACO 11 obrusná vrstva tl. 50 mm m² 2 771,00

Asfaltový beton ACL 16 ložná vrstva m³ 30,00
 doplnění k novým obrubníkům
 (372,00 - 72,00) x 1,00 x 0,10 = 30,00

Zametení komunikace m² 2 771,00

Vodorovné dopravní značení barvou hladké m² 139,50
 vodící pruhy V4 š. 12,5 cm
 372,00 x 0,125 x 2 = 93,000
 středová dělicí čára
 372,00 x 0,125 = 46,500

