



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 98851/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

8

Počet příloh/dokumentů:

1

Datum:

29. 6. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 28. 6. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/III:

Výkaz výměr – asr

Ve výkaze výměr jsou pod položkou č. 419 vstupní dveře s označením D98 s požadavkem na $U_w = 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Ve výpise prvků je u těchto dveří uveden požadavek $U_w = 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

419	767.D98	D+M,dvoukřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé,Uw =0,9W/(m2.K) ,součástí dílu W15, systémový rám,elox,protipožární vložky,zvýšený okop	ks	1,00000
		čiré izolační bezpečnostní trojsklo :		
		polep 2 x čtverečky vzor :		
		pískované sklo :		
		kování klika-klika :		
		broušený nerez :		
		elektrický zámek :		
		samoavírač :		
		dveřní zarážka :		
		stavěč na aktivním křídle :		
		cyklindrický zámek :		
		příprava systém gen.klíče :		
		zárubeň systémová hliníková :		
		přírodní elox :		
		protipožární vložky do rámu :		
		tříbodové panty (3ks na křídlo) :		
		přístupový systém :		
		magnetický kontakt viz slaboproud :		
		tabulka s označením místnosti nerez :		
		rozměr:1600 x 2000 mm :		
		2x pevný panel 700x2000 mm :		
		ozn.D98 : 1		1,00000

Odpověď na dotaz č. 1/III:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená ve výpisu prvků. Upřesňuje tedy text uvedené položky následovně:

Stávající znění položky

419	767.D98	D+M,dvoukřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé,Uw=0,9W/(m2.K) ,součástí dílu W15, systémový rám,elox,protipožární vložky,zvýšený okop	ks	1,00000	0,00	0,00
-----	---------	--	----	---------	------	------

Upravené znění položky

419	767.D98	D+M,dvoukřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé,Uw=1,2W/(m2.K) ,součástí dílu W15, systémový rám,elox,protipožární vložky,zvýšený okop	ks	1,00000	0,00	0,00
-----	---------	--	----	---------	------	------


S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

Dotaz č. 2/III:

Výkaz výměr – asr

Ve výkaze výměr je pod položkou č. uveden počet kusů 1, zatímco ve výpise prvků (tabulka oken a prosklených výplní) je uveden počet 22). Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

428	767.W02	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K,R_w P$ max 48 DB(A), pohledová šxv=2400x2100 mm,šířka okenního sloupku 84 mm	ks	1,00000
		(z exteriéru) :		
		kotveno pomocí izolačních profilů :		
		umožňující kotvení oken v předsazení :		
		před nosnou stěnu objektu a :		
		vylučující tepelné mosty :		
		parotěsná zábrana-izolační pásy :		
		(vnější a vnitřní) :		
		rám systémový Al profil 75 mm :		
		(předsazená montáž) :		
		přírodní hliník elox :		
		exteriér/ interier :		
		vč.napojení přičky na střední sloupek :		
		kování kliky broušený nerez :		
		O levé, O pravé, OS horní pravé- :		
		pákový uzávěr prodloužený, :		
		mikroventilace :		
		výplň trojsklo Climatop :		
		4-14-4-14-4 :		
		bezpečnostní a stopsol fólie :		
		výrobek jako dodává např. :		
		Schuco typ AWS75.SI :		
		rozměr : 2500 x 2100 mm :		
		ozn.W02 : 1		1,00000

W02		Okno otvíravé, 3-dílné, systémové Al profily, elox, izolační trojsklo, Hodnota $U_w, BW = 0,92 W/m^2.K$, Pohledová š x v = 2400 x 2100mm, šířka okenního sloupku 84mm (z exteriéru). Kotveno pomocí izolačních profilů, umožňující kotvení oken v předsazení před nosnou stěnu objektu a vylučující tepelné mosty. Parotěsná zábrana - izolační pásy (vnější a vnitřní). vč. Základní profil	2500 x 2100	systémový izolovaný Al profil 75mm, (předsazená montáž) přírodní hliník elox E6 / EV1 (C0), exteriér/interiér Nadsvětlik - Vodotěsnost: 9A, Nůžky ve falci Okno - Vodotěsnost: 7A, Omezovač otevření: Vlastní doraz (90° úhel otevření) vč. napojení přičky na střední sloupek	22
-----	---	---	-------------	--	----

Odpověď na dotaz č. 2/III:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že u položky 428 platí hodnota uvedená v Soupisu. Zároveň konstatuje, že kontrolou množství této položky zjistil rozpor u položky č. 426. Upřesňuje tedy text této položky následovně:

Stávající znění položky

426	767.W01	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K,R_w P$ max 48 DB(A), pohledová šxv=2400x2100 mm,šířka okenního sloupku 84 mm	ks	44,00000	0,00	0,00
-----	---------	--	----	----------	------	------

(z exteriéru) :

kotveno pomocí izolačních profilů :

umožňující kotvení oken v předsazení :

před nosnou stěnu objektu a :

vylučující tepelné mosty :

parotěsná zábrana-izolační pásy :

(vnější a vnitřní) :

rám systémový Al profil 75 mm :

(předsazená montáž) :

přírodní hliník elox :
 exteriér/ interier :
 kování kliky broušený nerez :
 O levé, O pravé, OS horní pravé- :
 pákový uzávěr prodloužený, :
 mikroventilace :
 výplň trojsklo Climatop :
 4-14-4-14-4 :
 bezpečnostní a stopsol fólie :
 výrobek jako dodává např. :
 Schuco typ AWS75.SI :
 rozměr : 2500 x 2100 mm :
 ozn.W01 : 22 22,00000
 ozn.W01 : 22 22,00000

Upravené znění položky

426	767.W01	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota Uw=0,92W/m2.K,RwP max 48 DB(A), pohledová šxv=2400x2100 mm,šířka okenního sloupku 84 mm	ks	45,00000	0,00	0,00
-----	---------	---	----	----------	------	------

(z exteriéru) :
 kotveno pomocí izolačních profilů :
 umožňující kotvení oken v předsazení :
 před nosnou stěnu objektu a :
 vylučující tepelné mosty :
 parotěsná zábrana-izolační pásy :
 (vnější a vnitřní) :
 rám systémový Al profil 75 mm :
 (předsazená montáž) :
 přírodní hliník elox :
 exteriér/ interier :
 kování kliky broušený nerez :
 O levé, O pravé, OS horní pravé- :
 pákový uzávěr prodloužený, :
 mikroventilace :
 výplň trojsklo Climatop :
 4-14-4-14-4 :
 bezpečnostní a stopsol fólie :
 výrobek jako dodává např. :
 Schuco typ AWS75.SI :
 rozměr : 2500 x 2100 mm :
 ozn.W01 : 23 23,00000
 ozn.W01 : 22 22,00000

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací.

Dotaz č. 3/III:

Výkaz výměr – asr

U položek pro prvky W01 až W12, W15 se požadavky na Uw uvedené v popisech neshodují s Uw uvedeným ve výpise prvků. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3/III:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnoty uvedené ve výpisu prvků. Upřesňuje tedy text níže uvedených položek následovně:

Stávající znění položky

426	767.W01	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 2100$ mm,šířka okenního sloupku 84 mm
-----	---------	---

Upravené znění položky

426	767.W01	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,92W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 2100$ mm,šířka okenního sloupku 84 mm
-----	---------	--

Stávající znění položky

428	767.W02	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 2100$ mm,šířka okenního sloupku 84 mm
-----	---------	---

Upravené znění položky

428	767.W02	Dod.okno otvíravé,systémové Al profily,elox,izolační trojsklo,hodnota $U_w=0,92W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 2100$ mm,šířka okenního sloupku 84 mm
-----	---------	--

Stávající znění položky

429	767.W03	Dod.okno otvíravé,pevné,systém.AL profily,elox,izolač.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=1200 \times 3000$ mm,
-----	---------	--

Upravené znění položky

429	767.W03	Dod.okno otvíravé,pevné,systém.AL profily,elox,izolač.trojsklo,hodnota $U_w=0,83W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=1200 \times 3000$ mm,
-----	---------	---

Stávající znění položky

430	767.W04	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm,
-----	---------	--

Upravené znění položky

430	767.W04	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,83W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm,
-----	---------	---

Stávající znění položky

431	767.W05	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Upravené znění položky

431	767.W05	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,0W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Stávající znění položky

432	767.W06	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=5700 \times 3000$ mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Upravené znění položky

432	767.W06	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,0W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=5700 \times 3000$ mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Stávající znění položky

433	767.W07	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm
-----	---------	---

Upravené znění položky

433	767.W07	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,81W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=2400 \times 3000$ mm
-----	---------	--

Stávající znění položky

434	767.W08	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AL profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová $\text{šxv}=5700 \times 3000$ mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Upravené znění položky

434	767.W08	Dod.výloha pevné zasklení,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,0W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=5700x3000 mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Stávající znění položky

435	767.W09	Dod.vnější dveře s nads.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=1200x3000 mm,součástí jsou dveře
-----	---------	--

Upravené znění položky

435	767.W09	Dod.vnější dveře s nads.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,0W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=1200x3000 mm,součástí jsou dveře
-----	---------	--

Stávající znění položky

436	767.W10	Dod.vněj.dveře+pev.zaskl.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=2900x3000 mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Upravené znění položky

436	767.W10	Dod.vněj.dveře+pev.zaskl.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,1W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=2900x3000 mm,součástí jsou dveře
-----	---------	---

Stávající znění položky

437	767.W11	Dod.fasádní systém,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 42 dB(A), odolnost proti proražení,zajišťující proti pádu
-----	---------	---

Upravené znění položky

437	767.W11	Dod.fasádní systém,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,92W/m^2.K$, R_wP max 42 dB(A), odolnost proti proražení,zajišťující proti pádu
-----	---------	--

Stávající znění položky

438	767.W12	Dod.okno pevné zasklení,systém.AI profily,elox,izolač.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=3000x3000 mm,
-----	---------	--

Upravené znění položky

438	767.W12	Dod.okno pevné zasklení,systém.AI profily,elox,izolač.trojsklo,hodnota $U_w=0,88W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=3000x3000 mm,
-----	---------	---

Stávající znění položky

439	767.W13	Dod.zasklení spojovacího můstku,fasádní systém (část protipožární s požární odolností EI 30DP1), systém.AI profily,elox,izol.trojsklo
-----	---------	---

hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 42 dB(A) :

Upravené znění položky

439	767.W13	Dod.zasklení spojovacího můstku,fasádní systém (část protipožární s požární odolností EI 30DP1), systém.AI profily,elox,izol.trojsklo
-----	---------	---

hodnota $U_w=0,82W/m^2.K$ (1,4W/m².K), $R_w P$ max 42 dB(A) :

Stávající znění položky

440	767.W14	Dod.zasklení spojovacího můstku,fasádní systém (část protipožární s požární odolností EI 30DP1), systém.AI profily,elox,izol.trojsklo
-----	---------	---

hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 42 dB(A) :

Upravené znění položky

440	767.W14	Dod.zasklení spojovacího můstku,fasádní systém (část protipožární s požární odolností EI 30DP1), systém.AI profily,elox,izol.trojsklo
-----	---------	---

hodnota $U_w=0,82W/m^2.K$ (1,4W/m².K), $R_w P$ max 42 dB(A) :

Stávající znění položky

441	767.W15	Dod.vněj.dveře+pev.zaskl.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=0,9W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=2700x2000 mm,součástí jsou dveře D98
-----	---------	---

Upravené znění položky

441	767.W15	Dod.vněj.dveře+pev.zaskl.,systém.AI profily,elox,izol.trojsklo,hodnota $U_w=1,2W/m^2.K$, R_wP max 48 DB(A), pohledová šxv=2700x2000 mm,součástí jsou dveře D98
-----	---------	---

Zároveň upřesňuje text i u položek dveří

Stávající znění položky

408	767.D12	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=0,9 (W/m2.K) součást dílu W5, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Upravené znění položky

408	767.D12	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=1,0 (W/m2.K) součást dílu W5, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Stávající znění položky

409	767.D13	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,levé, Uw=0,9 (W/m2.K) součást dílu W6, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	---

Upravené znění položky

409	767.D13	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,levé, Uw=1,0 (W/m2.K) součást dílu W6, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	---

Stávající znění položky

411	767.D15	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=0,9 (W/m2.K) součást dílu W9, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Upravené znění položky

411	767.D15	D+M,jednokřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=1,0 (W/m2.K) součást dílu W9, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Stávající znění položky

412	767.D16	D+M,dvoukřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=0,9 (W/m2.K) součást dílu W10, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Upravené znění položky

412	767.D16	D+M,dvoukřídlové vstupní dveře systémové ,celoprosklené,pravé, Uw=1,1 (W/m2.K) součást dílu W10, čiré izolační bezpečnostní trojsklo,polep 2x čtverečky,
-----	---------	--

Zadavatel v příloze poskytuje upravené znění výkresu č. D.1.1.32 Tabulky PSV. Tento je současně uveřejněn na profilu zadavatele v částí Zadávací dokumentace.

S ohledem na to, že se nejedná o změnu množství měrných jednotek není nutno tuto úpravu textu promítat do Soupisu.

Dotaz č. 4/III:

Výkaz výměr – asr

U položek pro prvky K01, K02, K11, K12 se požadavky na RŠ uvedené v popisech neshodují s RŠ uvedenou ve výpise prvků. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4/III:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že zpracovatel soupisu prací použil u položek klempířských prací na listu asr nejbližší položku cenové soustavy, přičemž tuto položku v textu doplnil skutečnou rozvinutou šířkou, např u položky 275 doplnil položku o text rš. 280 mm. Zadavatel se domnívá, že tento postup dostatečně, v kombinaci s popisem uvedeným na výkresu č. D.1.1.32 Tabulky PSV, popisuje položku pro ocenění.

Dotaz č. 5/III:

Výkaz výměr – asr

Ve výkazech výměr jsme nenašli prvek s označením K14. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

K14	Lemovací lišta napojení můstku, dle systémového detailu dodavatele střešního panelu.	r.š. 200mm, dl.3,9m	2	komaxit RAL 9005
-----	--	---------------------	---	------------------

Odpověď na dotaz č. 4/III:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se jedná prvek systémového detailu střešního pláště, je nutno zahrnout do ocenění střešního pláště.

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Seznam příloh:

1. výkres č. D.1.1.32 Tabulky PSV_29062022