



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 97506/2022

Sp. zn.:

S – JMK 74462/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Dita Ohnoutková

Telefon:

541 651 216

Počet stran:

5

Počet příloh/dokumentů:

0/0

Datum:

30. 6. 2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – III

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce budovy Pionýrská 23, Brno

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádost dodavatele doručenou dne 27. 6. 2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. III/1:

V soupisu prací a dodávek SLP dle našeho názoru nesedí počet zásuvek jednoportových a dvouportových vůči blokovému schématu 139-OBJEKT_A_ELE_SCHEMA_SLP_ROZVODU a 146-OBJEKT_B_ELE_SCHEMA_SLP _ROZVODU. Nesedí ani počet patch panelů v počtu 5KS na rozvaděč. Žádáme zadavatele o přepočítání a úpravu počtů v soupisu prací a dodávek.

Odpověď na dotaz č. III/1:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že provedl přepočet uvedených prvků.

Děkuje za upozornění a upřesňuje soupis prací následovně:

List slp_A1 soupisu

Stávající znění položky

7	222290005RA0	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	68,00000	0,00	0,00
8	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	68,00000	0,00	0,00
9	222290007RA0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	227,00000	0,00	0,00
210+17				227,00000		
10	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	210,00000	0,00	0,00
13	357-RD	RACK 47U 600x600 (2 napájecí lišta, optická vana, 5xpatch panel, 7x vyvazovací panel)	kus	2,00000	0,00	0,00

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@jmk.cz

Internet

www.jmk.cz

Upravené znění položky

7	222290005RA0	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	17,00000	0,00	0,00
8	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	17,00000	0,00	0,00
9	222290007RA0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	238,00000	0,00	0,00
221+17				238,00000		
10	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	221,00000	0,00	0,00
13	357-RD	RACK 47U 600x600 (2 napájecí lišta, optická vana, 8xpatch panel, 10x vyvazovací panel)	kus	2,00000	0,00	0,00

List slp_B soupisu

Stávající znění položky

4	222290005RA0	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	25,00000	0,00	0,00
5	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	25,00000	0,00	0,00
6	222290007RA0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	107,00000	0,00	0,00
106+1				107,00000		
7	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	106,00000	0,00	0,00
9	222290403RT3	Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou RJ 45, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20, včetně dodávky RJ 45/6	kus	32,00000	0,00	0,00

Upravené znění položky

4	222290005RA0	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	15,00000	0,00	0,00
5	371202012R	zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	15,00000	0,00	0,00
6	222290007RA0	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku	kus	104,00000	0,00	0,00
103+1				104,00000		
7	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	103,00000	0,00	0,00
9	222290403RT3	Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou RJ 45, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20, včetně dodávky RJ 45/6	kus	36,00000	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. III/2:

V soupisu prací a dodávek SLP_A1 položka č. 6 kabel optické vlákno SM 9/125 µm; počet vláken 8. V blokovém schématu 139-OBJEKT_A_ELE_SCHEMA_SLP_ROZVODU a 146 OBJEKT_B_ELE_SCHEMA_SLP_ROZVODU je optický kabel 12 vl., který tedy platí?

Odpověď na dotaz č. III/2:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí hodnota uvedená ve výkresové části. Upřesňuje tedy text uvedené položky následovně:

Stávající znění položky

6	341335012R	kabel optický vlákno SM 9/125 µm; počet vláken 8, konstrukce FO kabelu suchá s vlákny 250µm; vnější průměr 3 mm; plášť PU černý; teplota použití -20 až 60 °C; teplota provozní -20 až 60 °C; teplota pro pokládku a montáž -5 až 40 °C; použití instalace uvnitř i vně budov, instalace převěsů až do vzdálenosti 50 m bez dalších opor; 350 N; 2000 m kabelu na cívce
---	------------	---

Upravené znění položky

6	341335012R	kabel optický vlákno SM 9/125 µm; počet vláken 12, konstrukce FO kabelu suchá s vlákny 250µm; vnější průměr 3 mm; plášť PU černý; teplota použití -20 až 60 °C; teplota provozní -20 až 60 °C; teplota pro pokládku a montáž -5 až 40 °C; použití instalace uvnitř i vně budov, instalace převěsů až do vzdálenosti 50 m bez dalších opor; 350 N; 2000 m kabelu na cívce
---	------------	--

Dotaz č. III/3:

V soupisu prací a dodávek SLP chybí položky svár a měření optického vlákna, dále není jasné, zda ukončení optického vlákna bude LC, SC, APC, UPS.....Žádáme o vyjasnění a případnou úpravu.

Odpověď na dotaz č. III/3:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že ukončení optického vlákna bude SC. Dále upřesňuje soupis na listu slp_A1 o položky 6a a 6b následovně:

6a	222310031R00	svár optického vlákna vč. ochrany a pigtailu	kus	96,00000	0,00	0,00
6b	222310900R00	Měření optických kabelů	kus	4,00000	0,00	0,00

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. III/4:

V soupisu prací a dodávek SLP, položka č. 23 Ústředna VoIP, prosíme o její bližší specifikaci pro přesnější ocenění.

Odpověď na dotaz č. III/4:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že dotaz projednal s budoucím uživatelem objektu a tuto si s ohledem na kompatibilitu se stávající ústřednou v objektu Vranovská a na budoucí propojení objektů zajistí sám.

Z tohoto důvodu upřesňuje soupis na listu slp_A1 následovně:

Stávající znění položky

23	220-4-02	Ústředna VoIP, včetně dodávky a montáže	kus	1,00000	0,00	0,00
----	----------	---	-----	---------	------	------

Upravené znění položky

23	220-4-02	Ústředna VoIP, včetně dodávky a montáže	kus	0,00000	0,00	0,00
----	----------	---	-----	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. III/5:

Půdorys 132-OBJEKT_A_ELE_PUDORYS_SLP_1PP, m.č. 009, 010 jsou nakresleny volné vývody. Jakým způsobem budou kabely ukončeny pro konečné měření kabelu? Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění položek do soupisu dodávek a prací.

Odpověď na dotaz č. III/5:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v tuto chvíli nemůže určit způsob ukončení volných kabelů, neboť tyto budou zapojeny do zařízení, která jsou součástí dodávky interiéru zajišťovaného třetí stranou. Po určení koncových prvků či jiného způsobu ukončení kabelů v průběhu realizace stavby budou tyto položky řešeny jako dodatečné práce v rámci finanční rezervy stavby.

Dotaz č. III/6:

Soupis prací a dodávek SLP, jednotný čas a zvonění. Chybí mateční hodiny + příslušenství nebo budou stávající? Dovolujeme si zadavatele požádat o doplnění do soupisu dodávek a prací.

Odpověď na dotaz č. III/6:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že v tuto chvíli počítá s využitím stávajícího zařízení.

Dotaz č. III/7:

EPS a Ozvučení: z projektu nám není jasné, jak a v čem povedou funkční kabely ve stoupacích trasách a zda je tam vyřešeno odlehčení v tahu. Prosíme o objasnění a popřípadě doplnění položek do soupisu prací a dodávek.

Odpověď na dotaz č. III/7:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že kabely jsou vedeny v drážkách ve zdi a zaomítány.

Dotaz č. III/8:

V půdorysech D.1.4.6.02 půdorys 1PP 2022.02.16 je naprojektován žlab 200/100 pro funkční kabely. V soupisu dodávek a prací chybí. Dovolujeme si zadavatele požádat o jeho doplnění.

Odpověď na dotaz č. III/8:

Zadavatel prověřil tento dotaz a upřesňuje soupis na listu slp_A3 o položku 41a následovně:

41a	145	Kabelový žlab 100x200 včetně spojovacího materiálu, upevňovacího materiálu, dodávky a montáže	m	60,00000	0,00	0,00
-----	-----	---	---	----------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. III/9:

Soupis dodávek a prací SLP_A2, Datové rozvody, položka č. 4, SLP rozvaděč – plast, včetně dodávky a osazení. Prosíme o přesnější specifikaci rozměrů. Z PD nám není jasné, kde je rozvaděč umístěn a co v něm bude osazeno.

Odpověď na dotaz č. III/9:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se jedná o datový rozvaděč v bytě školníka. Je to prázdný plastový rozvaděč v rozměru a designu bytového rozvaděče silnoproudého.

Dotaz č. III/10:

Soupis dodávek a prací SLP_A1, Zabezpečovací technika, chybí položky expandery pro připojení detektorů. Dovolujeme si zadavatele požádat o vysvětlení a doplnění.

Odpověď na dotaz č. III/10:

Zadavatel prověřil tento dotaz, a to i s ohledem na další dotaz, který byl součástí jiné žádosti o vysvětlení ZD („V soupisu prací v části elektroinstalace jsou vykázány magnetické kontakty pro okna a dveře v 1PP a 1NP pro Objekt A 90 kusů a pro Objekt B 44 kusů, avšak počty nejsou v souladu s Výpisem plastových výplní, počet je mnohonásobně větší z důvodu, že jsou okna vícečlenná. Žádáme o opravu výkazu výměr.“).

Soupis pak na základě výše uvedeného upřesňuje následovně:

na listu slp_A3

Stávající znění položky

32	220-5-04	Magnetický kontakt, včetně dodávky a montáže	kus	90,00000	0,00	0,00
----	----------	--	-----	----------	------	------

Upravené znění položky

32	220-5-04	Magnetický kontakt, včetně dodávky a montáže	kus	151,00000	0,00	0,00
----	----------	--	-----	-----------	------	------

a doplňuje o položku 34a

34a	220-5-06	Koncentrátor 8 zón včetně krytu, včetně dodávky a montáže	kus	27,00000	0,00	0,00
-----	----------	--	-----	----------	------	------

soupis na listu slp_B

Stávající znění položky

18	220-5-04	Magnetický kontakt, včetně dodávky a montáže	kus	44,00000	0,00	0,00
----	----------	---	-----	----------	------	------

Upravené znění položky

18	220-5-04	Magnetický kontakt, včetně dodávky a montáže	kus	83,00000	0,00	0,00
----	----------	---	-----	----------	------	------

a doplňuje o položku 19a

19a	220-5-06	Koncentrátor 8 zón včetně krytu, včetně dodávky a montáže	kus	19,00000	0,00	0,00
-----	----------	--	-----	----------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

Dotaz č. III/11:

Soupis dodávek a prací SLP_A3, položka č. 42, SDK kryt pro kabelové žlaby vedené v CHUC D+M. Domníváme se, že by bylo účelnější přesunout do stavební profese, část sádrokarton. Dovolujeme si zadavatele požádat o úpravu.

Odpověď na dotaz č. III/11:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že kapotování žlabu má přímou souvislost s touto profesí a je nepodstatné, ve které části soupisu se položka nachází, z jeho pohledu veškeré práce bude dodávat jeden zhotovitel.

Zadavatel při přípravě odpovědi sám zjistil, že při kontrole soupisu nevyjmul položku týkající se zřízení přenosu na PCO. Tuto činnost musí zabezpečit provozovatel objektu. Z tohoto důvodu upřesňuje položku 40 na listu slp_A3 následovně.

Stávající znění položky

40	140	Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů	ks	1,00000	0,00	0,00
----	-----	--	----	---------	------	------

Upravené znění položky

40	140	Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů	ks	0,00000	0,00	0,00
----	-----	--	----	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí Odboru investic