

II/386 Kuřim ul. Blanenská

Výkaz výměr

| <i>staničení</i> | <i>šířka</i> | <i>prům. šířka</i> | <i>délka</i> | <i>plocha</i> |
|----------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|
| <i>m</i> | <i>m</i> | <i>m</i> | <i>m</i> | <i>m²</i> |
| 0 | 10,60 | | | |
| | | 9,90 | 20 | 198 |
| 20 | 9,20 | | | |
| | | 8,60 | 20 | 172 |
| 40 | 8,00 | | | |
| | | 7,50 | 20 | 150 |
| 60 | 7,00 | | | |
| | | 6,90 | 20 | 138 |
| 80 | 6,80 | | | |
| | | 6,60 | 20 | 132 |
| 100 | 6,40 | | | |
| | | 6,60 | 50 | 330 |
| 150 | 6,80 | | | |
| | | 6,90 | 50 | 345 |
| 200 | 7,20 | | | |
| | | 6,70 | 50 | 335 |
| 250 | 6,60 | | | |
| | | 6,70 | 50 | 335 |
| 300 | 6,80 | | | |
| | | 6,80 | 50 | 340 |
| 350 | 6,80 | | | |
| | | 6,80 | 50 | 340 |
| 400 | 6,80 | | | |
| Plocha celkem | | | | 2 815 |

Plocha celkem m² 2 815,00

Frézování plošné tl. 50 mm m³ 140,75
2 815,00 x 0,05
s odvozem do 14 km - skládka Žernovník

Ošetření pracovních spar m 478,20
10,60 + 6,60 + 45,00 + 16,00 + 400,00

Spojovací postřik m² 2 815,00

Asfaltový beton ACO 16 obrusná vrstva tl. 60 mm m² 2 815,00
s modifikovaným pojivem

Asfaltový beton ACL 16 - vyrovnání m³ 10,00
odhad 10,00

