
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

SKLAD POSYPOVÉ SOLI MORAVSKÝ KRUMLOV

Dotazy k ZD č.1:

- prosíme o dodání projektové dokumentace a výkazu výměr k elektroinstalaci
- Ve vysvětlení č. 1 odpovídáte na dotaz ohledně elektroinstalace, ale pod položkou 96 je pouze elektroinstalace SLN – 1 kpl. Délka a typ požadovaného kabelu, jak odpovídáte, je uveden v rozpočtu SO05 Přípojka elektro SLN. Předpokládáme, že položka č. 96 v rozpočtu SO01 se týká vnitřních rozvodů elektroinstalace ve skladu, proto prosíme o dodání projektové dokumentace a výkazu výměr, pokud má být správně tato část rozpočtu oceněna nebo stanovení jednotné ceny pro všechny uchazeče.
- žádám o upřesnění položky 96 Elektroinstalace SLN

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov					
O:	SO01	Sklad posypové soli					
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení					
Díl:	M21	Elektromontáže					
96	210	Elektroinstalace SLN	sb	1,00000			

Odpověď ZD č.1:

Zadavatel rozšiřuje výkaz výměr o elektroinstalaci.

Dotazy k ZD č.2:

- v projektové dokumentaci a výkazu výměr dochází k nesouladu v počtu a rozměru výplní otvorů (konkrétně oken), prosíme o sjednocení.
- Ve výkazu výměr jsou uvedeny pod položkou 91 vrata rolovací (v projektové dokumentaci bez označení), u kterých také není uvedena bližší specifikace (materiál, výška nadpraží – potřeba vědět kvůli návinu, pokud mají být vrata opravdu rolovací, atd.), prosíme o nápravu.
- U následujících položek je pravděpodobně chybné množství, nebo měrná jednotka (množství odpovídá množství hloubení v m3, ale jednotkou je t)
- U následujících položek je pravděpodobně chybné množství, nebo měrná jednotka (množství odpovídá množství hloubení v m3, ale jednotkou je t)

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov					
O:	SO02	Přípojka splaškové kanalizace					
R:	D.1.1	Stavební řešení					
8	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	38,00000			

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov					
----	---------	--	--	--	--	--	--

Strana 2 (celkem 3)

O:	SO06	HTÚ, příprava území, komunikace				
R:	D.1.1.	Stavební řešení				
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	899,85000		

Odpověď č.2:

Zadavatel upravuje soupis prací.

Dotaz k ZD č.3:

Žádám o upřesnění rozporu mezi PD a rozpočtem:

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov				
O:	SO02	Přípojka splaškové kanalizace				
R:	D.1.1	Stavební řešení				
Díl: 8 Trubní vedení						
15	ZJ	Záchytná jímka 11,7m3 plastová, D+M vč.obetonování, pojezdová , D400 D+M	kus	1,00000		

Na výkrese C. 3 a v STZ je uvedeno „do plastové záchytné jímky o objemu 10,0m3“

16	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 2,0 m	m	3,50000		
----	-----------	---	---	---------	--	--

Na výkrese C. 3 a v STZ je uvedeno „Splaškové vody budou odváděny pomocí nové kanalizační přípojky DN150“

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov				
O:	SO03	Kanalizace dešťová				
R:	D.1.1.	Stavební řešení				
Díl: 8		Trubní vedení				
1	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 2,0 m	m	129,78700		

Na výkrese C. 3 je uvedeno D 150 mm

2	894431412	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	4,00000		
---	-----------	---	-----	---------	--	--

Na výkrese C. 3 jsou 2ks

3	894431413	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000		
---	-----------	---	-----	---------	--	--

Na výkrese C. 3 jsou 3ks

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov				
O:	SO04	Vodovodní přípojka				

R:	D.1.1.	Stavební řešení				
Díl:	8	Trubní vedení				
I	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	37,90000		

V STZ je uvedeno „Přípojka vodovodu bude napojena na veřejný vodovodní řad, novou přípojkou PE 100.“

Odpověď č.3:

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci o koordinační situaci a upřesňuje specifikaci položek:

Voda PE100 SDR 11 DN50

Kanál DN200 do zádržné jímky o objemu 10,7m³

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu, která nově zní:

Předpokládaná hodnota 20 316 000,- Kč bez DPH

Z tohoto důvodu mění zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která nově zní:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **8.8.2022 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 08.07.2022



Mgr. Martina Křiváňková
vedoucí právního oddělení

Příloha: výkazy výměr, technická specifikace