

III/37910 Čížky - Úsuší

Výkaz výměr

staničení m	šířka m	prům. šířka m	délka m	plocha m ²
0	5,20			
		5,20	10	52
10	6,20			
		5,70	10	57
20	6,20			
		5,50	10	55
30	6,20			
		6,10	10	61
40	5,40			
		5,20	10	52
50	5,20			
		5,20	50	260
100	5,20			
		5,00	50	250
150	4,80			
		5,40	50	270
200	6,00			
		5,50	50	275
250	5,00			
		5,00	50	250
300	5,00			
		4,90	50	245
350	4,80			
		4,80	50	240
400	4,80			
		4,80	50	240
450	4,80			
		4,80	50	240
500	4,80			
		4,80	50	240
550	4,80			
		4,90	50	245
600	5,00			
		4,90	50	245
650	4,80			
		5,20	50	260
700	5,60			
		5,30	50	265
750	5,00			
		4,90	50	245
800	4,80			
		4,80	50	240
850	4,80			
		4,90	50	245
900	5,00			
		4,90	50	245
950	4,80			
		5,00	50	250
1000	5,20			
		4,90	50	245
1050	4,60			
		4,70	50	235
1100	4,80			
		5,10	50	255
1150	5,40			
		6,20	50	310
1200	7,00			
		6,20	15	93
1215	5,40			
Plocha celkem				6 165

Točna autobusu	m ²	531,00
Plocha napojení na MK u kaple	m ²	166,00
Plocha celkem	m ²	6 862,00

Frézování lokální tl. 50 mm m³ **10,00**

5,20 x 2,00	ZÚ
33,00 x 1,00	kolem obrub L Čížky
33,00 x 1,00	kolem obrub P Čížky
6,00 x 1,00	vjezd L
7,00 x 1,00	vjezd k RD L
8,00 x 1,00	napojení MK u kaple
5,40 x 2,00	KÚ - napojení MK
30,00 x 1,00	kolem chodníku u č.p. 4
60,00 x 1,00	kolem hřiště a ObÚ

s odvozem do 2 km- použije se v místě stavby na úpravu krajnic

Ošetření pracovních spar m **14,60**
5,20 + 8,00 + 5,40

Výšková úprava mříží uličních vpustí včetně výměny mříže a rámu ks **2,00**

Spojovací postřik m² **12 460,00**
6 862,00 + 5 598,00

Asfaltový beton ACO 11 obrušná vrstva tl. 50 mm m² **6 862,00**

Asfaltový beton ACL 16 ložná vrstva m³ **224,00**
vyrovnání stávajícího profilu, prům. tl. 40 mm
5 598,00 x 0,04 = 224,00

Vodorovné dopravní značení barvou m² **303,75**
Vodicí pruhy V4 š. 0,125 m
1 215,00 x 0,125 x 2