


Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
Půdorys střechy - Kanalizace



LEGENDA ZKRATEK A ČAR


- S ZNAČENÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- D ZNAČENÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- POTRUBÍ - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA PŘEDMETŮ

VH- VĚTRACÍ HLAVICE HL 810 DN 100
SPV- STŘEŠNÍ VPUSŤ - VIĎ. ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ


POZNÁMKA


- ČÍSLO PŘED ZKRATKOU UDÁVA ROZMĚR POTRUBÍ DLE KATALOGU VÝROBCE
- SKLON PŘIPOJOVACÍCH SPLAŠKOVÝCH POTRUBÍ JE 3 %
- ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ JE KE KONSTRUKCI STĚNY UCHYCENO KOVOVÝMI OBJÍMKY S GUMOVOU VLOŽKOU
- VĚTRACÍ POTRUBÍ S9 JE VYVEDENO DO VÝŠKY 500 mm NAD UROVNÍ ŠÍKMÉ STŘECHY A JE UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- ČISTÍCÍ KUS NA S9 JE UMÍSTĚN 1000 m NAD ČISTOU PODLAHOU, ŠACHTA JE V TOMTO MÍSTĚ OPATŘENA PLASTOVÝMI DVÍŘKY 300x300 mm



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
MÍSTO STAVBY: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín										KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Hodonín									
Parc.č.: st. 2704, 1732/24, 4786, 1732/20, 4783/1, 1732/13																			
ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín										LOGO FIRMY					ODSOUHLASENO INVESTOREM				

COPYRIGHT: TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A NESMÍ BÝT BEZ JEHO SOVOLENÍ KOPÍROVÁN NEBO ZPŘÍSTUPNĚN TŘETÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKÉM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).			GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
AUTOR PROJEKTU: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddělení projekce				
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	HL. INŽ. PROJEKTU		
Ing. Patrik Smolinský, Ing. Dana Lorencová	Ing. Marek Hasoň	Ing. Marek Hasoň		
NÁZEV PROJEKTU:				
Kompresorová a vakuová stanice Nemocnice TGM Hodonín, p.o.			Měšťanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022	

PROJEKTANT SPECIALISTA: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. Městanská 3992/109 695 01 Hodonín, www.firmaplus.cz tel: +420 518 120 022		LOGO FIRMY 		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
Ing. Erika Nesnadná	Ing. Marek Hasoň	Ing. Marek Hasoň			
PROFESE: D.1.4.1 Zdravotníka				<div>DATUM: 11/2021</div> <div>Č.ZAK.: 17-21-031</div> <div>ČÍSLO VÝKRESU.: D.1.4.1.5</div>	
NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU:					
OBSAH VÝKRESU:					
Půdorys střechy - Kanalizace					