

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č.I**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č.I
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II. vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrové desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, nájem, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Vše v režii zhotovitele. Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č.I**Objekt:** SO 101 Silnice**Rozpočet:** SO 101 Silnice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č. I
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113154124		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Vyfrézovaný materiál bude použit do krajnic Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm silnice II/423 - provedení zápchů 6*30*2=360,000 [A]	M2	360,000		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
2	569951131		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 130 mm Bude použit vyfrézovaný materiál a zbylý materiál bude brán z CM Břeclav Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 130 mm 1440=1 440,000 [A]	M2	1 440,000		
3	573231111		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 17280=17 280,000 [A]	M2	17 280,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky,po DI č.I
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	572141111		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO 11+ (AB) tl přes 20 do 40 mm ACO 11+ Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 11+ (AB) tl. od 20 do 40 mm 8640=8 640,000 [A]	M2	8 640,000		
5	577144121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu ACO 11+ Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS I) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 8640=8 640,000 [A]	M2	8 640,000		
6	599141111		Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živичnou zálivkou 1458=1 458,000 [A]	M	1 458,000		
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
7	915111122		Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm	M	1 440,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č.I
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přerušovaná bílá retroreflexní 1440=1 440,000 [A]				
8	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky 1440=1 440,000 [A]	M	1 440,000		
9	919112212		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm 1458=1 458,000 [A]	M	1 458,000		
10	919721202		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu, s geotextilií Z PP vláken - pevnost 50/50 KN vč. montáže 405=405,000 [A]	M2	405,000		
11	919731112		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm 12=12,000 [A]	M	12,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky, po DI č.I
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 12=12,000 [A]	M	12,000		
13	938909331		Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného 360=360,000 [A]	M2	360,000		
14	997211511		Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km 399,31=399,310 [A]	T	399,310		
15	997211519		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 2378,88=2 378,880 [A]	T	2 378,880		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/423 Moravský Žižkov – Prušánky,po DI č.I
Objekt: SO 101 Silnice
Rozpočet: SO 101 Silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1631,23=1 631,230 [A]	T	1 631,230		
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: