

VÝPIS OCELI:

OZN.	POPIS	DÉLKA (m)	CELKEM (ks)	HMOTNOST	POZNÁMKY
1	HEB 260, S235JR	7.50	23	16,11	93 kg/m
2	HEB 260, S235JR	3.65	4	1,41	93 kg/m
3	HEB 260, S235JR	6.30	1	0,61	93 kg/m
4	HEB 260, S235JR	4.00	11	4,11	93 kg/m
CELKOVÁ HMOTNOST				22,21	

VÝPIS ŘEZIVA:

OZN.	POPIS	ROZMĚR (M)			KUSŮ	OBJEM (m^3)	POZNÁMKY
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	DÉLKA			
A	POZEDNICE	0.14	0.12	244.00	1	4.10	
B	KROKVE	0.10	0.18	1719.00	1	30.94	
C	VAZNICE	0.16	0.24	201.00	1	7.72	
D	VRCHOLOVÁ VAZNICE	0.10	0.18	127.00	1	2.29	
E	KLEŠTINY	0.06	0.18	392.00	1	4.23	
F	SLOUPEK	0.16	0.16	144.00	1	3.69	
G	SLOUPEK	0.16	0.16	15.00	1	0.38	
H	PÁSEK	0.15	0.13	26.00	1	0.34	
OBJEM CELKEM						53.69	



POZNÁMKA:
- KONKRÉTNÍ DETAILY JE NUTNO ŘEŠIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÍMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

0,000=213,150 m n.m. Bpv* (uvedená výška je orientační)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Šeršík	
zodpovědný projektant	Ing. Vít Šeršík	
zpracoval	Ing. Pavel Dvořák	
investor	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
místo stavby	Poříčí 254/23, 602 00 Brno-Královo Pole-Panoce, p.č. 778, 779 a 780, k.ú. Brno-Panoce	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

akce		datum 12/2021
REKONSTRUKCE BUDOVY PIONÝRSKÁ 23, BRNO		formát 12x44
		č. zakázky 20_024
		stupeň DPS
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		měřítko 1:50
obsah výkresu	číslo výkresu	číslo paré
NOVÝ STAV	A207	
OBJEKT A - PŮDORYS KROVU		

OPRÁVNĚNÁ AUTORSKÁ OCHRANA DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA