




BEZPEČNOSTNÍ TABULKY



OZNAČENÍ

PŘÍSTROJ	BARVA	ŠTÍTEK
HL01	BILÁ	TECHNOLOGIE – ZAPNUTO
HL02	BILÁ	TECHNOLOGIE – VYPNUTO
HL03	ZELENÁ	TOPENÍ ZAPNUTO
HL1	ČERVENÁ	HAVARIJNÍ HLADINA – NM-D
HL2	BILÁ	MAXIMÁLNÍ HLADINA – NM-D
HL3	MODRÁ	MINIMÁLNÍ HLADINA – NM-D
HL4	ČERVENÁ	HAVARIJNÍ HLADINA – ÚKAP
HL5	CERVENÁ	PORUCHA MEZIPLAŠTĚ – NM-D
HL6	ČERVENÁ	PORUCHA MEZIPLAŠTĚ – ÚKAP
SB1	ZELENÁ	ZAPNOUT
SB2	RUDÁ	VYPNOUT
SB3	RUDÁ	NOUZOVÉ VYPNUTÍ
SB5	BILÁ	ZKOUŠKA HOUKAČKY
SB6	ČERNÁ	ODSTAVENÍ HOUKAČKY
SB7.1	ZELENÁ	ZAPNUTÍ STÁČECÍHO ČERPADLA
SB7.2	RUDÁ	VYPNUTÍ STÁČECÍHO ČERPADLA
SA01		OSVĚTLENÍ
SA02	ZÁMEK	BLOKOVÁNÍ ČERPADLA

AKCE	PODNIKOVÁ ČERPAČÍ STANICE PHM SÚS JMK LECHOVICE		
KONTROLOVAL	Bc. TOMÁŠ KOCIÁN		ELEKTRO BLAŽÁK OD NÁVRYHU PO REALIZACI
VYPRACOVAL	RADIM BLAŽÁK		
INVESTOR	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, IČ: 709 32 581		
MÍSTO	K.Ú. Lechovice, parc. č. 3428, obec Lechovice, okres Znojmo		
STUPEŇ	PDPS	DATUM 09/2013	MĚŘÍTKO
ČÁST	D1.4	ZAKÁZKA 2013/51	FORMÁT 2xA4
ČÁST	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ČÍSLO VÝKRESU
PŘÍLOHA	ROZVADĚČ RMS-OVLÁDACÍ A SIG. PRVKY		D1.4-9