

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

III/3833 SMĚR MOKRÁ, U ODB. NA PODOLÍ (HNOJNÍK)

Dotaz k zadávací dokumentaci č.1

V soupise prací položka č. 2 - 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH je v poznámce uvedeno, že položka nezahrnuje poplatek za skládku. V položce č.1 014102 - POPPLATKY ZA SKLÁDKU se tyto kubatury asfaltových ploch nenachází. Doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.2

V soupise prací položka č. 7 - 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,5M³/M se má provést 2550,00m, což je v rozporu s PD, kde je uvedeno v součtu pouze 705m (km 0,650 -1,045 vpravo, km 1,450 - 1,600 vlevo a 2,940 - 3,100 vlevo = 395+150+160=705bm), může zadavatel doplnit či upřesnit?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.3

Má zadavatel vypracovanou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměru pro objízdnou trasu, včetně přechodného vodorovného dopravní značení a jeho odstranění? Doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.4

V soupise prací položka č.3 - 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM² V ASFALTOVÉ VOZOVCE se má dle VV provést drážka v pracovní spáře (silnice) délky 899,800m, přitom se oprava bude provádět po polovinách vozovky a celková délka úseku je 3,41507km + napojování vedlejších komunikací a ZÚ+KÚ, může zadavatel upřesnit, či doplnit?

Stejný dotaz se týká položky č. 29 - 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

Dotaz k zadávací dokumentaci č.5

V soupise prací položka č.9 - 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODOVZ DO 16KM je pouze výkop zeminy nebo jsou zde zahrnuty ostatní konstrukční vrstvy, ŠD - štěrkodrt, Gr- stěrky, cb - vrstva s kameny, F - podložní zemina, jak je uvedeno v diagnostice vozovky, může zadavatel upřesnit či doplnit? Další dotaz k této položce je ohledně uvedených poznámek, dle ní se má u výkopu použít pažení, dle PD žádné pažení není a u výkopů do 1,50m v nezastavěném území se pažení nepoužívá. Může zadavatel upřesnit, či doplnit?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.6

V soupise prací položka č. 10 - 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ je uvedeno provedení zpevněných krajnic, tato položka se dle cenové soustavy oceňuje položkou 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM, doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.7

V soupise prací položka č. 13 - 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ TL DO 0,10M je rozpor s projektovou dokumentací, kde je uvedena tloušťka 150mm, doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.8

V soupise prací položka č. 30 - 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ se dle PD mají výškově upravit kanalizační poklopy a pro ty cenová soustava určuje položku 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU, doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.9

V trase opravovaného úseku v prostoru krajnic se nachází stávající směrové sloupky a svislé dopravní značky, ve výkaze chybí položky pro odstranění, doplní zadavatel, popř. upřesní výkaz výměr?

Dotaz k zadávací dokumentaci č.10

V soupise prací položka č. 34 - 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM se má dle VV provést 216,330 m řezání asf. krytu v tl. 40mm pro odfrézování asfaltových vrstev v prostoru silnice, přitom se oprava bude provádět po polovinách vozovky a celková délka úseku je 3,41507km + napojování vedlejších komunikací, ZÚ a KÚ, může zadavatel upřesnit, či doplnit?

Stejný dotaz se týká položky č. 35 - 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM.

Dotaz k zadávací dokumentaci č.11

U vozovkových geomříží je potřeba doplnit pevnost v kN/m, může zadavatel upřesnit, či doplnit?

Odpovědi:

1. Platí popis položky, odvoz a likvidace v režii zhotovitele.
2. Zadavatel opravil v SP.
3. Nebude doplněno, oceňte dle SP.
4. Zadavatel opravil v SP.
5. Zadavatel opravil v SP.
6. Zadavatel opravil v SP.
7. Zadavatel opravil v SP.
8. Zadavatel opravil v SP.
9. Zadavatel doplnil do SP.
10. Zadavatel opravil v SP.
11. Zadavatel doplnil popis do SP.

Dotaz č. 12:

V soupisu prací jsou v objektu SO 101.1 – KOMUNIKACE III/3833 v díle č. 5 – Komunikace uvedeny položky č. 23 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY a č. 24 - VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU. U těchto položek chybí v soupisu prací i v projektové dokumentaci uvést podrobnější materiálové specifikace (např. pevnost v tahu,...). Žádáme o uvedení podrobnější specifikace a vlastností materiálů v těchto položkách.

Odpověď č.12

Viz. předchozí dotazy, popisy byly doplněny do SP.

Zadavatel mění předpokládanou hodnotu:

Předpokládaná hodnota **37 148 000,- Kč bez DPH**

Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek dle čl. XII. Zadávací dokumentace

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 4. 8. 2022 do 10:00 hod.

V Brně, dne 19.07.2022


Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha č. 5 ZD – soupis prací po DI