

## SMLOUVA O DÍLO

### III/36214 SULÍKOV - ÚSTUP - KNĚŽEVES

**OBJEDNATEL****Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581

sp. zn. Pr. 287

a

**ZHOTOVITEL****PORR a. s.**

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

IČO: 43005560

**Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

zastoupená

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a  
úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

*(společně na základě plných mocí)*

ve smluvních věcech oprávněn jednat: bude doplněno při podpisu smlouvy

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

**I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
  - i. stavby „III/36214 Sulíkov - Ústup - Kněževes“ (dále jen „stavba“);
  - ii. geodetického zaměření stavby.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Státní fond dopravní infrastruktury. Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese [www.sfdi.cz](http://www.sfdi.cz). Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly v potřebném rozsahu seznámil.

**II. STAVBA**

1. Stavbou je souvislá oprava vozovkového souvrství silnice III/36214. Jedná se o dva úseky. První úsek silnice III/36214 v km 0,000 až 6,010 tj. v úseku od křižovatky se silnicí III/36213 (mezi obcemi Sulíkov a Rozsíčka) po začátek obce Kněževes. Druhý úsek v km 6,805 – 7,085 tj. od konce obce Kněževes po křižovatku se silnicí III/3626. Celková délka je 6290 m. Dle PD nebudou v rámci stavby realizovány položky související s osazením nových směrových sloupků. Součástí zakázky je i zajištění DIO.

Úprava vozovky bude provedena následujícími technologií:

Vyrovnání stávajícího profilu z ACL

Spojovací postřik

Položení nové ohrusné vrstvy z ACO tl. 50 mm

Úprava nezpevněné krajnice

Vodorovné dopravní značení

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:
  - i. soupis prací;
  - ii. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) zpracovaná firmou: Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO: 27738809 v březnu 2021 (dále jen „projektová dokumentace“);
  - iii. písemné pokyny objednatele;
  - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
  - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy ( uveřejnění [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) ).
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

### III. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk) ve formátu \*.dwg nebo \*.dgn. Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka  $\pm 0,14\text{m}$ , výšková odchylka  $\pm 0,12\text{m}$  vzhledem k vybudované měřické síti.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

### IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

**do 15 dnů od účinnosti smlouvy**

Dokončení a předání díla

**do 2 měsíců od předání staveniště**

Dřívější plnění je možné

2. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít prostor staveniště na základě písemného protokolu. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce, tak aby byly dodrženy termíny plnění dle odst. 1 tohoto článku. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1 tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
4. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo provedeno úplně a bezvadně.

O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Při předání díla bude předána bankovní záruka.

5. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

## V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**14 978 100,00 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);
  - mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
  - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu se soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

## VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
- který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
  - který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
    - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
    - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
    - čerpání v průběhu sledovaného období,
    - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
    - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
  - jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
- vystavovány alespoň jednou měsíčně;
  - zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
  - dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
  - v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
  - datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
  - předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz.

5. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

## VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
  - 3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli

či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník;
- ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
- iv. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10. tohoto článku;
- v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před a po stavbě - elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk).

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

| Název     | IČO       | Rozsah prací |
|-----------|-----------|--------------|
| NETÝKÁ SE | NETÝKÁ SE | NETÝKÁ SE    |

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal sám a nyní chce práce provádět pomocí poddodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

| Název                      | IČO      | Adresa obalovny              |
|----------------------------|----------|------------------------------|
| Obalovna Boskovice, s.r.o. | 29201896 | Rovná 2146, 680 01 Boskovice |

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

- 6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
  - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
  - 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
  - 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
  - i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
  - ii. Název původce odpadu.
  - iii. Datum a čas uložení odpadu.
  - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
  - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
  - vi. Původ odpadu (název stavby).
  - vii. Název odpadu.
  - viii. Kód odpadu.
  - ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
  - x. Kdo odpad převzal.
  - xi. Kdo odpad odevzdal.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky.
12. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové spáry, nebude-li dohodnuto jinak.
13. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených subjektů.
14. Zhotovitel se zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se zhotovitelem autobusových zastávek v obci Ústup.

## IX. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámí se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
  - i. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
  - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
  - iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
  - i. povolení k uzavírkám;
  - ii. stanovení dočasného dopravního značení;
  - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - iv. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

#### X. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 5. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu \*.pdf a ve formátu XC4 - \*.xml.
5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsáním způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

$$\frac{\text{CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK}}{\text{CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP}} = \frac{\text{NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY}}{\text{PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *}}$$

\* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr rovnající se 1,0.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsánymi způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

#### XI. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
  - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
  - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;

- iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
- iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
- v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
- vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

- i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
- ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
- iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
- iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
- v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
- vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
- vii. činit zápisy do stavebního deníku;
- viii. udělit souhlas s návrhem a převzít;
- ix. přebírat od zhotovitele změnové listy.

5. Technický dozor je oprávněn:

- i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
- ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
- iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

## XII. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku;

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinností na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

## 5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy | 8.000,- Kč denně |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                               |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů | 8.000,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště | 8.000,- Kč denně |
|----------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka | 2.000,- Kč denně |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno | 10.000,- Kč za poddodavatele |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy nebo faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

## 7. Bankovní záruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši **860.000,- Kč**.

7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“ plus tři měsíce.

### XIII. UKONČENÍ SMLOUVY


1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
  - i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené;
  - ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
  - iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé;
  - iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
  - v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
  - vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
  - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
  - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
  - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
  - xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
  - i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;
  - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

### XIV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i:
  - 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
  - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.


10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 13. tohoto článku.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
  2. Harmonogram prací věcný.
  3. Oprávněné osoby objednatele.
  4. Oprávněné osoby zhotovitele.
  5. Vzor změnového listu.
  6. Plná moc pro Ing. Petra Špinara a Ing. Jana Bezrouka
15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 19 -07- 2022




úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

V Brně, dne 21 -07- 2022




**Bc. Roman Hanák**  
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje



úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava  
(společně na základě plných mocí)



**PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET**

---

Viz. příloha

## Soupis objektů

**Stavba: 0710a/22 - III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes**

**Varianta: VAR\_FIN -**

|          |                                               | Odbytová cena [Kč] | 14 978 100,00 |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Objekt   | Název                                         |                    | OC            |
| Ostatní  | náklady                                       |                    | 112 200,00    |
| Vedlejší | náklady                                       |                    | 71 936,97     |
| SO 101   | Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes) |                    | 13 903 430,57 |
| SO 102   | Silnice III/36214 (Kněževes - sil. III/3626)  |                    | 786 669,36    |
| SO 180.1 | Etapa 1                                       |                    | 23 740,20     |
| SO 180.2 | Etapa 2                                       |                    | 29 845,20     |
| SO 180.3 | Etapa 3                                       |                    | 26 620,00     |
| SO 180.4 | Etapa 4                                       |                    | 23 657,70     |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves

**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Rozpočet: | Ostatní náklady |
|-----------|-----------------|

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel: PORR a.s.**

**Základní cena:** 112 200,00 Kč

**Cena celková:** 112 200,00 Kč

**DPH:** 23 562,00 Kč

**Cena s daní:** 135 762,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 112 200,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Stavba:   | 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves |
| Objekt:   | 000 Ostatní a vedlejší náklady               |
| Rozpočet: | Ostatní náklady                              |

[illegible]

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 71 936,97 Kč

Cena celková: 71 936,97 Kč  
DPH: 15 106,76 Kč  
Cena s daní: 87 043,73 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00  
Náklad na měrnou jednotku: 71 936,97 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:  
Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |           |           |
| 1      | 00001   | R   | Vytýčení veškerých inženýrských sítí v prostoru stavenišť - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KPL | 1,0      | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 3      | 00003   | R   | Zřízení a odstranění zařízení stavenišť - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,0      | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 4      | 00004   | R   | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,0      | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 5      | 00005   | R   | Zajištění stanovení, umístění, údržby, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci včetně zajištění autobusové dopravy:<br>Etapa 1:<br>autobusová zastávka v obci Ústup pro oba směry bude po dobu etapy mimo provoz a provizorní AZ bude umístěna do úseku, který bude průjezdný.<br>autobusová zastávka Rozstřelka, U Lipy bude po dobu etapy mimo provoz - nahradí ji provizorní v Rozstřelce pro oba směry.<br>Etapa 2:<br>autobusová zastávka v obci Ústup pro oba směry bude po dobu etapy ve stávajícím místě - je na úseku, který bude průjezdný. Autobusová zastávka v obci Veselka bude po dobu etapy v provozu pro oba směry ve stávající nebo mírně posunutě poloze.<br>Etapa 3:<br>autobusová zastávka v obci Kněžves pro oba směry bude po dobu etapy ve stávajícím místě - je na úseku, který není stavbou dotčen. Autobusová zastávka v obci Veselka bude po dobu etapy v provozu pro oba směry ve stávající nebo mírně posunutě poloze. | KPL | 1,0      | 21 336,97 | 21 336,97 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | Etap a:<br>autobusová zastávka<br>před obcí Kněževes (Kněževes,<br>rozs.1,0) pro oba směry bude po<br>dobu etapy zrušena.                    |     |          |           |           |
| 8      | 00008   | R   | Zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v<br>obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,0      | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 14     | 00014   | R   | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v<br>obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,0      | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 15     | 00015   | R   | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                     | KPL | 1,0      | 2 200,00  | 2 200,00  |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                 |     |          |           | 71 936,97 |

**Celkem:** 71 936,97

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 13 903 430,57 Kč

Cena celková: 13 903 430,57 Kč

DPH: 2 919 720,42 Kč

Cena s daní: 16 823 150,99 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 13 903 430,57 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulikov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          |            |
| 1      | 014102  | A   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Poplatky za materiál z čistěných krajnic<br>"12922" 294,5*2,0=589,0 [A]<br>"123736" 25,5*2,0=51,0 [B]<br>Celkem: A+B=640,0 [C]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                             | T  | 640,0    | 286,00   | 183 040,00 |
| 2      | 014102  | X   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>V případě že by stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích prokázalo výskyt odpadu 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.<br>Poplatek za asfalty spadající do kategorie T4 dle vyhlášky 130/2019 Sb.<br>Jelikož stávající komunikace obsahuje penetrační makadam hrozí výskyt nebezpečného odpadu.<br>"113138.X" 248*0,05*2,4=29,8 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T  | 29,8     | 2 750,00 | 81 950,00  |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |          | 264 990,00 |

|   |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |        |           |
|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|
| 1 |        |   | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |        |           |
| 3 | 113138 | X | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 20KM<br>V případě že by stanovení obsahu PAU v asfaltových směsích prokázalo výskyt odpadu 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet spadající do kategorie T4 dle vyhlášky 130/2019 Sb.<br>Jelikož stávající komunikace obsahuje penetrační makadam hrozí výskyt nebezpečného odpadu.<br>248*0,05=12,4 [A]<br>Plocha * tl.<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt | M3 | 12,4 | 825,00 | 10 230,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulikov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |          |           |
| 4      | 11313B  | X   | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM<br>POJIVEM - DOPRAVA<br>Příplatek za odvoz materiálu z položky "113138.X"<br>248*0,05*2,4*110=3 273,6 [A]<br>Plocha * tl. * obj. hm. * km<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                    | tkm | 3 273,6  | 16,50    | 54 014,40 |
| 5      | 11372   | A   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Začátek a konec úseku.<br>Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku.<br>Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>Přednostně bude použito krajnic na stavbě v případě příznivých rozborů PAU.<br>(160+23)*0,05=9,2 [A]<br>Plocha * tl.<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.              | M3  | 9,2      | 4 400,00 | 40 480,00 |
| 6      | 11372   | B   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>Oblast asf. sjezdů a křižovatek.<br>Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku<br>Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele<br>Přednostně bude použito krajnic na stavbě v případě příznivých rozborů PAU.<br>138*0,05=6,9 [A]<br>Plocha dle ACAD * tl.<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. | M3  | 6,9      | 4 400,00 | 30 360,00 |
| 7      | 123736  |     | ODKOP PRO ŠPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I. ODVOZ DO<br>12KM<br>Odkop pro sjezdy.<br>Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>170*0,15=25,5 [A]<br>Plocha * tl.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 25,5     | 660,00   | 16 830,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |        |            |
| 8      | 12922   |                        | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br><br>Očištění stávajících krajnic.<br>Předpokládaná tl. čištění krajnice je 50 mm.<br>Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku vyřazen zvlášť "014102.A"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 5 889,0  | 42,90  | 252 638,10 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>(5269+620)=5 889,0 [A]<br/>Plocha dle situace ACAD</p> <p>Předpokládaná kubatura skládkovaného materiálu je<br/>(5269+620)*0,05=294,5m3</p> <p>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |            |
| 9      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>Pro položky<br><br>"123736" 25,5=25,5 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 25,5     | 11,00  | 280,50     |
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |        |            |
| 10     | 17380   |                        | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>Zpevnění krajnic včetně zpevnění plochy sjezdů materiálem ŠDb 0/32.<br>Krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavků investora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 917,4    | 550,00 | 504 570,00 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | (5269+620)*0,15=883,4 [A] krajnice<br>Plocha * tl.<br>170*0,2=34,0 [B] sjezdy<br>Plocha * tl.<br>Celkem: A+B=917,4 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |            |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        | 909 403,00 |

|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |       |            |
|----|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 5  |        |   | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |            |
| 11 | 572213 | A | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Pod vrstvou ACL 16+<br>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu<br>0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129<br>28966=28 718,0 [A] komunikace Z.Ú - K.Ú. - oblast kolem zastávky se znehodnocením nivelety<br>138=138,0 [B] sjezdy<br>Celkem: A+B=28 856,0 [C]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství | M2 | 28 856,0 | 11,43 | 329 824,08 |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněževes)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem       |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------|
|        |         |     | - provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |          |              |
| 12     | 572213  | B   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Pod vrstvou ACO 16+<br>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu<br>0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129<br>28966=28 966,0 [A] komunikace Z.Ú - K.Ú.<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 28 966,0 | 11,43    | 331 081,38   |
| 13     | 574A46  | B   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL. 50MM<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO 16+, tl. 60 dle ČSN 73 6121<br>28966=28 966,0 [A] komunikace Z.Ú - K.Ú.<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 28 966,0 | 234,20   | 6 783 837,20 |
| 14     | 574C06  | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121<br>vyrovnávací vrstva<br>čerpání bude vyřídleno dle skutečnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 1 005,1  | 4 636,02 | 4 659 663,70 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
|        |         |     | (28966-248)*0,035=1 005,1 [A]<br>(komunikace Z.Ú - K.Ú. mimo oblast kolem zástavky se zachováním nivelety)*předpokládán prům. tl.<br>Kubatura vypočtena dle požadavku SUS<br>čerpání bude vyčísleno dle skutečnosti<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |          |           |
| 15     | 574C06  | B   | ASFALTOVÝ BĚTON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+<br><br>Pro sjezdy a křižovatky<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121<br><br>138*0,1=13,8 [A]<br>Plocha * předpokládaná průměrná tl.<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                 | M3 | 13,8     | 6 158,81 | 84 991,58 |
| 16     | 57790C  |     | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACL (KUBATURA)<br><br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121<br>vysprávkový výtluk, v případě poruch po odstranění komunikace (rezerva)<br>čerpání bude vyčísleno dle skutečnosti<br>Předpokládán tl. plošné vysprávkový výtluk je 50 mm<br>Včetně zarovnání a přehutnění v případě pokládky na neslazené podkladní vrstvy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 12,5     | 6 158,81 | 76 985,13 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
|        |         |                            | 12,5=12,5 [A]<br>Dle požadavku SUS<br>čerpání bude vyčísleno dle skutečnosti<br>- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev<br>- zařízení hran<br>- vyčištění<br>- nátěr<br>- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balemou asfaltovou směsí<br>- asfaltová záливka                                                                        |    |          |        |               |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        | 12 266 383,07 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |               |
| 19     | 915221  |                            | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DODÁ POKLÁDKA<br><br>V4 (0,125) (5981+6018-68-30)*0,125=1 487,6 [A]<br>V2 (1,5/1,5/0,25) (14+21+16+17)*0,5*0,25=8,5 [B]<br>Dle situace ACAD<br>Celkem: A+B=1 496,1 [C]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravy | M2 | 1 496,1  | 286,00 | 427 884,60    |
| 20     | 919111  |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br><br>V místech napojení starého a nového asfaltu.<br><br>124+40+4,5=168,5 [A]<br>Dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                          | M  | 168,5    | 55,00  | 9 267,50      |
| 21     | 931313  |                            | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2<br><br>V místech napojení starého a nového asfaltu.                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 168,5    | 55,00  | 9 267,50      |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)  
Rozpočet: SO 101 Silnice III/36214 (sil. III/36213 – Kněžves)

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem        |
|---------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|---------------|
|         |         |     | 124+00-4,3=168,5 [A]<br>Dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnicí profil                                                                               |    |          |        |               |
| 22      | 93808   | A   | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br>Očištění stávající vozovky z důvodů umožnění rekognoskace před provedením<br>položek "574D06" a "57790D".<br>160+28783+23=28 966,0 [A]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | M2 | 28 966,0 | 0,55   | 15 931,30     |
| 23      | 93808   | B   | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br>Pro sjezdy asfaltové<br>138=138,0 [A]<br>Dle situace ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                 | M2 | 138,0    | 2,20   | 303,60        |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        | 462 654,50    |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 13 903 430,57 |



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)  
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 786 669,36 Kč

Cena celková: 786 669,36 Kč

DPH: 165 200,57 Kč

Cena s daní: 951 869,93 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 786 669,36 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Űstup - Kněževs  
Objekt: SO 102 Silnice III/36214 (Kněževs - sil. III/3626)  
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36214 (Kněževs - sil. III/3626)

| Poř.č. | Poločka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          |           |
| 1      | 014102  | A   | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>Poplatky za materiál z čistěných krajnic<br>"12922" 14,2*2,8=28,4 [A]<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 28,4     | 286,00   | 8 122,40  |
| 0      |         |     | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |          | 8 122,40  |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |          |           |
| 2      | 11372   | A   | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASPALTOVÝCH<br>Začátky a konce úseku.<br>Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku<br>Odvodná vzdálenost v režii zhotovitele<br>Přednostně bude použito krajnic na stavbě v případě příznivých rozborů PAU.<br>(64+24)*0,05=4,4 [A]<br>Plocha * tl.<br>Technická specifikace: Poločka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 4,4      | 4 400,00 | 19 360,00 |
| 3      | 12922   |     | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM<br>Očištění stávajících krajnic.<br>Předpokládáná tl. čišřění krajnice je 50 mm.<br>Včetně odvozu na skládku v režii zhotovitele, odvodná vzdálenost v režii zhotovitele.<br>Poplatek za skládku vyřšlen zvlášř "014102.A"<br>284=284,0 [A]<br>Plocha * tl. nové krajnice<br>284*0,05=14,2m3 do poplatku za skládku<br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) | M2 | 284,0    | 42,90    | 12 183,60 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Űstup - Kněževs  
Objekt: SO 102 Silnice III/36214 (Kněževs - sil. III/3626)  
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36214 (Kněževs - sil. III/3626)

| Poř.č. | Poločka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 4      | 17380   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Zpevnění krajnic materiálem řDb 0/32.<br>Krajnice je přípustně zpevněna i recyklovaným materiálem v kvalitě dle požadavku investora.<br>(284)*0,15=42,6 [A]<br>Plocha dle ACAD * tl.<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřížených podmínkách a střešených prostorech<br>- zřížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo odvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 42,6     | 550,00 | 23 430,00 |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        | 54 973,60 |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |           |
| 5      | 572213  | A   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Pod vrstvou ACL 16+<br>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbyřkového asfaltu 0,4 kg/m2 PS-C dle řSN 73 6129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 660,0  | 11,43  | 18 973,80 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulitov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)  
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |     | 1636=1 656,0 [A] komunikace Z.Ú - K.Ú.<br>4=4,0 [B] sjezd<br>Celkem: A+B=1 660,0 [C]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          |            |
| 6      | 572213  | B   | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>Pod vrstvou ACO 16+<br>Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu<br>0,4 kg/m2 PS-C dle ČSN 73 6129<br>1636=1 656,0 [A]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 1 656,0  | 11,43    | 18 928,08  |
| 7      | 574A46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+ TL, 50MM<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACO 16+, dle ČSN 73 6121<br>1636=1 656,0 [A]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 656,0  | 234,20   | 387 835,20 |
| 8      | 574C06  | A   | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 58,0     | 4 636,02 | 268 889,16 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulitov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)  
Rozpočet: SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626)

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
|        |         |            | Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121<br>vyrovnávací vrstva<br>čerpání bude vyřšeno dle skutečnosti<br>1656*0,035=58,0 [A]<br>Kubatura vypočtená dle požadavku SUS<br>čerpání bude vyřšeno dle skutečnosti<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |          |            |
| 9      | 574C06  | B          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+<br>Pro sjezdy<br>Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, dle ČSN 73 6121<br>4*0,1=0,4 [A]<br>Plocha * předpokládaná průměrná tl.<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                    | M3 | 0,4      | 6 158,81 | 2 463,52   |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |          | 697 089,76 |

9 Ostatní konstrukce a práce

|    |        |  |                                                                     |    |      |        |           |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|
| 12 | 915221 |  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA | M2 | 71,5 | 286,00 | 20 449,00 |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-----------|

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Stavba:   | 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves       |
| Objekt:   | SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626) |
| Rozpočet: | SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626) |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | V4 (0,125) (281+291)*0,125=71,5 [A]<br><br>Dle situace ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                     |    |          |        |          |
| 13     | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM<br><br>V místech napojení starého a nového asfaltu.<br><br>5+37+4,5=46,5 [A]<br>Dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                        | M  | 46,5     | 55,00  | 2 557,50 |
| 14     | 931313  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2<br><br>V místech napojení starého a nového asfaltu.<br><br>5+37+4,5=46,5 [A]<br>Dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil | M  | 46,5     | 55,00  | 2 557,50 |
| 15     | 93808   | A   | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br><br>Očištění stávající vozovky z důvodů umožnění rekognoskace před provedením položek "S74D06" a "S7790D".<br><br>136+1477+18+25=1 656,0 [A]<br>Plocha dle ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                   | M2 | 1 656,0  | 0,55   | 910,80   |
| 16     | 93808   | B   | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br><br>Pro sjezdy asfaltové<br><br>4=4,0 [A]<br>Dle situace ACAD<br>Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                     | M2 | 4,0      | 2,20   | 8,80     |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Stavba:   | 0710a/22 III/36214 Sulický – Ústup - Kněžves       |
| Objekt:   | SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626) |
| Rozpočet: | SO 102 Silnice III/36214 (Kněžves - sil. III/3626) |

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|---------|---------|-----|----------------------------|----|----------|--------|------------|
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce |    |          |        | 26 483,60  |
| Celkem: |         |     |                            |    |          |        | 786 669,36 |

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves

**Objekt:** SO 180 Dopravní opatření

**Rozpočet:** SO 180.1 Etapa 1

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:** PORR a.s.

**Základní cena:** 23 740,20 Kč

**Cena celková:** 23 740,20 Kč

**DPH:** 4 985,44 Kč

**Cena s daní:** 28 725,64 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 23 740,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
**Objekt:** SO 180 Dopravní opatření  
**Rozpočet:** SO 180.1 Etapa 1

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |        |          |
| 1      | 91400   |     | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br><br>dočasné zneplatnění přelepení fluorescenční folii včetně následného "uvedení do původního stavu"<br>Včetně všech materiálů a prací nutných k provedení<br><br>4=4,0 [A]<br>viz. SO 180<br><br>Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění | KUS   | 4,0      | 110,00 | 440,00   |
| 2      | 914122  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                             | KUS   | 17,0     | 165,00 | 2 805,00 |
| 3      | 914123  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS   | 17,0     | 165,00 | 2 805,00 |
| 4      | 914129  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br><br>17*14=238,0 [A]<br>počet značek * dny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                                                                                                                      | KSDEN | 238,0    | 5,50   | 1 309,00 |
| 5      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.1 Etapa 1

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                               |       |          |        |          |
| 6      | 914423  |                        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                              | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                            |       |          |        |          |
| 7      | 914429  |                        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                               | KSDEN | 84,0     | 11,00  | 924,00   |
|        |         | Technická specifikace: | 6*14=84,0 [A]<br>počet značek * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                         |       |          |        |          |
| 8      | 914922  |                        | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                        | KUS   | 17,0     | 165,00 | 2 805,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupky, stojky a upevňovacího zařízení |       |          |        |          |
| 9      | 914923  |                        | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                 | KUS   | 17,0     | 165,00 | 2 805,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                            |       |          |        |          |
| 10     | 914929  |                        | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELU TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                  | KSDEN | 238,0    | 5,50   | 1 309,00 |
|        |         | Technická specifikace: | (1+1+4+2+1+1+7)*14=238,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                         |       |          |        |          |
| 11     | 916122  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                           | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem                                                                                                                      |       |          |        |          |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.1 Etapa 1

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                            | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie                                                                     |       |          |        |          |
| 12     | 916123  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 13     | 916129  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                 | KSDEN | 28,0     | 55,00  | 1 540,00 |
|        |         | Technická specifikace: | 2*14=28,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                      |       |          |        |          |
| 14     | 916312  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 15     | 916313  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 16     | 916319  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                    | KSDEN | 28,0     | 5,50   | 154,00   |
|        |         | Technická specifikace: | 2*14=28,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                      |       |          |        |          |
| 17     | 916722  |                        | UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                 | KUS   | 23,0     | 55,00  | 1 265,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 18     | 916723  |                        | UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                          | KUS   | 23,0     | 55,00  | 1 265,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |

### POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.1 Etapa 1

| Poř.č.  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 19      | 916729  |     | ÚPRAVY KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ<br>(2*1+2*1+2*4+2*1+1+7)*14=322,0 [A]<br>počet * dny<br>Jednotka specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | KSDEN | 322,0    | 1,10   | 354,20    |
| 9       |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        | 23 740,20 |
| Celkem: |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |        | 23 740,20 |

### SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.2 Etapa 2

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 29 845,20 Kč

Cena celková: 29 845,20 Kč

DPH: 6 267,49 Kč

Cena s daní: 36 112,69 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 29 845,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.2 Etapa 2

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |          |        |          |
| 1      | 91400   |     | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br>dočasné zneplatnění přalepení fluorescenční folii včetně následného "uvedení do původního stavu"<br>Včetně všech materiálů a prací nutných k provedení<br>2=2,0 [A]<br>viz. SO 180<br>Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění | KUS   | 2,0      | 110,00 | 220,00   |
| 2      | 914122  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                     | KUS   | 26,0     | 165,00 | 4 290,00 |
| 3      | 914123  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS   | 26,0     | 165,00 | 4 290,00 |
| 4      | 914129  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ<br>26*14=364,0 [A]<br>počet značek * day<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                                                                                                              | KSDEN | 364,0    | 5,50   | 2 002,00 |
| 5      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.2 Etapa 2

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |     | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                                      |       |          |        |          |
| 6      | 914423  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                 | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |
| 7      | 914429  |     | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNĚ<br>6*14=84,0 [A]<br>počet značek * day<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                      | KSDEN | 84,0     | 11,00  | 924,00   |
| 8      | 914922  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení | KUS   | 22,0     | 165,00 | 3 630,00 |
| 9      | 914923  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                     | KUS   | 22,0     | 165,00 | 3 630,00 |
| 10     | 914929  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNĚ<br>(1+1+4+2+2+1+1)*14=308,0 [A]<br>počet * day<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                                   | KSDEN | 308,0    | 5,50   | 1 694,00 |
| 11     | 916122  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí           | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulkov - Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.2 Etapa 2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                            | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - napájení z baterie včetně záložní baterie                                                                                                                                                                                      |       |          |        |          |
| 12     | 916123  |                        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                    | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 13     | 916129  |                        | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ                                                                                                                                                                                     | KSDEN | 28,0     | 55,00  | 1 540,00 |
|        |         |                        | 2*14=28,0 [A]<br>počet * dny                                                                                                                                                                                                     |       |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |          |        |          |
| 14     | 916312  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 15     | 916313  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 16     | 916319  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNĚ                                                                                                                                                                                                    | KSDEN | 28,0     | 5,50   | 154,00   |
|        |         |                        | 2*14=28,0 [A]<br>počet * dny                                                                                                                                                                                                     |       |          |        |          |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |       |          |        |          |
| 17     | 916722  |                        | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                  | KUS   | 28,0     | 55,00  | 1 540,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 18     | 916723  |                        | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                           | KUS   | 28,0     | 55,00  | 1 540,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulkov - Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.2 Etapa 2

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                       | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 19     | 916729  |                        | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNĚ                                                                           | KSDEN | 392,0    | 1,10   | 431,20    |
|        |         |                        | (2*1+2*1+2*4+2+2*1+11)*14=392,0 [A]<br>počet * dny                                                                          |       |          |        |           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. |       |          |        |           |
| 9      |         |                        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                  |       |          |        | 29 845,20 |

Celkem: 29 845,20

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves

Objekt: SO 180 Dopravní opatření

Rozpočet: SO 180.3 Etapa 3

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 26 620,00 Kč

Cena celková: 26 620,00 Kč

DPH: 5 590,20 Kč

Cena s daní: 32 210,20 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 26 620,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněžves  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.3 Etapa 3

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |        |          |
| 1      | 914122  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS   | 23,0     | 165,00 | 3 795,00 |
| 2      | 914123  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                 | KUS   | 23,0     | 165,00 | 3 795,00 |
| 3      | 914129  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>23*14=322,0 [A]<br>počet značek * dny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                             | KSDEN | 322,0    | 5,50   | 1 771,00 |
| 4      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky          | KUS   | 5,0      | 220,00 | 1 100,00 |
| 5      | 914423  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                          | KUS   | 5,0      | 220,00 | 1 100,00 |
| 6      | 914429  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>5*14=70,0 [A]<br>počet značek * dny                                                                                                                                                                                                        | KSDEN | 70,0     | 11,00  | 770,00   |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Űstup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.3 Etapa 3

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Název                                                                                              | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                           |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 7 914922                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM                                       | KUS   | 20,0     | 165,00 | 3 300,00 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení                                            |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 8 914923                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                                                | KUS   | 20,0     | 165,00 | 3 300,00 |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 9 914929                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ<br>(1+1+3+2+2+1+10)*14=280,0 [A]<br>počet * dny | KSDEN | 280,0    | 5,50   | 1 540,00 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                                                                                                                   |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 10 916122                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                             | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 11 916123                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                      | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                    |       |          |        |          |
| 12 916129                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br>2*14=28,0 [A]<br>počet * dny                       | KSDEN | 28,0     | 55,00  | 1 540,00 |
| Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                     |     |                                                                                                    |       |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulřkov – Űstup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.3 Etapa 3

| Poř.č. Položka                                                                                                                                                                                                                                          | Typ | Název                                                                                                   | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| 13 916312                                                                                                                                                                                                                                               |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                    | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00    |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 14 916313                                                                                                                                                                                                                                               |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                             | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00    |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 15 916319                                                                                                                                                                                                                                               |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ<br>2*14=28,0 [A]<br>počet * dny                                           | KSDEN | 28,0     | 5,50   | 154,00    |
| Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 16 916722                                                                                                                                                                                                                                               |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                         | KUS   | 25,0     | 55,00  | 1 375,00  |
| Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 17 916723                                                                                                                                                                                                                                               |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                  | KUS   | 25,0     | 55,00  | 1 375,00  |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 18 916729                                                                                                                                                                                                                                               |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ<br>(2*1+2*(1+2*3+2+1+10))*14=350,0 [A]<br>počet * dny | KSDEN | 350,0    | 1,10   | 385,00    |
| Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                      |     |                                                                                                         |       |          |        |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                              |       |          |        | 26 620,00 |

Celkem:

26 620,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes

Objekt: SO 180 Dopravní opatření

Rozpočet: SO 180.4 Etapa 4

Objednavatel:  
Zhotovitel dokumentace:  
Zhotovitel: PORR a.s.

Základní cena: 23 657,70 Kč

Cena celková: 23 657,70 Kč

DPH: 4 968,12 Kč

Cena s daní: 28 625,82 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 23 657,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710a/22 III/36214 Sulíkov – Ústup - Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.4 Etapa 4

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |        |          |
| 1      | 91400   |     | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br><small>dočasné zneplatnění přelepení fluorescenční fólií včetně následného "uvedení do původního stavu"<br/>Včetně všech materiálů a prací nutných k provedení<br/>2=2,0 [A]<br/>viz. SO 180<br/>Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění</small> | KUS   | 2,0      | 110,00 | 220,00   |
| 2      | 914122  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><small>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br/>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br/>- nutnou opravu poškozených částí<br/>nezahrnuje dodávku značky</small>                                                                                                                                                                                     | KUS   | 21,0     | 165,00 | 3 465,00 |
| 3      | 914123  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br><small>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS   | 21,0     | 165,00 | 3 465,00 |
| 4      | 914129  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br><small>21*=147,0 [A]<br/>počet značek * dny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</small>                                                                                                                                                                                                                                  | KSDEN | 147,0    | 5,50   | 808,50   |
| 5      | 914422  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><small>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710u/22 III/36214 Sulikav – Ústup – Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.4 Etapa 4

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                               | MJ    | Počet MJ | J.cena | Cellkem  |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                              |       |          |        |          |
| 6      | 914423  |                        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                             | KUS   | 6,0      | 220,00 | 1 320,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                           |       |          |        |          |
| 7      | 914429  |                        | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                              | KSDEN | 42,0     | 11,00  | 462,00   |
|        |         | Technická specifikace: | 6*7=42,0 [A]<br>počet značek * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                         |       |          |        |          |
| 8      | 914922  |                        | SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                         | KUS   | 20,0     | 165,00 | 3 300,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky<br>- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku sloupku, stoky a upevňovacího zařízení |       |          |        |          |
| 9      | 914923  |                        | SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                  | KUS   | 20,0     | 165,00 | 3 300,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                           |       |          |        |          |
| 10     | 914929  |                        | SLOUPKY A STOKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                   | KSDEN | 140,0    | 5,50   | 770,00   |
|        |         | Technická specifikace: | (1+1+1+2+1+1)*7=140,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití                                           |       |          |        |          |
| 11     | 916122  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                          | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí    |       |          |        |          |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0710u/22 III/36214 Sulikav – Ústup – Kněževes  
Objekt: SO 180 Dopravní opatření  
Rozpočet: SO 180.4 Etapa 4

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                            | MJ    | Počet MJ | J.cena | Cellkem  |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|----------|
|        |         |                        | - napájení z baterie včetně záložní baterie                                                                                                                                                                                      |       |          |        |          |
| 12     | 916123  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 13     | 916129  |                        | DOPRAVNÍ SVĚTLA VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                 | KSDEN | 14,0     | 55,00  | 770,00   |
|        |         | Technická specifikace: | 2*7=14,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                        |       |          |        |          |
| 14     | 916312  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                             | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 15     | 916313  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                      | KUS   | 2,0      | 165,00 | 330,00   |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |
| 16     | 916319  |                        | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                    | KSDEN | 14,0     | 5,50   | 77,00    |
|        |         | Technická specifikace: | 2*7=14,0 [A]<br>počet * dny<br>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                        |       |          |        |          |
| 17     | 916722  |                        | UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                 | KUS   | 26,0     | 55,00  | 1 430,00 |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |        |          |
| 18     | 916723  |                        | UPEVNĚVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                          | KUS   | 26,0     | 55,00  | 1 430,00 |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                         |       |          |        |          |

| Poř.č.         | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|----------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------------|
| 19             | 916729  |     | UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL.DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ<br>$(2*1+2*1+2*2+2+1+1)*7=182,0$ [A]<br>počet * dnů<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | KSDEN | 182,0    | 1,10   | 200,20           |
| 9              |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                  |       |          |        | 23 657,70        |
| <b>Celkem:</b> |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |        | <b>23 657,70</b> |

---

**PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ**

---

Viz. příloha

III/36214 Sulíkov - Ústup - Kněžves  
Harmonogram prací věcný

| rok                                             | 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                                                 | 1    |   |   |   | 2 |   |   |   | 3 |    |    |    | 4  |    |    |    | 5  |    |    |    | 6  |    |    |    | 7  |    |    |    | 8  |    |    |    | 9  |    |    |    | 10 |    |    |    | 11 |    |    |    | 12 |    |    |    |    |    |    |    |
| měsíc                                           | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |    |    |    |    |
| týden                                           | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Ostatní náklady                                 |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Vedlejší náklady                                |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 101. Sínice III/36214 (sl. III/36213 – Kněžves) |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 102. Sínice III/36214 (Kněžves - sl. III/3626)  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180.1. Etapa 1                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180.2. Etapa 2                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180.3. Etapa 3                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 180.4. Etapa 4                                  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

---

**PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE**

---

**INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK**

[REDACTED]

**SPRÁVCE STAVBY**

[REDACTED]

**TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA**

[REDACTED]

Dne 21-07-2022, za objednatele

[REDACTED]

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

---


**PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE**

---


STAVBYVEDOUČÍ



19 -07- 2022



PORR a.s., Oblast Morava



PORR a.s., Oblast Morava



## PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>ŽÁDOST O ZMĚNU</b>                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Stavba:                                                               |                                 |                                | Číslo změny:                      |                                 |
|                                                                       |                                 |                                | Datum:                            |                                 |
| Určeno pro objednatele                                                |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odesláno/předáno:                                                     | poštou <input type="checkbox"/> | na KD <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Týká se části stavby:                                                 |                                 |                                |                                   |                                 |
| Odkazy:                                                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Popis změny:                                                          |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Počet připojených listů:                                              |                                 |                                | Počet připojených výkresů:        |                                 |
| Návrh ocenění změny                                                   | připojen                        | <input type="checkbox"/>       |                                   |                                 |
| Změna byla vyvolána                                                   |                                 |                                |                                   |                                 |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |                                 |                                |                                   |                                 |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko):                               |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |
| Převzal (Jméno, datum, podpis)                                        |                                 |                                |                                   |                                 |
|                                                                       |                                 |                                |                                   |                                 |



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.11c/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují

tímto uděluje plnou moc

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 28.3.2022



PORR a.s.

**PLNÁ MOC**  
ev.č.18/2022

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují [redacted]

tímto uděluje plnou moc

[redacted]

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 300.000,- Kč bez DPH a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společností vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 20.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních veřejných zakázek, zadávaných zadavatelem v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje při zadávání veřejné zakázky dle zákona.

Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31.ledna 2023.

V Praze, dne 3.1.2022

[redacted]

[redacted]