



JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Profil zadavatele

Ze dne:

Č. j.:

JMK 111181/2022

Sp. zn.:

S – JMK 65841/2022 OINV

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Ingrová

Telefon:

541 651 296

Počet stran:

5

Počet příloh/dokumentů:

1/17

Datum:

27.7.2022

Vysvětlení zadávací dokumentace – XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX a XXXI

Informace o zadavateli:

Zadavatel:

Jihomoravský kraj

Sídlo:

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ:

70888337

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky:

Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje na žádosti dodavatelů doručené dne 26.7.2022 a 27.7.2022 následující vysvětlení zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku:

Dotaz č. 1/XXIV:

V soupisu prací je značný rozdíl v počtu ZVUKOIZOLAČNÍCH PRVKŮ. Dle výkresů projektové dokumentace jich je navrženo mnohem více. Prosíme Vás tedy o prověření této skutečnosti a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 1/XXIV:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že provedl kontrolu a zjistil nesoulad v počtu prvků, nebyly započítány prvky osazené v 1.PP

Z tohoto důvodu upřesňuje soupis následovně:

List asr soupisu

Stávající znění položek

125	430364123.1	Prvek zvukoizolační	kus	4,00000	0,00	0,00
referenční výrobek Schöck Tronsole T - V6						
- H260 - L 1400						
výkres tvaru 1.n.p. : 2				2,00000		

IČ

708 88 337

DIČ

CZ70888337

Telefon

541 651 111

DS

x2pbqzq

E-mail

posta@kr-jihomoravsky.cz

Internet

www.kr-jihomoravsky.cz

výkres tvaru 2.n.p. : 2

2,00000

127	430364600.1	Prvek zvukoizolační	kus	12,00000	0,00	0,00
		referenční výrobek Schöck Tronsole Z - VH + VH				
		výkres tvaru 1.n.p. : 4		4,00000		
		výkres tvaru 2.n.p. : 4		4,00000		
		výkres tvaru 3.n.p. : 4		4,00000		

Upravené znění položek

125	430364123.1	Prvek zvukoizolační	kus	6,00000	0,00	0,00
		referenční výrobek Schöck Tronsole T - V6 - H260 - L 1400				
		výkres tvaru 1.p.p. : 2		2,00000		
		výkres tvaru 1.n.p. : 2		2,00000		
		výkres tvaru 2.n.p. : 2		2,00000		
127	430364600.1	Prvek zvukoizolační	kus	16,00000	0,00	0,00
		referenční výrobek Schöck Tronsole Z - VH + VH				
		výkres tvaru 1.p.p. : 4		4,00000		
		výkres tvaru 1.n.p. : 4		4,00000		
		výkres tvaru 2.n.p. : 4		4,00000		
		výkres tvaru 3.n.p. : 4		4,00000		

V souvislosti s upřesněním položek je nutné upravit i položku přesunu hmot

List asr soupisu

Stávající znění položky

196	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	5 506,18402	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	-------------	------	------

Upravené znění položky

196	998012023R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m	t	5 506,28402	0,00	0,00
-----	--------------	--	---	-------------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. 1/XXV:

Ve výkresem tvaru prvků 1.PP - 3.PP zadavatel zmiňuje prvek TRONSOLE-L-420 o celkové délce 30,465 m. V Soupisu prací však tento prvek chybí. Prosíme tedy o jeho doplnění a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 1/XXV:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tento prvek je v soupisu prací na listu asr pod položkou 107.

Dotaz č. 1/XXVI:

Ve výkaze výměr je uvedena položka č. 412 –dvoukřídlové vstupní dveře s $U_w=0,9W/m^2.K$. Avšak ve výpise výrobků je uvedena hodnota $1,2 W/m^2.K$.

Žádáme o upřesnění tohoto parametru.

Odpověď na dotaz č. 1/XXVI:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tato položka byla v rámci vysvětlení zadávací dokumentace – XXI vypuštěna, respektive v položce množství měrných jednotek vynulována.

Dotaz č. 1/XXVII:

U hliníkových prvků (soupis prací, list asr, např. pol. č. 426, 428 - 442) jsme narazili na následující nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a soupisem prací. V soupisu prací jsou v popisu položek uvedeny požadavky na $R_w = 48 \text{ dB}$ (pol. č. 426, 428 -436, 438, 441) a $R_w 42 \text{ dB}$ (pol. č. 437, 439, 440, 442). Projektová dokumentace (zejména výpis prvků a technická zpráva) však takové požadavky na R_w neuvádí. Jaké hodnoty R_w pro tyto prvky platí?

Odpověď na dotaz č. 1/XXVII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že platí výpis prvků a technická zpráva, zadavatel nevznáší u prvků W01, W02, W03, W04, W05, W06, W07, W08, W09, W10, W11, W12, W13, W14, W15 a W16 žádný požadavek na R_w . Tato skutečnost nebyla do soupisu prací promítnuta. Neberte tedy hodnoty R_w uvedené v popisu položek soupisu prací u výše uvedených prvků v potaz.

Dotaz č. 1/XXVIII:

V soupisu prací je položka č. 156 Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu, bez určení tloušťky. Již jsme k této položce nenalezli materiál. Prosíme o upřesnění a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 1/XXVIII:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že se jedná o montážní položku pro násyp střešního substrátu uvedeného na listu asr v položce 161.

Dotaz č. 1/XXIX:

Ve výkazu výměr ZTI v pol.č. 197 a 198 jsou vyspecifikována topná tělesa 7,5 kW pro zásobník topné vody – na schématu solárního ohřevu je pouze 1 topné těleso – žádáme o upřesnění výkonu a počtu elektrických topných těles.

Odpověď na dotaz č. 1/XXIX:

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že položka zůstala omylem v soupisu duálně.

Z tohoto důvodu upřesňuje soupis následovně:

List zti soupisu

Stávající znění položky

197		732295221R00	Topná tělesa elektrická vel. 10 - 7500 W	soubor	1,00	0,00	0,00
-----	--	--------------	--	--------	------	------	------

Upravené znění položky

197		732295221R00	Topná tělesa elektrická vel. 10 - 7500 W	soubor	0,00		
-----	--	--------------	--	--------	------	--	--

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zapracovat do soupisu prací

Dotaz č. 2/XXIX:

Ve výkazu výměr TRAFO 1 je prvních 6 položek (Rozvaděč VN -Ormazabal GA2k2ts, Kabel VN AXEKVCEY-OT 1x 240, spojka VN, kabelové koncovky, Transformátor suchý dle spec., 22/0,4 kV, 630 kVA, IP 00, Kompenzační kondenzátor 10,25 kVAr ,440V,50Hz) uvedených jako dodávka E.ONdi nebo jako - stávající vybavení. Máme tyto položky naceňovat?

Odpověď na dotaz č. 2/XXIX:

Zadavatel již na podobný dotaz odpovídal ve vysvětlení zadávací dokumentace – XXII v odpovědi na dotaz č.1/XXII, jedná o stávající zařízení, tak jak je uvedeno ve sloupci poznámka, pole Cena/MJ není podbarveno, a proto se neoceňuje.

Dotaz č. 3/XXIX:

Ve výkazu výměr ASŘ je uvedena položka č. 192 : Demontáž okenních mříží na stávajících oknech, včetně likvidace – ks 2. Jaké mají tyto okna (mříže) rozměry?

Odpověď na dotaz č. 3/XXIX:

Zadavatel prověřil tento dotaz a položka má souvislost s položkou 188, jedná se o mříže na demontovaných oknech v 1.PP rozměru 2,4x1,45 m

Dotaz č. 1/XXX:

U hliníkových prvků (soupis prací, list asr, pol. č. 421, 426, 428 - 442) jsou v soupisu prací uvedeny požadavky na Rw prvků až 48 dB. Požadavek Rw 48 dB považujeme za velmi nadstandardní. V zadávací dokumentaci nejsou přiložena stanoviska dotčených orgánů - vznikl tento požadavek ze stanoviska Krajské hygienické stanice či hlukové studie?. Je při oceňování předmětných položek požadavky na Rw 48 dB dodržet?

Odpověď na dotaz č. 1/XXX:

Zadavatel již na obdobný dotaz odpověděl v odpovědi na dotaz č. 1/XXVII

Dotaz č. 1/XXXI:

Dle našeho názoru chybí v soupisu prací na listu SO 02 (dopravní řešení) asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S, tl. 50 mm ve výměře 746 m². Žádáme Vás o prověření této skutečnosti.

Odpověď na dotaz č. 1/XXXI

Zadavatel prověřil tento dotaz a konstatuje, že tazatel má pravdu.

Z tohoto důvodu upřesňuje soupis následovně:

List so_02 soupisu

Stávající znění položky

21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	38,000	0,00	0,00
----	--------	--	----	--------	------	------

Upravené znění položky

21	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	784,000	0,00	0,00
----	--------	---	----	---------	------	------

Dodavatelé jsou povinni toto upřesnění zpracovat do soupisu prací

S pozdravem

Ing. Pavel Šrom
vedoucí odboru investic

Přílohy: Aktualizovaný soupis stavebních prací dodávek a služeb