

				 Plučárna 3832/1a 695 01 Hodonín IČO: 29221714 DIČ: CZ29221714	
Kreslil	Ing. K. Alexa	K.Alexa			
Vypracoval	Ing. K. Alexa	K.Alexa			
Projektant	Ing. J. Bukolský	J. Bukolský			
Zodp.proj.	Ing. F.Koliba				
Měst. úřad	Hodonín			Datum	04 / 2014
Investor Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11				Dokumentace	DRS
Akce	Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska SO - 01 Rekonstrukce prostor v objektu transfúzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska 6. Televizní rozvod			Formát	A4
				Měřítko	
Obsah					Číslo výkresu
Soupis prací					SL03

SOUPIS PRACÍ

Tichý poslech - doplnění rozvodu

No.	Popis položky	počet	mj.
1	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr.	12	ks
2	Zásuvka stereo 3,5inch, profesionální řešení vestavná	12	ks
3	Rámeček zásuvky se záslepkou pro audiozásuvku	12	ks
4	konektor jack pro konec nad pohledem D+M	12	ks
5	Montáž zakončení audiokabelu	24	ks
6	Audiokabel 2x0,5 licna, stíněný	280	m
7	montáž audiokabelu	280	m
8	žlab 65/50 nad pohled d+m	25	m

Společná TV anténa STA - doplnění rozvodu

No.	Popis položky	počet	mj.
1	Montáž účast.zásuvky	5	ks
2	Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály	5	ks
3	Koncová zásuvka	5	ks
4	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	120	m
5	75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH	120	m
6	ŠP zesilovač domovní, značkový, d+m	1	ks
7	Závěrečné měření hlavní stanice	1	ks
8	2-násobný rozbočovač či odbočovač	1	ks
9	6-násobný rozbočovač	1	ks
11	Montáž rozbočovače do krabice	2	ks
13	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka, na konstr.	5	ks
14	Vyhledání zdroje signálu v budově, zjištění stávajícího stavu	4	hod
15	Odvíčkování a zavičkování krabice na závit	2	ks
16	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka	2	ks
17	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	25	m
18	AY 2,5 B	25	m
19	Vodič v trubkovodu AY 2,5	25	m
1	Doplnění rozvodu silnoprůdu - komplet 6 zásuvek	1	kpl