

SMLOUVA O DÍLO

II/422 KYJOV, UL. BRANDLOVA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený [REDACTED]

IČO 480 35 599
sp. zn. C 8032

[REDACTED] odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA
k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě pověření):

e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: amx5p38

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je oprava uvedené části vozovky a to frézováním živичného povrchu, vyrovnaní povrchu asfaltovým betonem, výšková úprava uličních vpustí a poklopů šoupat, uložení geomříže, provedením spojovacího postřiku z živичného asfaltu, položení vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ včetně lokálních oprav ložné vrstvy. Délka úseku 138 m (staničení 22,088 – 22,171) (dále též „stavba“).**
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je silnice II/422 v Kyjově, ul. Brandlova.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závazností:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Zjednodušená dokumentace.
 - iii. Písemné pokyny objednatele.
 - iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění www.pjpk.cz).
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Dokončení a převzetí díla

do 30.09.2022

Dřívější plnění je možné.

2. Staveniště bude předáno na základě písemného protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel zahájí stavební práce nejdéle 30 dnů od předání a převzetí staveniště.

Při předání staveniště je povinen zhotovitel předat objednateli doklad, kterým prokáže, že má zajištěny dodávky asfaltového betonu pro stavbu, tímto dokladem je smlouva s obalovnou nebo prohlášení z obalovny. Doklad bude předložen v originálu nebo ověřené kopii. Při výběru obalovny musí být dodrženy příslušné technické normy upravující kvalitativní parametry asfaltových betonů.

3. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 469 083,64 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail [REDAKCE]
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 3. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s novou lhůtou splatnosti.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.
7. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
 2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
 3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
 4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
 5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
 6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
 7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
 8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
 9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.
 - v. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13. tohoto článku.
- Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
- Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00

hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

11. Poddodavatelé

11.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

11.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
---	---	---

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.

11.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název a adresa obalovny	Název dodavatele	IČO dodavatele
Hrušecká obalovna, s.r.o. Za Dvorem 1/2052, 691 56 Hrušky	Hrušecká obalovna s.r.o.	253 29 685

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

11.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

11.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

12.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

12.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.

13. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:

- i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
- ii. Název původce odpadu.
- iii. Datum a čas uložení odpadu.
- iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
- v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)).
- vi. Původ odpadu (název stavby).
- vii. Název odpadu.
- viii. Kód odpadu.
- ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
- x. Kdo odpad převzal.
- xi. Kdo odpad odevzdal.

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.
15. Zhotovitel bere na vědomí, že tato stavba „II/422 KYJOV, UL. BRANDLOVA“ bude prováděna v koordinaci se stavbou „II/422 KYJOV“.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám;
 - ii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
 - iii. stanovení dočasného dopravního značení.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

=

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

- V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Správce stavby je oprávněn:
 - i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
 - vii. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - viii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti, podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - ix. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - x. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - xi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - xii. činit zápisy do stavebního deníku.
4. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
5. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění dle čl.

II. odst. 1 této smlouvy

500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

500,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

300,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

3.000,- Kč
za poddodavatele

Nepředložení dokladu o zajištění asfaltového betonu dle č. II. odst. 2 této smlouvy

1% z ceny díla bez DPH

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzvy případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů od doručení písemné výzvy nebo faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

1. Úrok z prodlení

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

2. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje


- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - v. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele.
 - vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlžení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk, probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 11 tohoto článku.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají uveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
1. Položkový rozpočet (Oceněný soupis prací).
 2. Oprávněné osoby objednatele.
 3. Oprávněné osoby zhotovitele.
 4. Vzor změnového listu.
14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Hodoníně, dne 03-08-2022



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA


V Brně, dne 03-08-2022





Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz příloha.

ASPE 9

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Soupis objektů s DPH

Stavba: 1171/2022 - II/422 Kyjov, Brandlova

Varianta: ZV - Základní varianta

Odbytová cena: 1 469 083,64
OC+DPH: 1 777 591,21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO.101.1	km 22,088 - 22,171	1 407 693,17	295 615,56	1 703 308,73
SO.101.2	místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34	61 390,47	12 892,01	74 282,48

ASPE 9

Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1171/2022 II/422 Kyjov, Brandlova
číslo a název SO: SO.101.1 km 22,088 - 22,171
číslo a název rozpočtu: SO.101.1 km 22,088 - 22,171

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
11014122		0	Všeobecné konstrukce a práce				
			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	137,318	60,00	8 239,08

Zemina výkopová s příměsí a směs kameniva, 2,0 t/m³.
sanace vozovky, podkladní nestmelené vrstvy na pláň (položka 11332) -
plocha*tloušťka*(T/M3):
km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50*(0,15+0,2)*2,0=26,513 [A]
km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75*(0,15+0,2)*2,0=30,030 [B]

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny na parapláň, tl. 500 mm (odečteno z EPD) -
plocha*tloušťka*(T/M3) (položka 123738):
km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50*(0,500)*2,0=37,875 [C]
km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75*(0,500)*2,0=42,900 [D]

CELKEM: A+B+C+D=137,318 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

0	Všeobecné konstrukce a práce	8 239,08
---	------------------------------	----------

1	Zemní práce	
211332	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO (odečteno z EPD):
		M3
		28,271
		245,00
		6 926,40

V místě sanace vozovky, podkladní nestmelené vrstvy na pláň:
km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50*(0,15+0,2)=13,256 [A]
km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75*(0,15+0,2)=15,015 [B]

CELKEM: A+B=28,271 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3	11372	A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	55,048	750,00	41 286,00
---	-------	---	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 5 CM:

plocha vozovky (odečteno z EPD): 1180,55=1 180,550 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

plocha vozovky, sanace, frézování tl. 10 cm (odečteno z EPD): 38,04+41,56=79,600 [B]

(plocha vozovky je včetně napojení na MK)

hloubka frézování - 5 cm: 0,05=0,050 [C]

Celkem: (A-B)*C=55,048 [D]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

4	11372	B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	7,960	750,00	5 970,00
---	-------	---	-------------------------------	----	-------	--------	----------

FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 10 CM, dofrézování podkladní asfaltové vrstvy v místech

sanace na nestmelený podklad:

plocha vozovky sanace (odečteno z EPD): 38,04+41,56=79,600 [A]

hloubka frézování - 10 cm: 0,10=0,100 [B]

CELKEM: A*B=7,960 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5	12373	R	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I	M3	40,388	267,00	10 783,60
---	-------	---	--	----	--------	--------	-----------

(odečteno z EPD):

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny na parapláň, tl. 500 mm:

km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50*(0,500)=18,938 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75*(0,500)=21,450 [B]

CELKEM: A+B=40,388 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené
- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
- znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ

617120		M3	40,388	15,00	605,82
--------	--	----	--------	-------	--------

(odečteno z EPD):

Odkopávky pro sanaci aktivní zóny, položka 12373: 40,388=40,388 [A]

CELKEM: A=40,388 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

718110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	161,550	24,00	3 877,20
--------	---	----	---------	-------	----------

(odečteno z EPD):

Zhutnění zemní pláně, sanace vozovky, celkem 2 x:

km 0,000 00 - 0,015 15: 2*15,15*2,50=75,750 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 2*15,60*2,75=85,800 [B]

CELKEM: A+B=161,550 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1	Zemní práce				69 449,02
---	-------------	--	--	--	-----------

4 Vodorovné konstrukce

821461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	111,525	84,00	9 368,10
---------	----------------------------------	----	---------	-------	----------

Sanace vozovky:

km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*(2,50+0,5+0,5)=53,025 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*(2,75+0,5+0,5)=58,500 [B]

CELKEM: A+B=111,525 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Vodorovné konstrukce

9 368,10

5 Komunikace

9	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	80,775	179,00	14 458,73
---	-------	---	----	--------	--------	-----------

(odečteno z EPD):

Sanace vozovky:

- km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50=37,875 [A]
- km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75=42,900 [B]

CELKEM: A+B=80,775 [C]

Štěrkodrt' ŠDa 0/32, tl. 15 cm.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	80,775	239,00	19 305,23
----	-------	---	----	--------	--------	-----------

(odečteno z EPD):

Sanace vozovky:

- km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50=37,875 [A]
- km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75=42,900 [B]

CELKEM: A+B=80,775 [C]

Štěrkodrt' ŠDa 0/63, tl. 20 cm.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozproštění a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	161,550	299,00	48 303,45
----	-------	---	----	---------	--------	-----------

(odečteno z EPD):

Sanace aktivní zóny zemní pláň, celková tl. 500 mm (2 x 250 mm):

km 0,000 00 - 0,015 15: 2*15,15*2,50=75,750 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 2*15,60*2,75=86,800 [B]

CELKEM: A+B=161,550 [C]

Štěrkodrt' ŠDa 0/63, tl. 2x25 cm.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

VOZOVKA - spojovací postřik 0,4 kg/m2:

plocha vozovky (odečteno z EPD):

Pod obrusnou vrstvou ACO 11 +: 1180,55=1 180,550 [A] (plocha vozovky je včetně

napojení na MK)

Pod ložnou vrstvou ACL 16 +: 37,875+42,900=80,775 [B] (plocha vozovky je včetně

napojení na MK)

hloubka frézování - 5 cm: 0,05=0,050 [C]

podél dvouřádků, obrub a napojení na MK (odečteno z EPD): 295,431=295,431 [D]

CELKEM: A+B+(C)*D=1 276,097 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2

VOZOVKA - spojovací postřik 0,6 kg/m2 pod podkladní vrstvou ACP 22 + a vyrovnávkou

ACO 11 +:

(odečteno z EPD):

V úseku sanace pod ACP 22+:

km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50=37,875 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75=42,900 [B]

Pod vyrovnávkou ACO 11 +: 1180,55=1 180,550 [C] (plocha vozovky je včetně napojení na

MK)

CELKEM: A+B+C=1 261,325 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

12 572211	M2	1 276,097	13,00	16 589,26
-----------	----	-----------	-------	-----------

13 572221	M2	1 261,325	19,00	23 965,18
-----------	----	-----------	-------	-----------

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

14	57476				M2	300,000	184,00	55 200,00
----	-------	--	--	--	----	---------	--------	-----------

VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU
sanace trhlín (odhadované množství):

délka trhlín: 300=300,000 [A]

šířka geosyntetika: 1,0=1,000 [B]

CELKEM: A*B=300,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

15	574A44				M2	1 180,550	362,00	427 359,10
----	--------	--	--	--	----	-----------	--------	------------

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM

ACO 11+, tl. 5 cm plocha vozovky (odečteno z EPD): 1180,550=1 180,550 [A]

(plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S

16	574B04				M3	35,417	9 480,00	335 753,16
----	--------	--	--	--	----	--------	----------	------------

ACO 11+, tl. 3 cm, VYROVNÁNÍ A REPROFILACE VOZOVKY

plocha vozovky (odečteno z EPD): 1180,550*0,03=35,417 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

CELKEM: A=35,417 [B]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	80,775	529,00	42 729,98
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

ACL 16 +, tl. 6 cm

V úseku sanace :

km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50=37,875 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75=42,900 [B]

CELKEM: A+B=80,775 [C]

Genová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

spojů

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18	574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	M2	80,775	824,00	66 558,60
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

ACL 22 +, tl. 9 cm

V úseku sanace :

km 0,000 00 - 0,015 15: 15,15*2,50=37,875 [A]

km 0,042 00 - 0,057 60: 15,60*2,75=42,900 [B]

CELKEM: A+B=80,775 [C]

Genová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahmujuje postřiky, nátěry
- nezahmujuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

19	58920				M		733,431	119,00	87 278,29
----	-------	--	--	--	---	--	---------	--------	-----------

VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM

napojení na MK a silnici – přípojovací spára (odečteno z EPD): 64,065=64,065 [A]

napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 231,366=231,366 [B]

v ose vozovky po položení krycí asf. Vrstvy: 138,00=138,000 [C]

sanace trhlín (odhadované množství):

délka trhlín: 300=300,000 [D]

CELKEM: A+B+C+D=733,431 [E]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

20	589PC	R			M		300,000	24,00	7 200,00
----	-------	---	--	--	---	--	---------	-------	----------

VYČIŠTĚNÍ TRHLÍN MECHANICKY A TLAKOVOU VODOU NEBO VZDUCHEM

sanace trhlín (odhadované množství):

délka trhlín: 300=300,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

5	Komunikace								1 144 700,98
---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

8	Potrubí								
21	89911G				KUS		6,000	4 500,00	27 000,00

LITINOVÝ POKLOP D400

Výměna stávajících šachetních poklopů za samonivelační poklop (dodávka v režii VaK Hodonín a.s.).

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

22	89921				KUS		6,000	3 600,00	21 600,00
----	-------	--	--	--	-----	--	-------	----------	-----------

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

šachetní poklopy (odečteno z EPD): 6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

23	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽÍ	KUS	8,000	3 500,00	28 000,00
odečteno z EPD: 8=8,000 [A]						

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

24	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU	KUS	2,000	3 000,00	6 000,00
odečteno z EPD: 2=2,000 [A]						

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8	Potrubi	82 600,00				
---	---------	-----------	--	--	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce

25	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	48,141	475,00	22 866,98
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

Obnova a doplnění původního dopravního značení.

značení "V1a" (odečteno z EPD): 0,125*(129,124)=16,141 [A]

značení "V2b" 3/1,5 (odečteno z EPD): 0,125*(67,5)/3*2=5,625 [B]

značení "V5" (odečteno z EPD): 0,5*2,75=1,375 [C]

značení "V7a" (odečteno z EPD): 0,5*3*8=12,000 [D]

značení "V9a" (odečteno z EPD): 5*1,0=5,000 [E]

značení "V13a" (odečteno z EPD): 8,0=8,000 [F]

CELKEM: A+B+C+D+E+F=48,141 [G]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM

tloušťka řezání do 5 cm:

napojení na MK a silnici – připojovací spára (odečteno z EPD): 64,065=64,065 [A]

napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 231,366=231,366 [B]

v ose vozovky po položení krycí asf. Vrstvy: 138,00=138,000 [C]

CELKEM: A+B+C=433,431 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

26	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	433,431	81,00	35 107,91
----	--------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------

27	93808					M2		1 180,550	2,00	2 361,10
----	-------	--	--	--	--	----	--	-----------	------	----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

Očištění povrchu vozovky před podkládkou ložné vrstvy.

plocha vozovky (odečteno z EPD): 1180,550=1 180,550 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH

demontáž poklopů kanalizačních šachet pro výměnu:

odečteno z EPD: 6=6,000 [A]

Poznámka: Odvozová vzdálenost vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

29	99	R				KPL		1,000	30 000,00	30 000,00
----	----	---	--	--	--	-----	--	-------	-----------	-----------

9 Ostatní konstrukce a práce

93 335,99

C e l k e m

1 407 693,17

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

Méněpráce

Méněpráce celkem

Celkem

0,00

0,00

0,00

Celkem

1 407 693,17

ASPE 9 Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 1171/2022 II/422 Kyjov, Brandlova
číslo a název SO: SO.101.2 místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34
číslo a název rozpočtu: SO.101.2 místní komunikace na pozemku p. č. 2509/5, 2496/34

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantní položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	111372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V TL. 5 CM:	M3	1,901	750,00	1 425,75

plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)
hloubka frézování - 5 cm: 0.05=0,050 [B]

CELKEM: (A)*B=1,901 [C]

Poznámka: Odvozová vzdálenost a likvidace vybouraného materiálu je v režii zhotovitele.

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

1	Zemní práce	1 425,75
---	-------------	----------

5		Komunikace					
2	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	39,475	13,00	513,18

VOZOVKA - spojovací postřik 0,4 kg/m2:
plocha vozovky (odečteno z EPD):
Pod obrusnou vrstvou ACO 11 +: 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)
hloubka frézování - 5 cm: 0.05=0,050 [B]
podél dvourádků, obrub a napojení na MK (odečteno z EPD): 28,929=28,929 [C]
CELKEM: A+(B)*C=39,475 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 572221	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	38,029	19,00	722,55
----------	---	----	--------	-------	--------

VOZOVKA - spojovací postřik 0,6 kg/m2 pod vyrovnávkou ACO 11 +:

(odečteno z EPD):

Pod vyrovnávkou ACO 11 +: 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY S TKANINOU	M2	20,000	184,00	3 680,00
---------	---	----	--------	--------	----------

sanace třílin (odhadované množství):

délka třílin: 20=20,000 [A]

šířka geosyntetika: 1,0=1,000 [B]

CELKEM: A*B=20,000 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

5 574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	38,029	362,00	13 766,50
----------	--	----	--------	--------	-----------

ACO 11+, tl. 5 cm plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A]

(plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrmuje postřiky, nátěry
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1,141	9 480,00	10 816,68
----------	---	----	-------	----------	-----------

ACO 11+, tl. 3 cm, VYROVÁNÍ A REPROFILACE VOZOVKY
plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029m² 0,03≐1,141 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

7	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	48,929	119,00	5 822,55
---	-------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------

napojení na MK a silnici – přípojovací spára (odečteno z EPD): 15,94=15,940 [A]
napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 12,989=12,989 [B]
sanace trhlín (odhadované množství):
délka trhlín: 20=20,000 [C]

CELKEM: A+B+C=48,929 [D]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8589PC	R	VYČISTĚNÍ TRHLIN MECHANICKY A TLAKOVOU VODOU NEBO VZDUCHEM	M	20,000	24,00	480,00
--------	---	--	---	--------	-------	--------

sanace trhlín (odhadované množství):
délka trhlín: 20=20,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

5	Komunikace	35 801,46
---	------------	-----------

8	Potrubi				
9189922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŹÍ	KUS	1 000	3 500,00
					3 500,00

odečteno z EPD: 1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny

- položka výskové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

8	Potrubi	3 500,00
---	---------	----------

9	Ostatní konstrukce a práce				
10	919121				
		ŘEZÁNÍ BETONU KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	28,929	124,00

tloušťka řezání do 5 cm:
napojení na MK a silnici – připojovací spára (odečteno z EPD): 15,94=15,940 [A]
napojení na MK, v místě okraje vozovky (odečteno z EPD): 12,989=12,989 [B]

CELKEM: A+B=28,929 [C]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
11	93808				
		OCÍŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	38,029	2,00

Očištění povrchu vozovky před podkládkou ložné vrstvy.
plocha vozovky (odečteno z EPD): 38,029=38,029 [A] (plocha vozovky je včetně napojení na MK)

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP-SPK 2021 Expertní ceny položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu					
12	99	R			
		DOPRAVNÍ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	KPL	1,000	17 000,00

9	Ostatní konstrukce a práce				
					20 663,26
		Celkem			61 390,47

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
Vícepráce					
		Vícepráce celkem			0,00
		Méněpráce			
		Méněpráce celkem			0,00
		Celkem			0,00
		Celkem			61 390,47

PŘÍLOHA Č. 2 - OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY

[REDACTED]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[REDACTED]

Dne 03-08-2022, za objednatele

[REDACTED]

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 3 - OPRAVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

1) Osoby oprávněné ve věcech smluvních (na základě pověření):

ŘEDITEL OBLASTI HODONÍN




VÝROBNĚ-TECHNICKÝ ŘEDITEL




2) Osoby oprávněné ve věcech stavby:

STAVBYVEDOUcí



V Hodoníně, dne 7. 7. 2022



ředitel oblasti Hodonín

výrobně-technický ředitel

PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Stavba:		Číslo změny:	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐ osobně ☐
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
Popis změny:			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána			
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis)			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Stavba:		Číslo změny:
		Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla	☐
	Změna dokončení stavby	☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)	
Méněpráce	Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):		

