

II/373 Křtiny

Výkaz výměr

staničení	šířka	prům. šířka	délka	plocha
m	m	m	m	m ²
0	8,80			
		7,30	50	365
50	5,80			
		5,90	50	295
100	6,00			
		6,00	50	300
150	6,00			
		6,20	50	310
200	6,40			
		6,20	50	310
250	6,00			
		6,10	50	305
300	6,20			
		6,30	50	315
350	6,40			
		6,40	50	320
400	6,40			
		6,20	50	310
450	6,00			
		6,20	50	310
500	6,40			
		6,20	12	74,4
512	6,00			
Plocha celkem				3 214

Plocha celkem	m ²	3 214,40
Přídavná plocha na KÚ <i>8,00 x 3,00</i>	m ²	24,00
Odpčet plochy u opěrné zdi <i>34,00 x 3,00</i>	m ²	102,00
Plocha k opravě <i>3214,00 + 24,00 - 102,00</i>	m ²	3 136,40
Frézování plošné tl. 50 mm <i>3 136,40 x 0,05</i> <i>s odvozem do 8 km - skládka Jedovnice</i>	m ³	156,82
Ošetření pracovních spar <i>8,80 + 3,00 + 34,00 + 3,00 + 10,00 + 3,00 + 8,00 + 3,00 + 512,00</i>	m	584,80
Výšková úprava mříží uličních vpustí	ks	6,00
Výšková úprava poklopů kanalizačních šachet	ks	9,00
Výšková úprava krycích hrnců vovododních uzávěrů	ks	35,00
Spojovací postřík	m ²	3 136,40
Asfaltový beton ACO 11 obrusná vrstva tl. 50 mm	m ²	3 136,40
Asfaltový beton ACO 11 - vyrovnání <i>odhad 20,00</i>	m ³	20,00
Vodorovné opravní značení barvou <i>vodicí pruhy V4 š. 0,125 m</i> <i>512,00 x 0,125 x 2</i>	m ²	128,00

