

II/373 Křtiny

A. Průvodní a technická zpráva



Zodpovědný projektant: Ing. Miloš Bažant SÚS JMK, oblast SEVER	
Název akce:	Datum
II/373 Křtiny	07/2022
Investor:	Paré č. 1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje příspěvková organizace kraje	
Příloha:	
A. Průvodní a technická zpráva	
Dokumentace pro zadání stavby	

1. Identifikační údaje

Stavba: **II/373 Křtiny**

Investor, stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

2. Údaje o umístění stavby

Místo stavby: silnice II/373 v intravilánu městyse Křtiny

Obec: Křtiny (okres Blansko, oblast Sever)

Kraj: Jihomoravský kraj

Dotčené pozemky: p.č. 478/1 Křtiny

3. Základní údaje o stavbě

Silnice II/373 v průtahu městysem Křtiny vykazuje vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek na původním povrchu četné nerovnosti, povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období nesourodý s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi. Ve vozovce se nachází lokální poklesy, zejména kolem krycích hrnců vodovodních uzávěrů, vzniklé po rekonstrukci vodovodu, vedoucího ve vozovce.

Oprava bude provedena v celé šířce vozovky ve stávajících šířkových, směrových i výškových parametrech silnice II/373 v km 58,903 – 59,415 provozního staničení silnice, tj. v dl. 512 m.

Bude provedeno celoplošné frézování stávajícího povrchu v tl. 50 mm. Vyfrézovaný materiál bude odvezen na skládku SÚS Jedovnice – vzdálenost do 8 km.

Bude provedena výšková úprava poklopů kanalizačních šachet, uličních dešťových vpustí a krycích hrnců vodovodních uzávěrů do úrovně nové nivelety vozovky.

Lokální nerovnosti budou vyrovnány nesouvislou vrstvou z ACO 11; po aplikaci spojovacího postřiku bude položena v celé ploše nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření pracovních spár – na ZÚ, KÚ a podélné pracovní spáry v ose komunikace.

Celková plocha opravy povrchu silnice II/373 je 3.136,40 m².

Na závěr bude provedeno vodorovné dopravní značení – vodící pruhy š. 0,125 m v celé délce opravy povrchu – celková plocha VDZ 128,00 m².

Stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky jednoho jízdního pruhu – po polovinách. Provoz bude řízen světelnou signalizací, popř. lidskou silou pomocí vysílaček.

Termín realizace stavby :

zahájení – srpen 2022

zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením SoD

ukončení – nejpozději do 31.10.2022

V Blansku 14.7.2022

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Sever SÚS JmK