

SMLOUVA O DÍLO

SKLAD POSYPOVÉ SOLI MORAVSKÝ KRUMLOV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO 709 32 581

DIČ: CZ 70932581

sp. zn. Pr. 287

zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
k podpisu smlouvy je oprávněn

a

ZHOTOVITEL

ATLANTA, a.s.

sídlem U Atlanty 162, Nový Šaldorf, 671 81 Nový Šaldorf - Sedlešovice

IČO 255 31 549

zapsaná u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B 2661

zastoupena

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** novostavba skladu posypové soli v areálu cestmistrovského střediska Moravský Krumlov, vč. napojení na inženýrské sítě (dále také „dílo“ nebo „stavba“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
5. Místem plnění je cestmistrovství Moravský Krumlov, Znojemská 223.
6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace ve stupni DSP, vypracovaná firmou: [redacted], Hodonín, z 03/2019.
 - iii. Rozhodnutí č. 203/2019 – Společné povolení stavby vydané Mě.Ú. Mor. Krumlov, odborem výstavby a územního plánování pod SZn: SMUMK 16253/2019 VÚP/ŠJ dne 11.12.2019.
 - iv. Písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
8. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 15 dnů od předání staveniště
Dokončení stavebních prací a převzetí (stavby)	do 31.8.2023
Předání díla	do 30 dnů od dokončení a předání stavebních prací (stavby)

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. Při předání staveniště bude správcem stavby zapsán do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termín pro dokončení stavby v souladu s odst. 1. tohoto článku.
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- návrh technologického postupu prací.
4. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí staveniště zahájit stavební práce v termínu stanoveném v odst. 1. tohoto článku. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
- práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
 - vyčištěné prostory staveniště.
5. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je dílo provedeno úplně a bezvadně. O předání a převzetí díla nebo je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 669 870,76 Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
4. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
5. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

6. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu [REDAKCE] a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:
 - i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
 - ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
 - částka dle SOD a případných dodatečných prací,
 - čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - čerpání v průběhu sledovaného období,
 - čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;
 - iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.
4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
 - ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše uvedených;
 - iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
 - iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
 - v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;
 - vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu *.xlsx. správci stavby a společně s fakturou na adresu [REDAKCE]
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla.
6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.
7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

7. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
8. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na niž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
9. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

10. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
11. Poddodavatelé
 - 11.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
 - 11.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo kvalifikaci prokázal poddodavatelem a nyní chce práce provádět pomocí sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně.

- 11.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
- 11.5 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
12. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

- 12.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 12.2 Objednatel je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 12.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.
13. Objednatel je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.
14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

VI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. vytyčit obvod prostoru staveniště;
 - ii. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
 - iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Do areálu objednatele mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem nutným k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálu budou evidovány. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených objednatelem. Správce stavby určí prostory, které je oprávněn zhotovitel při provádění stavby užívat, tj. zařízení staveniště, sociální zařízení apod.

VII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele nejdéle však, do 10 dnů informovat o zjištění nutnosti změny zadání díla, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 6 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

Cena uvedená v sazebníku RTS

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

VIII. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, provozní náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Provoznímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
 - ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny;
 - vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
 - iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
 - iv. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
 - v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
 - vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
 - vii. činit zápisy do stavebního deníku;
 - viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor je oprávněn:
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.

3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění

36 měsíců

- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. II. odst. 1. této smlouvy

5.000,- Kč denně

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů

5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

5.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby

1.000,- Kč denně

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

10.000,- Kč za poddodavatele

V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. V. odst. 12. smlouvy

10 000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření

V případě, že by porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se přednostně ta, která je sjednána pro porušení konkrétní povinnosti.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

X. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - v. Porušování předpisů bezpečnosti práce a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - vii. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé


straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost dnem uveřejnění v registru smluv dle odst. 11. tohoto článku.
8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 2. Harmonogram prací věcný.
 3. Oprávněné osoby objednatele.
 4. Oprávněné osoby zhotovitele.
 5. Vzor změnového listu.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Novém Šaldorfu, dne 22. 8. 2022



ATLANTA, A.S.




V Brně, dne 25-08-2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

PROVOZNÍ NÁMĚSTEK

[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY

[REDACTED]

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

[REDACTED]

Dne **25 -08- 2022** , za objednatele

[REDACTED]

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUcí




Dne 22. 8. 2022

., za zhotovitele



ATLANTA, a.s.



PŘÍLOHA Č. 5 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU

Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

☐

na KD

☐

e-mailem

☐

osobně

☐

Týká se části stavby:

Odká

zv.

Popis změny:

Počet připojených listů:

Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny

připojen

☐

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/06** **Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ATLANTA,a.s.** IČO: **25531549**
U Atlanty 162 DIČ: **CZ25531549**
67181 Nový Šaldorf-Sedlešovice-Nový Šaldorf

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			9 097 133,18
PSV			7 795 363,19
MON			553 062,46
Vedlejší náklady			51 552,00
Ostatní náklady			172 759,93
Celkem			17 669 870,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 669 870,76 CZK
Základní DPH	21 %	3 710 672,86 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **21 380 543,62 CZK**

v **NOVÉM ŠALDORFU**

dne


22.8.2022




25-08-2022

Za zhotovitele

Za objednatele





Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Sklad posypové soli	0,00	13 238 833,51	2 780 155,04	16 018 988,55	####
D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení	0,00	13 238 833,51	2 780 155,04	16 018 988,55	####
SO02	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	173 298,02	36 392,58	209 690,60	####
D.1.1	Stavební řešení	0,00	173 298,02	36 392,58	209 690,60	####
SO03	Kanalizace dešťová	0,00	315 978,39	66 355,46	382 333,85	####
D.1.1.	Stavební řešení	0,00	315 978,39	66 355,46	382 333,85	####
SO04	Vodovodní přípojka	0,00	137 562,49	28 888,12	166 450,61	####
D.1.1.	Stavební řešení	0,00	137 562,49	28 888,12	166 450,61	####
SO05	Přípojka elektro SLN	0,00	32 003,16	6 720,66	38 723,82	####
D.1.1.	Elektroinstalace	0,00	32 003,16	6 720,66	38 723,82	####
SO06	HTÚ, příprava území, komunikace	0,00	3 772 195,19	792 160,99	4 564 356,18	####
D.1.1.	Stavební řešení	0,00	3 772 195,19	792 160,99	4 564 356,18	####
Celkem za stavbu		0,00	17 669 870,76	3 710 672,86	21 380 543,62	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 878 138,76	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 779 879,40	16
5	Komunikace	HSV			2 016 637,49	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			254 707,99	1
8	Trubní vedení	HSV			509 326,82	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			81 148,96	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			232 953,66	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			643 404,94	4

711	Izolace proti vodě	PSV			147 154,77	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			392 858,61	2
763	Dřevostavby	PSV			4 838 941,05	27
764	Konstrukce klempířské	PSV			106 786,34	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			325 906,66	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			391 433,94	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			323 505,78	2
783	Nátěry	PSV			514 426,04	3
799	Ostatní	PSV			754 350,00	4
M21	Elektromontáže	MON			553 062,46	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			700 935,16	4
VN	Vedlejší náklady	VN			51 552,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			172 759,93	1
Cena celkem					17 669 870,76	100

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				524 265,42
1	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	322,35100	247,00	79 620,70

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4	7,45000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4	11,65000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4	33,60000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4	32,56000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4	5,36000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4	7,92000
Mezisoučet	98,54000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6	19,31000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6	37,43000
š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6	67,20000
š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6	66,60000
(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6	16,39000
š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6	16,88000

2	132201219	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	322,35100	19,80	6 382,55
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4	7,45000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4	11,65000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4	33,60000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4	32,56000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4	5,36000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4	7,92000
Mezisoučet	98,54000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6	19,31000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6	37,43000
š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6	67,20000
š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6	66,60000
(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6	16,39000
š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6	16,88000

3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	417,36100	72,40	30 216,94
---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4	7,45000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4	11,65000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4	33,60000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4	32,56000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4	5,36000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4	7,92000
Mezisoučet	98,54000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6	19,31000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6	37,43000
š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6	67,20000
š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6	66,60000
(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6	16,39000
š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6	16,88000
Mezisoučet	223,81000

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1*0,6	10,16000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1*0,6	24,95000
š.2100mm : 17,5*2*1*0,6	21,00000
š.2000mm : (18,5*2)*1*0,6	22,20000
(2,5*6+0,6*4)*1*0,6	10,44000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1*0,6	6,25000
Mezisoučet	95,01000

4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	322,35100	590,70	190 412,74
---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :	
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4	7,45000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4	11,65000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4	33,60000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4	32,56000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4	5,36000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4	7,92000
Mezisoučet	98,54000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6	19,31000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6	37,43000
š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6	67,20000
š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6	66,60000
(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6	16,39000
š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6	16,88000

5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	417,36100	188,00	78 463,87
---	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :	
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4	7,45000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4	11,65000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4	33,60000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4	32,56000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4	5,36000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4	7,92000
Mezisoučet	98,54000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6	19,31000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6	37,43000
š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6	67,20000
š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6	66,60000
(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6	16,39000
š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6	16,88000
Mezisoučet	223,81000
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1*0,6	10,16000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1*0,6	24,95000
š.2100mm : 17,5*2*1*0,6	21,00000
š.2000mm : (18,5*2)*1*0,6	22,20000
(2,5*6+0,6*4)*1*0,6	10,44000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1*0,6	6,25000
Mezisoučet	95,01000

6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	417,36100	18,30	7 637,71
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4 7,45000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4 11,65000

š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4 33,60000

š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4 32,56000

(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4 5,36000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4 7,92000

Mezisoučet 98,54000

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6 19,31000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6 37,43000

š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6 67,20000

š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6 66,60000

(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6 16,39000

š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6 16,88000

Mezisoučet 223,81000

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1*0,6 10,16000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1*0,6 24,95000

š.2100mm : 17,5*2*1*0,6 21,00000

š.2000mm : (18,5*2)*1*0,6 22,20000

(2,5*6+0,6*4)*1*0,6 10,44000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1*0,6 6,25000

Mezisoučet 95,01000

7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	95,01000	136,70	12 987,87
---	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	-----------

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1*0,6 10,16000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1*0,6 24,95000

š.2100mm : 17,5*2*1*0,6 21,00000

š.2000mm : (18,5*2)*1*0,6 22,20000

(2,5*6+0,6*4)*1*0,6 10,44000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1*0,6 6,25000

Mezisoučet 95,01000

8	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	322,35100	232,30	74 882,14
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

pro podsyp základ.kcí+mazaninu :

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,4 7,45000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,4 11,65000

š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,4 33,60000

š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,4 32,56000

(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,4 5,36000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,4 7,92000

Mezisoučet 98,54000

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,9*0,6 19,31000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1,5*0,6 37,43000

š.2100mm : 17,5*2*3,2*0,6 67,20000

š.2000mm : (18,5*2)*3*0,6 66,60000

(2,5*6+0,6*4)*1,57*0,6 16,39000

š.1700mm : (3,52+6,9)*2,7*0,6 16,88000

9	58330002.A	Štěrkopísek k zásypu	t	171,01800	255,30	43 660,90
---	------------	----------------------	---	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Začátek provozního součtu	
š.900mm : (9,94+3,5*2)*1*0,6	10,16000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*1*0,6	24,95000
š.2100mm : 17,5*2*1*0,6	21,00000
š.2000mm : (18,5*2)*1*0,6	22,20000
(2,5*6+0,6*4)*1*0,6	10,44000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1*0,6	6,25000
Mezisoučet	95,01000
Konec provozního součtu	
95,01*1,8	171,02000

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	2 755 325,66
---------------	-------------------------------------	---------------------

10	271531111	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	73,90290	1 518,00	112 184,60
----	-----------	--	----	----------	----------	------------

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,3	5,59000
š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,3	8,73000
š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,3	25,20000
š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,3	24,42000
(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,3	4,02000
š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,3	5,94000

11	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	85,55475	1 461,50	125 038,27
		(18,95*26,7+14*4,6)*0,15		85,55000		

12	271531114	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	68,44380	1 705,80	116 751,43
		(18,95*26,7+14*4,6)*0,12		68,44000		

13	273323411	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30	m3	102,54744	3 430,00	351 737,72
		pod technologii : 5,12*3,52*0,25		4,51000		
		(5,12*2+3,22*2)*0,45*0,15		1,13000		
		Mezisoučet		5,63000		
		pod asfalt : (21,4*16,24+9,2*4,7)*0,26		101,60000		
		-5,12*3,52*0,26		-4,69000		

14	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	46,13280	865,30	39 918,71
		technologie : $(3,52*2+5,12*2)*0,7$		12,10000		
		$(4,82*2+3,22*2)*0,45$		7,24000		
		Mezisoučet		19,33000		
		pod asfalt : $(21,4*2+16,24*2+9,2*2+4,7*2)*0,26$		26,80000		

15	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	46,13280	137,20	6 329,42
		technologie : (3,52*2+5,12*2)*0,7		12,10000		
		(4,82*2+3,22*2)*0,45		7,24000		
		Mezisoučet		19,33000		
		pod asfalt : (21,4*2+16,24*2+9,2*2+4,7*2)*0,26		26,80000		

16	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	9,42273	60 377,80	568 923,71
		pod technologii : 5,12*3,52*2*0,01*1,1		0,40000		
		(5,12*2+3,22*2)*0,45*0,1*1,1		0,83000		
		Mezisoučet		1,22000		
		pod asfalt : (21,4*16,24+9,2*4,7)*2*0,01*1,1		8,60000		
		-5,12*3,52*2*0,01*1,1		-0,40000		

17	274323411	Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30	m3	128,80380	3 430,00	441 797,03
		š.900mm : (9,94+3,5*2)*0,9*0,6		9,15000		

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		š.500mm : $(5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,5*0,6$		12,48000		
		š.2100mm : $17,5*2*2,2*0,6$		46,20000		
		š.2000mm : $(18,5*2)*2*0,6$		44,40000		
		$(2,5*6+0,6*4)*0,57*0,6$		5,95000		
		š.1700mm : $(3,52+6,9)*1,7*0,6$		10,63000		
18	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	172,00800	629,20	108 227,43
		$(17,5*2+27,06*2+0,57*16+3,5*2+8,14*2+9,84+4,4*2)*0,6$		84,10000		
		$(3,73*4+6,17*6+5*4+4,25*2+3,5*2+3,98*2+5,69*4+5,54*2+5,12*2+3,52*2)*0,6$		87,91000		
19	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	172,00800	137,20	23 599,50
		$(17,5*2+27,06*2+0,57*16+3,5*2+8,14*2+9,84+4,4*2)*0,6$		84,10000		
		$(3,73*4+6,17*6+5*4+4,25*2+3,5*2+3,98*2+5,69*4+5,54*2+5,12*2+3,52*2)*0,6$		87,91000		
20	274361821	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	10,30430	64 356,60	663 149,71
		Začátek provozního součtu				
		š.900mm : $(9,94+3,5*2)*0,9*0,6$		9,15000		
		š.500mm : $(5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,5*0,6$		12,48000		
		š.2100mm : $17,5*2*2,2*0,6$		46,20000		
		š.2000mm : $(18,5*2)*2*0,6$		44,40000		
		$(2,5*6+0,6*4)*0,57*0,6$		5,95000		
		š.1700mm : $(3,52+6,9)*1,7*0,6$		10,63000		
		Mezisoučet		128,80000		
		Konec provozního součtu				
		$128,8038*0,08$		10,30000		
21	275323411	Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30	m3	14,88025	3 430,00	51 039,26
		$0,5*0,5*0,5*7$		0,88000		
		$0,965*0,5*0,5$		0,24000		
		$1*0,6*0,5*19$		5,70000		
		$1,74*1*0,5$		0,87000		
		$1,7*0,6*0,5$		0,51000		
		$1,5*1*0,5*8$		6,00000		
		$1,425*0,96*0,5$		0,68000		
22	275351215	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	66,29000	630,10	41 769,33
		$0,5*4*0,5*7$		7,00000		
		$(0,965*2+0,5*2)*0,5$		1,47000		
		$(1*2+0,6*2)*0,5*19$		30,40000		
		$(1,74*2+1*2)*0,5$		2,74000		
		$(1,7*2+0,6*2)*0,5$		2,30000		
		$(1,5*2+1*2)*0,5*8$		20,00000		
		$(1,425*2+0,96*2)*0,5$		2,38000		
23	275351216	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	66,29000	137,20	9 094,99
		$0,5*4*0,5*7$		7,00000		
		$(0,965*2+0,5*2)*0,5$		1,47000		
		$(1*2+0,6*2)*0,5*19$		30,40000		
		$(1,74*2+1*2)*0,5$		2,74000		

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(1,7*2+0,6*2)*0,5		2,30000		
		(1,5*2+1*2)*0,5*8		20,00000		
		(1,425*2+0,96*2)*0,5		2,38000		

24	275361821	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,48803	64 356,60	95 764,55
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------

Začátek provozního součtu

0,5*0,5*0,5*7 0,88000

0,965*0,5*0,5 0,24000

1*0,6*0,5*19 5,70000

1,74*1*0,5 0,87000

1,7*0,6*0,5 0,51000

1,5*1*0,5*8 6,00000

1,425*0,96*0,5 0,68000

Mezisoučet 14,88000

Konec provozního součtu

14,88025*0,1 1,49000

Díl: 5	Komunikace	352 777,07
---------------	-------------------	-------------------

25	564801111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 3 cm	m2	570,36500	44,40	25 324,21
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

(18,95*26,7+14*4,6) 570,37000

26	573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	745,50720	16,05	11 965,39
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

pod asfalt : (21,4*16,24+9,2*4,7)*2 781,55000

-5,12*3,52*2 -36,04000

27	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	372,75360	446,19	166 318,93
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

pod asfalt : (21,4*16,24+9,2*4,7) 390,78000

-5,12*3,52 -18,02000

28	577141222	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	372,75360	400,18	149 168,54
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

pod asfalt : (21,4*16,24+9,2*4,7) 390,78000

-5,12*3,52 -18,02000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	254 707,99
----------------	---------------------------------------	-------------------

29	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	24,63430	3 880,80	95 600,79
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,1 1,86000

š.500mm : (5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,1 2,91000

š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,1 8,40000

š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,1 8,14000

(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,1 1,34000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,1 1,98000

30	631361821	Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,14072	61 436,20	131 517,70
----	-----------	---	---	---------	-----------	------------

š.900mm : (9,94+3,5*2)*1,1*0,0079*1,1 0,16000

š.500mm : 0,25000

(5,69*2+5,54+6,17*2+3,73+5+3,6)*0,7*0,0079*1,1 0,73000

š.2100mm : 17,5*2*2,4*0,0079*1,1 0,71000

š.2000mm : (18,5*2)*2,2*0,0079*1,1 0,12000

(2,5*6+0,6*4)*0,77*0,0079*1,1 0,17000

š.1700mm : (3,52+6,9)*1,9*0,0079*1,1 0,17000

31	639571215	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	45,00000	613,10	27 589,50
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

okapový chodník : (27*2+18*2)*0,5 45,00000

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	81 148,96
----------------	---------------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	90,00000	435,90	39 231,00

okapový chodník : 27*2+18*2

90,00000

33	919735114	Řezání stávajícího živého krytu tl. 15 - 20 cm	m	96,01000	152,40	14 631,92
				(21,93+4,435+2)*2+(17,64+2)*2	96,01000	

34	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	96,01000	284,20	27 286,04
				(21,93+4,435+2)*2+(17,64+2)*2	96,01000	

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	232 953,66
----------------	---------------------------------	-------------------

35	941941041	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	705,80000	75,90	53 570,22
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

pohled západní : 17*9,3

158,10000

pohled východní : 17*9,3

158,10000

pohled jižní : 22*8+4,7*4

194,80000

pohled severní : 22*8+4,7*4

194,80000

36	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 117,40000	56,40	119 421,36
----	-----------	--	----	-------------	-------	------------

Začátek provozního součtu

pohled západní : 17*9,3

158,10000

pohled východní : 17*9,3

158,10000

pohled jižní : 22*8+4,7*4

194,80000

pohled severní : 22*8+4,7*4

194,80000

Mezisoučet

705,80000

Konec provozního součtu

705,8*3

2 117,40000

37	941941841	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	705,80000	67,60	47 712,08
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

pohled západní : 17*9,3

158,10000

pohled východní : 17*9,3

158,10000

pohled jižní : 22*8+4,7*4

194,80000

pohled severní : 22*8+4,7*4

194,80000

38	949942101	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	50,00000	245,00	12 250,00
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

10*5

50,00000

Díl: 711	Izolace proti vodě	147 154,77
-----------------	---------------------------	-------------------

39	711171559	Izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,5 mm	m2	443,96000	241,07	107 025,44
----	-----------	--	----	-----------	--------	------------

17,6*22,7

399,52000

4,4*10,1

44,44000

40	711172559	Izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně včetně fólie PE Penefol 800, tl. 1,5 mm	m2	31,98480	291,58	9 326,13
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

technologie : (3,52*2+5,12*2)*0,3

5,18000

Mezisoučet

5,18000

pod asfalt : (21,4*2+16,24*2+9,2*2+4,7*2)*0,26

26,80000

41	711491171	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	443,96000	28,14	12 493,03
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

17,6*22,7

399,52000

4,4*10,1

44,44000

42	711491172	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	443,96000	28,14	12 493,03
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		17,6*22,7		399,52000		
		4,4*10,1		44,44000		

43	711491271	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	31,98480	68,16	2 180,08
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

technologie : (3,52*2+5,12*2)*0,3 5,18000

Mezisoučet 5,18000

pod asfalt : (21,4*2+16,24*2+9,2*2+4,7*2)*0,26 26,80000

44	711491272	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky textilie geoNETEX	m2	31,98480	68,16	2 180,08
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

technologie : (3,52*2+5,12*2)*0,3 5,18000

Mezisoučet 5,18000

pod asfalt : (21,4*2+16,24*2+9,2*2+4,7*2)*0,26 26,80000

45	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 456,97790	1,00	1 456,98
----	-----------	--	---	-------------	------	----------

Díl: 762	Konstrukce tesařské	392 858,61
-----------------	----------------------------	-------------------

46	762195000	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,07272	681,47	731,03
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

Začátek provozního součtu

římasy :

21,5*0,257*2 11,05000

8,833*4*0,7 24,73000

5*0,2*2 2,00000

4,75*0,3*2 2,85000

Mezisoučet 40,63000

Konec provozního součtu

40,6334*1,2*0,022 1,07000

Mezisoučet 1,07000

47	762341620	Montáž bednění okapových říms z palubek pero-drážka	m2	40,63340	1 000,03	40 634,62
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

21,5*0,257*2 11,05000

8,833*4*0,7 24,73000

5*0,2*2 2,00000

4,75*0,3*2 2,85000

48	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	440,00000	119,46	52 562,40
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

197+197+23+23 440,00000

49	762633120	Montáž vrat tesařských posuvných	m2	58,19500	181,00	10 533,30
----	-----------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------

5,14*6,75 34,70000

5*4,7 23,50000

50	V1	Vrata posuvná 5140/6750mm vč.pojezdu D+M	kus	1,00000	171 741,85	171 741,85
----	----	--	-----	---------	------------	------------

51	V2	Vrata posuvná 4800/4700mm vč.pojezdu D+M	kus	1,00000	84 391,25	84 391,25
----	----	--	-----	---------	-----------	-----------

52	61189997	Palubka obkladová SM tl. 22 mm šíře 146 mm- j. A/B	m2	48,76008	581,92	28 374,47
----	----------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

římasy :

21,5*0,257*2 11,05000

8,833*4*0,7 24,73000

5*0,2*2 2,00000

4,75*0,3*2 2,85000

Mezisoučet 40,63000

Konec provozního součtu

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		40,6334*1,2		48,76000		
		Mezisoučet		48,76000		
53	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	3 889,68920	1,00	3 889,69

Díl: 763	Dřevostavby	1 076 090,89
-----------------	--------------------	---------------------

54	763713110	Stěna z prefabrik. dílce, vč. výroby, tl. 85 mm	m2	335,24800	1 707,64	572 482,89
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8		59,04000		
		pytlovaná sůl : (5,3+4,5)*3,8-3,5*3,5		24,99000		
		8,9*4,5-1,6*2		36,85000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8		214,37000		

55	763732212	Montáž střech z vazníků plnostěnných dl. do 18 m	m	81,50000	729,43	59 448,55
		16,3*5		81,50000		

56	763732222	Montáž stojek pro rámové konstr.plnostěn.H do 10 m	m	80,00000	950,25	76 020,00
		hlavní sloupy : 10*8		80,00000		

57	763734113	Montáž z ostatních prvků pl. do 500 cm2	m	1 381,50000	132,13	182 537,60
		ztužidla 120/200 : 7*21,3		149,10000		
		vaznice 120/200 : 20*21,3		426,00000		
		výměny 140/140 : 13,8*2*2		55,20000		
		sloupky 140/140 : 4,8*2		9,60000		
		8,7		8,70000		
		3,8*8		30,40000		
		4,2*5		21,00000		
		výměny pytl.sůl 140/140 : 8,9*2		17,80000		
		diagonály pytl.sůl 140/140 : 2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2		22,10000		
		rozpěry hala 140/140 : 15*2		30,00000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 : 9*16*2+21*5*2+1,2*26		529,20000		
		vaznice pytl.sůl 320/140 : 5,2*5		26,00000		
		krokve pytl.sůl 140/200 : 4,7*2*6		56,40000		

58	763734114	Montáž z ostatních prvků pl. do 1 m2	m	245,24000	266,98	65 474,18
		sloupy 20/60 : 7*8		56,00000		
		10*8,7		87,00000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5		24,00000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2		39,30000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : 9+5,1		14,10000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : 5,34+6,7		12,04000		
		sloup 16/44 : 4,8		4,80000		
		sloup 12/18 : 8		8,00000		

59	763793111	Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez	kg	340,00000	43,44	14 769,60
		K1 kotvení hlavních sloupů : 10*12		120,00000		
		K2 kotvení ztužujících žebet : 22*10		220,00000		

60	763V	Výroba prvků dřevěných z lepených hranolů	m3	179,10424	588,25	105 358,07
		vazníky střešní : 8,75*1,7*0,16*10*1,1		26,18000		
		hlavní sloupy : 10*8*0,36*1,24*1,1-10*8*0,16*1,04*1,1		24,64000		
		Mezisoučet		50,82000		
		ztužidla 120/200 : 7*21,3*0,12*0,2*1,1		3,94000		
		vaznice 120/200 : 20*21,3*0,12*0,2*1,1		11,25000		

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměny 140/140 : 13,8*2*0,14*0,14*1,1		1,19000		
		sloupky 140/140 : 4,8*2*0,14*0,14*1,1		0,21000		
		8,7*0,14*0,14*1,1		0,19000		
		3,8*8*0,14*0,14*1,1		0,66000		
		4,2*5*0,14*0,14*1,1		0,45000		
		výměny pytl.súl 140/140 : 8,9*2*0,14*0,14*1,1		0,38000		
		diagonály pytl.súl 140/140 :		0,48000		
		(2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2)*0,14*0,14*1,1				
		rozpěry hala 140/140 : 15*2*0,14*0,14*1,1		0,65000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 :		11,41000		
		(9*16*2+21*5*2+1,2*26)*0,14*0,14*1,1				
		vaznice pytl.súl 320/140 : 5,2*5*0,32*0,14*1,1		1,28000		
		krokve pytl.súl 140/200 : 4,7*2*6*0,14*0,2*1,1		1,74000		
		Mezisoučet		33,81000		
		palisády :				
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8*0,08*1,2		5,67000		
		pytlovaná súl : (5,3+4,5)*3,8-3,5*3,5*0,08*1,2		36,06000		
		(8,9*4,5-1,6*2)*0,08*1,2		3,54000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8*0,08*1,2		20,58000		
		Mezisoučet		65,85000		
		sloupy 20/60 : 7*8*0,2*0,6*1,1		7,39000		
		10*8,7*0,2*0,6*1,1		11,48000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5*0,18*0,6*1,1		2,85000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2*0,14*0,64*1,1		3,87000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : (9+5,1)*0,16*0,48*1,1		1,19000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : (5,34+6,7)*0,16*0,6*1,1		1,27000		
		sloup 16/44 : 4,8*0,16*0,44*1,1		0,37000		
		sloup 12/18 : 8*0,12*0,18*1,1		0,19000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					556 344,90
61	998021021	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	1 568,05213	354,80	556 344,90
Díl: 763	Dřevostavby					3 762 850,16
62	K1	Kotvení sloupu	kus	10,00000	9 375,80	93 758,00
63	K2	Kotvení žebra	kus	22,00000	13 730,80	302 077,60
64	SM	Spojovací materiál pro dřevostavby vč. zavětrovacích táhel	m3	179,10424	2 261,60	405 062,15

vazníky střešní : 8,75*1,7*0,16*10*1,1	26,18000
hlavní sloupy : 10*8*0,36*1,24*1,1-10*8*0,16*1,04*1,1	24,64000
Mezisoučet	50,82000
ztužidla 120/200 : 7*21,3*0,12*0,2*1,1	3,94000
vaznice 120/200 : 20*21,3*0,12*0,2*1,1	11,25000
výměny 140/140 : 13,8*2*2*0,14*0,14*1,1	1,19000
sloupky 140/140 : 4,8*2*0,14*0,14*1,1	0,21000
8,7*0,14*0,14*1,1	0,19000
3,8*8*0,14*0,14*1,1	0,66000
4,2*5*0,14*0,14*1,1	0,45000
výměny pytl.súl 140/140 : 8,9*2*0,14*0,14*1,1	0,38000

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		diagonály pytl.sůl 140/140 :		0,48000		
		(2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2)*0,14*0,14*1,1				
		rozpěry hala 140/140 : 15*2*0,14*0,14*1,1		0,65000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 :		11,41000		
		(9*16*2+21*5*2+1,2*26)*0,14*0,14*1,1				
		vaznice pytl.sůl 320/140 : 5,2*5*0,32*0,14*1,1		1,28000		
		krokve pytl.sůl 140/200 : 4,7*2*6*0,14*0,2*1,1		1,74000		
		Mezisoučet		33,81000		
		palisády :				
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8*0,08*1,2		5,67000		
		pytlovaná sůl : (5,3+4,5)*3,8-3,5*3,5*0,08*1,2		36,06000		
		(8,9*4,5-1,6*2)*0,08*1,2		3,54000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8*0,08*1,2		20,58000		
		Mezisoučet		65,85000		
		sloupy 20/60 : 7*8*0,2*0,6*1,1		7,39000		
		10*8,7*0,2*0,6*1,1		11,48000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5*0,18*0,6*1,1		2,85000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2*0,14*0,64*1,1		3,87000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : (9+5,1)*0,16*0,48*1,1		1,19000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : (5,34+6,7)*0,16*0,6*1,1		1,27000		
		sloup 16/44 : 4,8*0,16*0,44*1,1		0,37000		
		sloup 12/18 : 8*0,12*0,18*1,1		0,19000		

65	60515891	Hranol lepený vrstvený BSH NSI, lamely 4 cm NSI - nepohledový	m3	179,10424	16 270,09	2 914 042,10
		vazníky střešní : 8,75*1,7*0,16*10*1,1		26,18000		
		hlavní sloupy : 10*8*0,36*1,24*1,1-10*8*0,16*1,04*1,1		24,64000		
		Mezisoučet		50,82000		
		ztužidla 120/200 : 7*21,3*0,12*0,2*1,1		3,94000		
		vaznice 120/200 : 20*21,3*0,12*0,2*1,1		11,25000		
		výměny 140/140 : 13,8*2*2*0,14*0,14*1,1		1,19000		
		sloupky 140/140 : 4,8*2*0,14*0,14*1,1		0,21000		
		8,7*0,14*0,14*1,1		0,19000		
		3,8*8*0,14*0,14*1,1		0,66000		
		4,2*5*0,14*0,14*1,1		0,45000		
		výměny pytl.sůl 140/140 : 8,9*2*0,14*0,14*1,1		0,38000		
		diagonály pytl.sůl 140/140 :		0,48000		
		(2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2)*0,14*0,14*1,1				
		rozpěry hala 140/140 : 15*2*0,14*0,14*1,1		0,65000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 :		11,41000		
		(9*16*2+21*5*2+1,2*26)*0,14*0,14*1,1				
		vaznice pytl.sůl 320/140 : 5,2*5*0,32*0,14*1,1		1,28000		
		krokve pytl.sůl 140/200 : 4,7*2*6*0,14*0,2*1,1		1,74000		
		Mezisoučet		33,81000		
		palisády :				
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8*0,08*1,2		5,67000		
		pytlovaná sůl : (5,3+4,5)*3,8-3,5*3,5*0,08*1,2		36,06000		
		(8,9*4,5-1,6*2)*0,08*1,2		3,54000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8*0,08*1,2		20,58000		

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		65,85000		
		sloupy 20/60 : 7*8*0,2*0,6*1,1		7,39000		
		10*8,7*0,2*0,6*1,1		11,48000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5*0,18*0,6*1,1		2,85000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2*0,14*0,64*1,1		3,87000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : (9+5,1)*0,16*0,48*1,1		1,19000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : (5,34+6,7)*0,16*0,6*1,1		1,27000		
		sloup 16/44 : 4,8*0,16*0,44*1,1		0,37000		
		sloup 12/18 : 8*0,12*0,18*1,1		0,19000		
66	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	47 910,30740	1,00	47 910,31
Díl: 764		Konstrukce klempířské				106 786,34
67	764222420	Oplechování okapů Ti Zn, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	53,33000	363,80	19 401,45
		21,93*2+4,735*2		53,33000		
68	764231440	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	9,80000	535,00	5 243,00
		4,9*2		9,80000		
69	764259411	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	6,00000	599,20	3 595,20
70	764291430	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm	m	45,20000	535,00	24 182,00
		4,9*2+8,85*4		45,20000		
71	764510430	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 200 mm	m	49,00000	449,40	22 020,60
		9+2,1*4+2,1*4+4,6+4,6*3+4,8		49,00000		
72	764554402	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	43,00000	727,60	31 286,80
		8,5*4+4,5*2		43,00000		
73	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 057,29050	1,00	1 057,29
Díl: 765		Krytiny tvrdé				325 906,66
74	765324312	Krytina z vláknoc.vln. barev.Cembrít, A,1250x920mm	m2	440,00000	685,09	301 439,60
		197+197+23+23		440,00000		
75	765328531	Hřeben Cembit k vlnovkám Vltava hřebenový úhelník 1140 x 300 mm, červená	m	27,45000	773,78	21 240,26
		22+5,45		27,45000		
76	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	3 226,79860	1,00	3 226,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				391 433,94
77	766412113	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	239,02640	923,10	220 645,27
		pohled západní : 76,51-2,09*1,18*4		66,65000		
		pohled východní : 83,15-2,09*1,18*4		73,29000		
		pohled jižní : 57-4,5*1,18		51,69000		
		pohled severní : 69-4,5*1,18*3-4,8*1,18		47,41000		
78	61189997	Palubka obkladová SM tl. 22 mm šíře 146 mm- J. A/B	m2	286,83168	581,92	166 913,09
		Začátek provozního součtu				
		pohled západní : 76,51-2,09*1,18*4		66,65000		
		pohled východní : 83,15-2,09*1,18*4		73,29000		
		pohled jižní : 57-4,5*1,18		51,69000		
		pohled severní : 69-4,5*1,18*3-4,8*1,18		47,41000		
		Mezisoučet		239,03000		
		Konec provozního součtu				
		239,0264*1,2		286,83000		
79	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 875,58360	1,00	3 875,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				323 505,78

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
80	D1	Dveře vnější 1kř hladké, polodrážkové.vč.rám.zárubně,celk.rozměr 1600/2000mm, pozink.konstrukce D+M kování klíka-klíka, zámek vložkový, povrch.úpr.dveří komaxit dstín RAL dle upřesnění investora,	kus	1,00000	31 240,00	31 240,00
81	O1	Okno fix 1250/1050mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	2,00000	5 108,73	10 217,46
82	O10	Okno fix 4540/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	1,00000	21 202,34	21 202,34
83	O2	Okno fix 1170/1050mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	2,00000	4 782,93	9 565,86
84	O3	Okno fix 1600/1050mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	2,00000	9 339,60	18 679,20
85	O4	Okno fix 4390/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	1,00000	20 500,06	20 500,06
86	O5	Okno fix 5140/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	1,00000	24 003,32	24 003,32
87	O6	Okno fix 4390/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	1,00000	20 500,97	20 500,97
88	O7	Okno fix 4640/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	1,00000	21 669,32	21 669,32
89	O8	Okno fix 2170/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	4,00000	10 133,29	40 533,16
90	O9	Okno fix 2080/1200mm výplň polykarbonát, rám systémová profilace	kus	4,00000	9 713,37	38 853,48
91	V3	Vrata rolovací 3500/3500mm, tažné pružiny, lamely ocelové z pozink.plechu,pohon el.motorem D+M ovládání mechanické tlačítkem, funkce omezení síly, větrné háky, napájení 230V, nadpraží max.375mm	kus	1,00000	63 337,58	63 337,58
92	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 203,02750	1,00	3 203,03
Díl: 783		Nátěry				514 426,04
93	762911121	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	189,71246	1 203,65	228 347,40

Začátek provozního součtu

pohled západní : 76,51-2,09*1,18*4

66,65000

pohled východní : 83,15-2,09*1,18*4

73,29000

pohled jižní : 57-4,5*1,18

51,69000

pohled severní : 69-4,5*1,18*3-4,8*1,18

47,41000

Mezisoučet

239,03000

Konec provozního součtu

239,0264*1,2*0,022

6,31000

Mezisoučet

6,31000

Začátek provozního součtu

římky :

21,5*0,257*2

11,05000

8,833*4*0,7

24,73000

5*0,2*2

2,00000

4,75*0,3*2

2,85000

Mezisoučet

40,63000

Konec provozního součtu

40,6334*1,2*0,022

1,07000

Mezisoučet

1,07000

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vazníky střešní : 8,75*1,7*0,16*10*1,1		26,18000		
		hlavní sloupy : 10*8*0,36*1,24*1,1-10*8*0,16*1,04*1,1		24,64000		
		Mezisoučet		50,82000		
		ztužidla 120/200 : 7*21,3*0,12*0,2*1,1		3,94000		
		vaznice 120/200 : 20*21,3*0,12*0,2*1,1		11,25000		
		výměny 140/140 : 13,8*2*2*0,14*0,14*1,1		1,19000		
		sloupky 140/140 : 4,8*2*0,14*0,14*1,1		0,21000		
		8,7*0,14*0,14*1,1		0,19000		
		3,8*8*0,14*0,14*1,1		0,66000		
		4,2*5*0,14*0,14*1,1		0,45000		
		výměny pytl.súl 140/140 : 8,9*2*0,14*0,14*1,1		0,38000		
		diagonály pytl.súl 140/140 :		0,48000		
		(2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2)*0,14*0,14*1,1				
		rozpěry hala 140/140 : 15*2*0,14*0,14*1,1		0,65000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 :		11,41000		
		(9*16*2+21*5*2+1,2*26)*0,14*0,14*1,1				
		vaznice pytl.súl 320/140 : 5,2*5*0,32*0,14*1,1		1,28000		
		krokve pytl.súl 140/200 : 4,7*2*6*0,14*0,2*1,1		1,74000		
		Mezisoučet		33,81000		
		palisády :				
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8*0,08*1,2		5,67000		
		pytlovaná súl : (5,3+4,5)*3,8-3,5*3,5*0,08*1,2		36,06000		
		(8,9*4,5-1,6*2)*0,08*1,2		3,54000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8*0,08*1,2		20,58000		
		Mezisoučet		65,85000		
		sloupy 20/60 : 7*8*0,2*0,6*1,1		7,39000		
		10*8,7*0,2*0,6*1,1		11,48000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5*0,18*0,6*1,1		2,85000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2*0,14*0,64*1,1		3,87000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : (9+5,1)*0,16*0,48*1,1		1,19000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : (5,34+6,7)*0,16*0,6*1,1		1,27000		
		sloup 16/44 : 4,8*0,16*0,44*1,1		0,37000		
		sloup 12/18 : 8*0,12*0,18*1,1		0,19000		
		Mezisoučet		28,62000		
		latě :				
		(197+197+23+23)*0,00733		3,23000		
94	783781003	Nátěr tesařských konstrukcí impregnace karbolín 3x	m2	2 634,24160	108,60	286 078,64
		příprava solanky : (7+5,3)*4,8*2		118,08000		
		pytlovaná súl : (5,3+4,5)*3,8*2-3,5*3,5*2		49,98000		
		8,9*4,5*2-1,6*2*2		73,70000		
		hala obvod : (20,4*2+13,6-5,14-4,6)*4,8*2		428,74000		
		Mezisoučet		670,50000		
		vazníky střešní : 8,75*(1,7*2+0,16*2)*10		325,50000		
		hlavní sloupy : 10*8*(0,36*2+1,24*2)		256,00000		
		Mezisoučet		581,50000		
		ztužidla 120/200 : 7*21,3*(0,12*2+0,2*2)		95,42000		
		vaznice 120/200 : 20*21,3*(0,12*2+0,2*2)		272,64000		

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		výměny 140/140 : 13,8*2*2*(0,14*4)		30,91000		
		sloupky 140/140 : 4,8*2*(0,14*4)		5,38000		
		8,7*0,14*4		4,87000		
		3,8*8*0,14*4		17,02000		
		4,2*5*0,14*4		11,76000		
		výměny pytl.sůl 140/140 : 8,9*2*0,14*4		9,97000		
		diagonály pytl.sůl 140/140 : (2,5*5+1,5*2+1,6*2+1,7*2)*0,14*4		12,38000		
		rozpěry hala 140/140 : 15*2*0,14*4		16,80000		
		rošt pod obklad z palubek 140/140 : (9*16*2+21*5*2+1,2*26)*0,14*4		296,35000		
		vaznice pytl.sůl 320/140 : 5,2*5*(0,32*2+0,14*2)		23,92000		
		krokve pytl.sůl 140/200 : 4,7*2*6*(0,14*2+0,2*2)		38,35000		
		Mezisosoučet		835,78000		
		sloupy 20/60 : 7*8*(0,2*2+0,6*2)		89,60000		
		10*8,7*(0,2*2+0,6*2)		139,20000		
		sloupy 18/600 : 4,8*5*(0,18*2+0,6*2)		37,44000		
		ztužidlo vodorovné 14/64 : 19,65*2*(0,14*2+0,64*2)		61,31000		
		ztužidlo vodorovné 16/48 : (9+5,1)*(0,16*2+0,48*2)		18,05000		
		ztužidlo vodorovné 16/60 : (5,34+6,7)*(0,16*2+0,6*2)		18,30000		
		sloup 16/44 : 4,8*(0,16*2+0,44*2)		5,76000		
		sloup 12/18 : 8*(0,12*2+0,18*2)		4,80000		
		Mezisosoučet		374,46000		
		pohled západní : 76,51*-2-2,09*1,18*4*2		-172,75000		
		pohled východní : 83,15*-2-2,09*1,18*4*2		146,57000		
		pohled jižní : 57*2-4,5*1,18*2		103,38000		
		pohled severní : 69*2-4,5*1,18*3*2-4,8*1,18*2		94,81000		

Díl: 799	Ostatní					754 350,00
95	M1	D+M technologie pro přípravu solanky	kus	1,00000	754 350,00	754 350,00
Díl: M21	Elektromontáže					521 059,30
96	210	Elektroinstalace SLN	sb	1,00000	521 059,30	521 059,30
Díl: VN	Vedlejší náklady					34 147,90
97	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
98	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
99	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	13 073,95	13 073,95
100	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	13 073,95	13 073,95
Díl: ON	Ostatní náklady					130 739,46
101	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	130 739,46	130 739,46

Celkem						13 238 833,51
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO01	Sklad posypové soli
R:	D.1.1.	Architektonicko konstrukční řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO02	Přípojka splaškové kanalizace
R:	D.1.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				64 197,22
1	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	38,00000	247,00	9 386,00
		38		38,00000		
2	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	38,00000	19,80	752,40
		38		38,00000		
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	38,00000	72,40	2 751,20
		38		38,00000		
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	38,00000	590,70	22 446,60
		38		38,00000		
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,00000	188,00	7 144,00
		38		38,00000		
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	38,00000	18,30	695,40
		38		38,00000		
7	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,00000	136,70	2 734,00
		38-18		20,00000		
8	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	70,30000	129,40	9 096,82
		38*1,85		70,30000		
9	58330002.A	Štěrkopisek k zásypu	t	36,00000	255,30	9 190,80
		20*1,8		36,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				24 553,74
10	271531111	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,25000	1 518,00	3 415,50
		9*0,25		2,25000		
11	273323411	Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30	m3	1,80000	3 430,00	6 174,00
		9*0,2		1,80000		
12	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,00000	865,30	2 595,90
		4*3*0,25		3,00000		
13	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,00000	137,20	411,60
		4*3*0,25		3,00000		
14	273362021	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,19800	60 387,60	11 956,74
		9*0,01*2*1,1		0,20000		
Díl: 8		Trubní vedení				62 497,15
15	ZJ	Záchytná jímka 11,7m3 plastová, D+M vč.obetonování, pojezdová , D400 D+M	kus	1,00000	52 130,50	52 130,50
16	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 2,0 m	m	3,50000	2 961,90	10 366,65
		3,5		3,50000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 030,56
17	998271301	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	45,73189	372,40	17 030,56
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 336,56
18	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
19	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
20	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	168,28	168,28
21	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	168,28	168,28
Díl: ON		Ostatní náklady				1 682,79
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 682,79	1 682,79

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO02	Přípojka splaškové kanalizace
R:	D.1.1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Celkem						173 298,02
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položka č. 15 - Záchytná jímka... oceněna v provedení 10,7m3 dle výkresu Koordinační situace z vysvětlení č.2

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO03	Kanalizace dešťová
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				309 267,18
1	831350013	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm hloubka 2,0 m	m	129,78700	1 944,70	252 396,78
		25,99+32,807+5+17*2+25,99+3*2		129,79000		
2	894431412	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, 1 přítok dno KG D 200 mm, poklop litina 40 t	kus	4,00000	9 478,40	37 913,60
3	894431413	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, sběrná dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	9 478,40	18 956,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 618,54
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
6	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	309,27	309,27
7	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	309,27	309,27
Díl: ON		Ostatní náklady				3 092,67
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 092,67	3 092,67
Celkem						315 978,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položka č. 1 - Kanalizace z trub PVC ...oceněna v dimenzích a délkách dle výkresu Koordinační situace z vysvětlení č. 2
Položky č. 2 a 3 - Šachta... oceněno 5ks v provedení dle výkresu Koordinační situace z vysvětlení č. 2

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO04	Vodovodní přípojka
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				137 562,49
1	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63 hloubka 1,2 m 4,9+33	m	37,90000	1 640,90	62 190,11
				37,90000		
2	841990140	Příplatek za trasu v komunikaci asfaltobetonové 4,9+33	m	37,90000	1 412,20	53 522,38
				37,90000		
3	893412011	Šachta vodoměrná plast.hranatá samonosná v.1850 mm	kus	1,00000	21 850,00	21 850,00
Celkem						137 562,49

Poznámky uchazeče k zadání

Položka č. 1 - Vodovodní přípojka z trub...oceněna v dimenzí a délce dle výkresu Koordinační situace z vysvětlení č. 2

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO05	Přípojka elektro SLN
R:	D.1.1.	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				32 003,16
1	210100030	Přípojka elektro pro průmyslové objekty v komunikaci, 2 x AYKY 3 x 240 + 120	m	18,60000	1 720,60	32 003,16

Celkem	32 003,16
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO06	HTÚ, příprava území, komunikace
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 289 676,12
1	113107630	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm (25,99+30+4)*25	m2	1 499,75000	77,70	116 530,58
2	113151219	Fréz.živč krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm (25,99+30+4)*25	m2	1 499,75000	153,90	230 811,53
3	131201112	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ (25,99+30+4)*25*0,6	m3	899,85000	133,30	119 950,01
4	131201209	Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3 (25,99+30+4)*25*0,6	m3	899,85000	26,70	24 026,00
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (25,99+30+4)*25*0,6	m3	899,85000	590,70	531 541,40
6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (25,99+30+4)*25*0,6	m3	899,85000	18,30	16 467,26
7	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním (25,99+30+4)*25	m2	1 499,75000	15,00	22 496,25
8	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 60*3	m2	180,00000	69,10	12 438,00
9	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 (25,99+30+4)*25*0,6*1,85	t	1 664,72250	129,40	215 415,09
Díl: 5		Komunikace				1 663 860,42
10	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (25,99+30+4)*25 -557,088	m2	942,66200	215,60	203 237,93
11	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm (25,99+30+4)*25 -557,088	m2	942,66200	358,70	338 132,86
12	573231111	Postřik živčinný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 (25,99+30+4)*25*2 -557,088*2	m2	1 885,32400	16,05	30 259,45
13	573312311	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 4,0 kg/m2 (25,99+30+4)*25 -557,088	m2	942,66200	70,60	66 551,94
14	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2 (25,99+30+4)*25 -557,088	m2	942,66200	446,19	420 606,36
15	577141222	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2 (25,99+30+4)*25 -557,088	m2	942,66200	400,18	377 234,48
16	597073301	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 2000,dl.500 mm, C 250 světlá šířka 200 mm, výška 280 mm, bez spádu 30+21	kus	51,00000	2 083,30	106 248,30
17	597073326	Krycí rošt EN 2000, zatížení D 400, dl. 500 mm rošt místkový, litina, oka 18/96 51*2	kus	102,00000	1 110,70	113 291,40

Položkový rozpočet

S:	2022/06	Novostavba skladu posypové soli na par.č.1600/1 v k.ú.Moravský Krumlov
O:	SO06	HTÚ, příprava území, komunikace
R:	D.1.1.	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	597073394	Příplatek ke žlabu EN 2000 za únosnost lože D 400	m	51,00000	162,70	8 297,70
		30+21		51,00000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					70 029,48
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

19	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 125,87583	62,20	70 029,48
----	-----------	---	---	-------------	-------	-----------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					700 935,16
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

20	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	1 319,78000	79,00	104 262,62
----	-----------	--	---	-------------	-------	------------

21	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 319,78000	239,10	315 559,40
----	-----------	--	---	-------------	--------	------------

22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 319,78000	83,60	110 333,61
----	-----------	--	---	-------------	-------	------------

23	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1 319,78000	129,40	170 779,53
----	-----------	-----------------------------------	---	-------------	--------	------------

Díl: VN	Vedlejší náklady					10 449,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

24	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
----	------------	-----------------	--------	---------	----------	----------

25	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

26	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 724,50	3 724,50
----	------------	--------------------	--------	---------	----------	----------

27	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 724,50	3 724,50
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady					37 245,01
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	37 245,01	37 245,01
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------

Celkem						3 772 195,19
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

HARMONOGRAM Sklad posypové soli Moravský Krumlov

01.09.2022	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23
zařízení staveniště												
zemní práce												
základové konstrukce												
hrubá podlaha												
asfaltová vrstva												
hrubá dřevostavba												
střecha												
opláštění												
okna, vrata												
elektroinstalace												
technologie (solanka)												
dokončovací práce na objektu												
přípojka splaškové kanalizace												
kanalizace dešťová												
vodovodní přípojka												
přípojka elektro												
komunikace												
dokončovací práce venkovní												
předání dokončené stavby												
31.08.2023												

Dne: 28.6. 2022