

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO II/421 BOŘETICE, PRŮTAH - KOBYLÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ 70932581

zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287

jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ 60838744

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

jednající Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH (na základě plné moci)

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle obchodního zákoníku:

I. PŘEDMĚT DODATKU Č.1

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna Ceny díla z důvodu změny objemu prací požadovaných objednatelem. Položkový rozpočet více a méně prací je přílohou tohoto dodatku.

II. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA DLE PŮVODNÍ SMLOUVY O DÍLO BEZ DPH

28 100 271,- Kč

CENA ZA MĚNĚPRÁCE CELKEM BEZ DPH

-327 837,62 Kč

CENA ZA VÍCEPRÁCE CELKEM BEZ DPH


52 449,35 Kč

CENA DÍLA DLE DODATKU Č.1 SMLOUVY O DÍLO
CELKEM BEZ DPH

27 824 882,73 Kč

III.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. Dodatek je účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Brně, dne 28.6.2012

V Brně, dne 29.6.2012


Pavel Vacek

ředitel oblasti JIH

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Volek

ekonom oblasti JIH

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)*

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - ROZPOČET

Projekt : II/421 BOŘETICE PRŮTAH - KOBYLÍ - Méněpráce

Rekapitulace stavby		Méněpráce bez DPH	Méněpráce včetně DPH
Objekt	Popis		
	II/421 BOŘETICE PRŮTAH		
	SO 01. - Komunikace - méněpráce - OSTRŮVEK	-191 511,63	-229 813,96
	SO 01. - Komunikace - méněpráce - U CHODNÍKU	-10 046,91	-12 056,29
	SO 01. - Komunikace - méněpráce - ODVOZ SUTI, SKLÁDKOVNĚ	-80 442,88	-96 531,46
	SO 01. - Komunikace - méněpráce - DZ, OBRUBY	-45 836,20	-55 003,44
Méněpráce celkem		-327 837,62	-393 405,14

Datum:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - OSTRŮVEK

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3				
9	12321	vč.příplatku za lepivost	M3	-18,88	112,00	-2 114,56
23	17411	odkop použít pro zásyp	M3	-64,81	91,00	-5 897,71
		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT				
24	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	-11,34	374,00	-4 241,16
		štěrkodrtě				
25	17591	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z JINÝCH MATERIÁLŮ	M3	-16,88	120,00	-2 025,60
26	18110	štěrkopísek fr.0-32	M2	-62,00	11,00	-682,00
		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4				
27	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	-66,30	35,00	-2 320,50
		vč.dodání ornice				
28	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	-66,30	21,00	-1 392,30
		vč.dodání osiva				
		Zemní práce				-18 673,83
		Komunikace				
32	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	-186,00	74,00	-13 764,00
		se zhutněním				
33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM	M2	-62,00	103,00	-6 386,00
		se zhutněním				
35	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	-62,00	11,00	-682,00
		0,7kg/m2				
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	-124,00	13,00	-1 612,00
		0,3kg/m2				

Datum:

Podpis:

Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - OSTRŮVEK

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky		jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7
37	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+ 50/70	M2	-62,00	163,00	-10 106,00
38	574151	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM ACL 16+ 50/70	M2	-62,00	192,00	-11 904,00
39	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM ACP 22+ 50/70	M2	-62,00	271,00	-16 802,00
		Komunikace				-61 256,00
		Potrubí				
44	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM vč.dodání materiálu a uložení trubka PVC DN 300	M	-81,00	734,00	-59 454,00
		Potrubí				-59 454,00
		Ostatní konstrukce a práce				
53	915211	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA vč.předznačení	M2	-17,00	337,00	-5 729,00
54	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ silniční obrubník ABO 1000/250/150 vč.bet.lože	M	-92,30	286,00	-26 397,80
58	91772	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH dvojrádek z žulových kostek 100/100/100 do lože z betonu	M	-92,30	130,00	-11 999,00
59	918145	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM vč.bednění a odbednění	KUS	-2,00	4 001,00	-8 002,00
		Ostatní konstrukce a práce				-52 127,80
		Celkem				-191 511,63

Datum:

Podpis:

Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - OSTRŮVEK

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				-191 511,63
		Celkem				-191 511,63

Datum:
Podpis:
Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - U CHODNÍKU

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	-5,02	11,00	-55,22
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU konstrukční vrstvy	T	-10,04	17,00	-170,68
		Všeobecné konstrukce a práce				-225,90
		Zemní práce				
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 3 ODVOZ DO 20KM vč.příplatku za lepidlost skládka A.S.A.Žabčice	M3	-2,79	70,00	-195,30
10	123218		M3	-30,69	1,00	-30,69
11	123219	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 3 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ 1-4 ODVOZ DO 20KM vč.příplatku za lepidlost skládka A.S.A.Žabčice	M3	-5,02	70,00	-351,40
12	123718		M3	-55,22	1,00	-55,22
13	123719	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽEL TŘ 1-4 PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3			-632,61
		Zemní práce				
		Komunikace				
32	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM se zhutněním	M2	-27,90	74,00	-2 064,60
33	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM se zhutněním	M2	-9,30	103,00	-957,90
35	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 0,7kg/m2	M2	-9,30	11,00	-102,30

Datum:

Podpis:

Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - U CHODNÍKU

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
36	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3kg/m2	M2	-18,60	13,00	-241,80
37	574131	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM ACO 11+ 50/70	M2	-9,30	163,00	-1 515,90
38	574151	ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM ACL 16+ 50/70	M2	-9,30	192,00	-1 785,60
39	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM ACP 22+ 50/70	M2	-9,30	271,00	-2 520,30
		Komunikace				-9 188,40
		Celkem				-10 046,91
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				-10 046,91
		Celkem				-10 046,91

Datum:

Podpis:

Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah
číslo a název SO: SO 01. - Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - ODVOZ SUTI, SKLÁDKOVNÉ

Poř.	Kód položky	Název položky	ednotka	Počet jednotek	ednotkov	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
3	014102..	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU obruby, dlažba, DV, kostky	T	-325,040	17,00	-5 525,68
4	014102...	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	T	-2 353,440	17,00	-40 008,48
		Všeobecné konstrukce a práce				-45 534,16
		Zemní práce				
20	162219	VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM	M3	-5 883,600	5,00	-29 418,00
21	163219	VODOR PŘEMÍST VYB HMOT PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM	T	-1 830,240	3,00	-5 490,72
		Zemní práce				-34 908,72
		Celkem				-80 442,88
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				-80 442,88
		Celkem				-80 442,88

Datum:
Podpis:
Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah
číslo a název SO: SO 01. - Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - méněpráce - DZ, OBRUBY

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ostatní konstrukce a práce					
50	914211	DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-4,000	2 798,00	-11 192,00	
		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD A MONTÁŽ					
51	914921	sloupek 3,5m vč.osazení 29x,sloupek 1,5m vč.osazení 6x,čtyřkotevní patka vč.zabetonování, víčko plast, objímka US 1 komplet	KUS	-4,000	2 033,00	-8 132,00	
		CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ					
54	91722	silniční obrubník ABO 1000/250/150 vč.bet.lože	M	-92,700	286,00	-26 512,20	
		Ostatní konstrukce a práce				-45 836,20	
		Celkem				-45 836,20	
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					
		Vícepráce					
		Vícepráce celkem				0,00	
		Méněpráce					

Datum:
Podpis:
Uchazeč:

Projekt : II/421 BOŘETICE PRŮTAH - KOBYLÍ - Vícepráce

Rekapitulace stavby		Vícepráce bez DPH	Vícepráce včetně DPH
Objekt	Popis		
	II/421 BOŘETICE PRŮTAH		
	SO 01. - Komunikace - vícepráce OSTRŮVEK	4 068,35	4 882,02
	SO 01. - Komunikace - vícepráce - DZ, OBRUBY, PŘÍDLAŽBA	48 381,00	58 057,20
Vícepráce celkem		52 449,35	62 939,22

Datum:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah

Číslo a název SO: SO 01. - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - vícepráce OSTRŮVEK

Poř.	Kód	Název položky	jednotka	Počet	jednotková	CENA
č.pol.	položky			jednotek		celkem
1	2	3	4	5	6	7
		Zemní práce				
22	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT materiál použit z odkopu	M3	12,35	161,00	1 988,35
		Zemní práce				1 988,35
		Komunikace				
34	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM vč.dodání materiálu	M2	41,60	50,00	2 080,00
		Komunikace				2 080,00
		Celkem				4 068,35
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce						
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				
		Méněpráce celkem				0,00
		Celkem				4 068,35
		Celkem				4 068,35

Datum:
Podpis:
Uchazeč:

Soupis prací

Stavba : 4106/proj - II/421 Bořetice - průtah
číslo a název SO: SO 01. - Komunikace
číslo a název rozpočtu: SO 01. - Komunikace - vícepráce - DZ, OBRUBY, PŘÍDLAŽBA

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7
48	914111	Ostatní konstrukce a práce DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	994,00	1 988,00
55	91722.	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ silniční obrubník ABO 1000/150/150 vč.bet.lože	M	107,000	275,00	29 425,00
56	91722..	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ silniční obrubník ABO 1000/250/150-250 vč.bet.lože	M	29,000	391,00	11 339,00
58	91772	OBRUBY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH dvojřádek z žulových kostek 100/100/100 do lože z betonu	M	43,300	130,00	5 629,00
		Ostatní konstrukce a práce				48 381,00
		Celkem				48 381,00
		Ostatní ve výkazu nespecifikované práce				
		Vícepráce				
		Vícepráce celkem				0,00
		Méněpráce				

Datum:
Podpis:
Uchazeč: