



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS

Objekt: SO 101 Silnice III/41417

Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC dlažba bude zpětně uložena (SO 101.1) 101,8*0,05=5,090 [A] 'rozebrání stáv.bet.dlažby - plocha dig.MICROSTATION' 20,2*0,06=1,212 [B] 'rozebrání stáv.zám.dlažby - plocha dig.MICROSTATION' 16,7*0,08=1,336 [C] 'rozebrání stáv.zám.dlažby - plocha dig.MICROSTATION' Celkem: A+B+C=7,638 [D] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. Atributy položky: Lože: z kameniva Materiál dlaždic: betonové, kameninové Očištění a třídění dlaždic pro další použití: s očištěním a tříděním Odstraňovaná plocha: do 200m2	M3	7,638		
2	11325		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM 679,498=679,498 [A] 'odkop konstrukčních vrstev vozovky - výměra dle příčných řezů' Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 300mm	M3	679,498		
3	11324		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM 242,5=242,500 [A] 'stáv.sil.obruba' 74=74,000 [B] 'stáv.sil.obruba ležatá' Celkem: A+B=316,500 [C] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění	M	316,500		
4	11356		ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH 100=100,000 [A] 'stáv.dvouřádek z žul.kostek' Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku. Atributy položky: Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Velikost dlažebních kostek: drobné				
5	113725		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	306,480		
			tl.160mm				
			1915,5*0,16=306,480 [A] 'stáv.vozovka - plocha dig.MICROSTATION'				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - v režii zhotovitele.				
		Atributy položky:	Frézovaná plocha: přes 500m2				
			Překážky v trase: bez překážek v trase				
			Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m				
			Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm				
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	7,050		
			zemina bude zpětně použita pro zásyp				
			5,4=5,400 [A] 'dle pol.17421 zásyp..'				
			5,5*0,3=1,650 [B] 'zásyp v SO 101.1'				
			Celkem: A+B=7,050 [C]				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
 Objekt: SO 101 Silnice III/41417
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: lepivost do 100% Množství: do 1000m3 Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
7	122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM 9,5=9,500 [A] 'odkop zeminy pro vozovku - výměra dle příčných řezů' -7,05=-7,050 [B] 'dle pol.12273odkopávky..' Celkem: A+B=2,450 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování	M3	2,450		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: lepivost do 100% Množství: do 1000m3 Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
8	131735		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM (1,5*1,5*1)*7=15,750 [A] 'hloubení pro nové deš.vpusti' Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	15,750		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: lepivost do 100% Množství: do 100m3 Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
9	132735	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM 466,2*0,5*0,4=93,240 [A] 'hloubení pro drenážní potrubí' 64*1*1=64,000 [B] 'hloubení pro přípojky kanalizace' Celkem: A+B=157,240 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání	M3	157,240		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Lepivost: lepivost do 100% Množství: přes 100m3 do 1000m3 Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení				
10	132735	2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM ruční hloubení 34,7*0,5*0,5=8,675 [A] 'hloubení pro chráničku O2' Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku - v režii zhotovitele. Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání Lepivost: lepivost do 100% Množství: do 100m3 Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení	M3	8,675		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	163219		VODOR PŘEMÍST VYB HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍP ZA DALŠÍ 1KM (316,5*0,145)*3=137,678 [A] 'dle pol.113524 odstranění..' Technická specifikace: příplatek obsahuje náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot na povrchu nad 5km za každý další km; - potřebnou mechanizaci. Atributy položky: Druh dopravy: automobilová	T	137,678		
12	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ zemina bude použita z odkopávek (1,5*1,5*1,2)*2=5,400 [A] 'zásyp po vybouraných deš.vpustich' Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Prohození sypaniny: bez prohození	M3	5,400		
13	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr.0-32 64*1*0,5=32,000 [A] 'zásyp po přípojkách kanalizace' Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
 Objekt: SO 101 Silnice III/41417
 Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"> - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 				
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr.0-32 34,7*0,5*0,5-(34,7*0,016)=8,120 [A] 'obsyp chrániček O2' 64*1*0,5-(64*0,016)=30,976 [B] 'obsyp přípojek kanalizace' Celkem: A+B=39,096 [C]	M3	39,096		
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
15	17581	1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ HDK fr.8/16 466,2*0,5*0,4-(466,2*0,008)=89,510 [A] 'obsyp drenážního potrubí' Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	89,510		
			Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 1928,835=1 928,835 [A] 'dle pol.56334 vozovkové..' Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Atributy položky: Zemní těleso: zářez	M2	1 928,835		
1			Zemní práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
17	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE 466,2*1,8=839,160 [A] 'oplaštění drenážního potrubí' Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) Atributy položky: Druh geotextilie: drenážní Hmotnost geotextilie: do 300g/m2 Rozvinutá šířka opláštění: do 2,5m Sklon svahů odvodňovacích žeb: přes 1:2,5 až svislé	M2	839,160		
2		Základy					
5		Komunikace					
18	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr.0-32 1757,74=1 757,740 [A] 'podklad vozovky - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm	M2	1 757,740		
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr.0-63 1757,74+(416,3*0,45)=1 945,075 [A] 'podklad vozovky - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm	M2	1 945,075		
20	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 757,740		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			modifikovaný				
			1757,74=1 757,740 [A] 'vozovka 0,5kg/m2'				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
21	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 515,480		
			1757,74=1 757,740 [A] 'vozovka 0,2kg/m2'				
			1757,74=1 757,740 [B] 'vozovka 0,4kg/m2'				
			Celkem: A+B=3 515,480 [C]				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
22	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	1 757,740		
			ACO 11+ modif.				
			1757,74=1 757,740 [A] 'vozovka - výměra dig.MICROSTATION'				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM	M2	1 757,740		
			ACL 16+ modif.				
			1757,74=1 757,740 [A] 'vozovka - výměra dig.MICROSTATION'				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ TL. 60MM ACP 16+ modif. 1757,74=1 757,740 [A] 'vozovka - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 757,740		
25	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM 69,2=69,200 [A] 'zalití spar mezi novým a starým asfaltem' Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	69,200		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
26	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč.napojení na stáv.kanalizaci (11x) vč.dodání potřebného materiálu 64+2=66,000 [A] 'přípojky kanalizace' Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)	M	66,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody ne zahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
		Atributy položky:	DN trub: 150mm Materiál: PVC Sklon potrubí: do 20% Umístění potrubí: v otevřeném výkopu				
27	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH dodání a uložení PVC dren.potrubí DN100 - bez zemních prací a obsypu	M	466,200		
		Technická specifikace:	466,2=466,200 [A] 'drenážní potrubí' položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Atributy položky: Materiál: PVC				
28	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 34,7=34,700 [A] 'chráničky O2' Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách Atributy položky: DN trub: 150mm Materiál: PVC Sklon potrubí: do 20% Umístění potrubí: v otevřeném výkopu	M	34,700		
29	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vč.obsypu ze ŠD a napojení 11=11,000 [A] 'nové deš.vpusti' Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce Atributy položky: Typ vpusti: UV-50 normální	KUS	11,000		
30	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 6=6,000 [A]	KUS	6,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
31	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 4=4,000 [A] 'značka P2' 2=2,000 [B] 'značka E2b' 4=4,000 [C] 'značka IP6' 2=2,000 [D] 'značka P6' 2=2,000 [E] 'značka B28' 2=2,000 [F] 'značka E2d' 1=1,000 [G] 'značka p4' Celkem: A+B+C+D+E+F+G=17,000 [H] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Atributy položky: Stojan: bez stojanu Účel: definitivní	KUS	17,000		
32	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 22=22,000 [A] 'odstranění stáv.značek' Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu v režii zhotovitele	KUS	22,000		
33	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 3,5m vč.osazení, čtyřkotevní patka komplet vč.zabetonování (vč.zemních prací), víčko plast, objímky US 1 komplet (30kusů), bamdimex páska (cca4m) 12=12,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	12,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
34	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ 16=16,000 [A] 'odstranění stáv.patek vč.sloupků' Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu v režii zhotovitele	KUS	16,000		
35	915221		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 22,5=22,500 [A] 'V7 přechody pro chodce' 69,1/2*0,25=8,638 [B] 'čára 1,5/1,5/0,25' 177,9*0,125=22,238 [C] 'čára 0,125' (54,3/3*2)*0,125=4,525 [D] 'čára 3/1,5/0,125' Celkem: A+B+C+D=57,900 [E] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou	M2	57,901		
36	91722	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ sil.obrubník ABO 1000/150/250 do bet.lože 326,2=326,200 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Rozměr obrubníků: 100/15/25 Tloušťka lože: přes 100mm	M	326,200		
37	91722	2	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ sil.obrubník nájezdový ABO 1000/150/150 do bet.lože 69,1=69,100 [A]	M	69,100		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Tloušťka lože: přes 100mm</p>				
38	91722	3	<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ</p> <p>sil.obrubník přechodový ABO 1000/150/250-150 do bet.lože</p> <p>10=10,000 [A] 'P' 11=11,000 [B] 'L' Celkem: A+B=21,000 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Poloha obrubníku: stojatý Tloušťka lože: přes 100mm</p>	M	21,000		
39	91772	1	<p>OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>žul.kostka 10x10 do bet.lože ve dvou řadách</p> <p>416,3-100=316,300 [A] 'nový dvouřádek'</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.</p> <p>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrrou Tloušťka kostek: 100mm Tloušťka lože: přes 100mm</p>	M	316,300		
40	91772	2	<p>OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH</p> <p>žul.kostka 10x10 do bet.lože ve dvou řadách - kostka použita původní - vč.očistění kostek</p> <p>100=100,000 [A] 'nový dvouřádek'</p>	M	100,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101 Silnice III/41417
Rozpočet: SO 101 Silnice III/41417

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrou Tloušťka kostek: 100mm Tloušťka lože: přes 100mm				
41	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 69,2=69,200 [A] 'zařízení vozovky mezi novým a starým asfatem - dle pol.58920 výplň..'	M	69,200		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
42	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH 6=6,000 [A] 'stáv.deš.vpusti'	KUS	6,000		
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku - v režii zhotovitele - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 12km do 16km				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS

Objekt: SO 101.1 Úprava za ohrubou

Rozpočet: SO 101.1 Úprava za ohrubou

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101.1 Úprava za obrubou
Rozpočet: SO 101.1 Úprava za obrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ zemina použita z SO101 č.pol.12273 odkopávky.. 5,5*0,3=1,650 [A] 'zásyp zeminou pro zatravnění' Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Atributy položky: Prohození sypaniny: bez prohození	M3	1,650		
2	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD fr.0-32 232,9*0,09=20,961 [A] 'zásyp kamenivem pro předláždění dlažba' 128,8*0,12=15,456 [B] 'zásyp kamenivem pro předláždění - asfalt' Celkem: A+B=36,417 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	36,417		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101.1 Úprava za obrubou
Rozpočet: SO 101.1 Úprava za obrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 29,8=29,800 [A] 'zatravnění ploch' Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Atributy položky: Druh trávníku: parkový Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5	M2	29,800		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	572113		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 modifikovaný 17,4=17,400 [A] 'vozovka 0,5kg/m2' Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 	M2	17,400		
5	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 17,4=17,400 [A] 'vozovka 0,2kg/m2' 17,4=17,400 [B] 'vozovka 0,3kg/m2' Celkem: A+B=34,800 [C] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 	M2	34,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101.1 Úprava za obrubou
Rozpočet: SO 101.1 Úprava za obrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
6	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ modif. 17,4=17,400 [A] 'výškové napojení asf.ploch - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	17,400		
7	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL. 60MM ACL 16+ modif. 17,4=17,400 [A] 'výškové napojení asf.ploch - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	17,400		
8	574F56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ TL. 60MM ACP 16+ modif. 17,4=17,400 [A] 'výškové napojení asf.ploch - výměra dig.MICROSTATION' Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	17,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101.1 Úprava za obrubou
Rozpočet: SO 101.1 Úprava za obrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC pouze zpětné položení bet.dlažby 30x30cm 101,8=101,800 [A] 'výškové napojení ploch' Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 Atributy položky: <ul style="list-style-type: none"> Materiál lože: těžené kamenivo Tloušťka lože: 40mm 	M2	101,800		
10	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM pouze zpětné položení bet.zámkové dlažby 20,2=20,200 [A] 'výškové napojení ploch' Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 Atributy položky: <ul style="list-style-type: none"> Materiál lože: těžené kamenivo Tloušťka lože: 40mm 	M2	20,200		
5	Komunikace						
9	Ostatní konstrukce a práce						
11	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ chodníková obruba ABO 1000/100/250 do bet.lože 2,4=2,400 [A] Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"> Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. 	M	2,400		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 101.1 Úprava za obrubou
Rozpočet: SO 101.1 Úprava za obrubou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Atributy položky:	Poloha obrubníku: stojatý Rozměr obrubníků: 100/10/25 Tloušťka lože: přes 100mm Materiál lože: betonové s boční opěrou				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS

Objekt: SO 901 Přejížděcí dopravní značení

Rozpočet: SO 901 Přejížděcí dopravní značení

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt: SO 901 Přechodné dopravní značení
Rozpočet: SO 901 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	kalkul	1	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - DIO (vč.vyřízení uzavírky, zřízení DZ) objízdná trasa 92=92,000 [A] seznam značek: IS11b 5x IS11c 6x B1 3x E1 3x Z2 4x IS10a 4x E3a 1x IP10a 1x ele.infor. tabule 2x A=92,000 [B]	DEN	92,000		
2	kalkul	2	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - DIO (vč.vyřízení uzavírky, zřízení DZ) semaforová soustava 92=92,000 [A] 'počet dnů uzavírky' 'předpokládaný seznam značek' značkaA15 2x značkaA10 2x značkaB20a 2x značkaB26 2x značkaZ2b 2x značkaC4b 1x značkaC4a 1x značkaZ4a,b 30x	DEN	92,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	VD08314 III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská, SO 101 - silnice III/41417, PDPS
Objekt:	SO 901 Přechodné dopravní značení
Rozpočet:	SO 901 Přechodné dopravní značení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem: