

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického plánu	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
2	00002	R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
6	00006	R	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
8	00008	R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
9	00009	R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
11	00011	R	Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
14	00014	R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	00015	R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
18	00018	R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	184B25	QP	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M  materiál - QP Quercus petraea (obvod kmene 14 -16 cm, koruna zapěstovaná v 230 cm, bal)  včetně: výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu do 0,8 m materiál - půdní kondicionér do kořenového prostoru stromu (200g/strom) zapravení půdního kondicionéru do kořenového prostoru stromu (200g/strom) materiál - kotvící kůly ke stromům včetně hrazdiček a úvazků, délka kůlu 250 cm, průměr 7 cm ukotvení stromů za pomoci kůlů a úvazků materiál - juta k ochraně stromů - přírodní 6,5mx0,15m= 0,97m2/strom (pouze stromy ze zapěstovanou korunou v 230 cm - 13 ks) zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 viz. technická spec položky a PD SO 801. 12=12,000 [A]  Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	KUS	12,000		
2	184B25	PNI	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M  materiál - PNI Populus nigra ´Italica´ (obvod kmene 14 -16 cm, koruna zapěstovaná odspod, bal)	KUS	15,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně: výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu do 0,8 m materiál - půdní kondicionér do kořenového prostoru stromu (200g/strom) zapravení půdního kondicionéru do kořenového prostoru stromu (200g/strom) materiál - kotvicí kůly ke stromům včetně hrazdiček a úvazků, délka kůlu 250 cm, průměr 7 cm ukotvení stromů za pomoci kůlů a úvazků materiál - juta k ochraně stromů - přírodní 6,5mx0,15m= 0,97m2/strom (pouze stromy ze zapěstovanou korunou v 230 cm - 13 ks) zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 viz. technická spec položky a PD SO 801 15=15,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Manipulace s materiálem pro zpětný zásyp stromků a keřů "13173+17411" 0,8*0,8*0,8*(12+5+15)=16,384 [A] stromy: 0,25*0,25*0,2*(120+45)=2,063 [B] keře: rozměr*(počet) Celkem: A+B=18,447 [C] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	18,447		





3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul>				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I  výkop jamek pro stromky a keře:  stromy: jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 - 0,8x0,8x0,8m $0,8*0,8*0,8*(12+5+15)=16,384$ [A] rozměr*(počet) jamky pro výsadbu bez výměny půdy horniny tř. 1-4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 - 0,25x0,25x0,2m $0,25*0,25*0,2*(120+45)=2,063$ [B] keře: rozměr*(počet) Celkem: A+B=18,447 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li></ul>	M3	18,447		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none"><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>				
5	17120		<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>Manipulace s materiálem pro zpětný zásyp stromků a keřů</p> <p>"13173+17411"</p> <p>0,8*0,8*0,8*(12+5+15)=16,384 [A] stromy:</p> <p>0,25*0,25*0,2*(120+45)=2,063 [B] keře:</p> <p>Celkem: A+B=18,447 [C]</p> <p>rozměr*(počet)</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li><li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>	M3	18,447		
6	17411		ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	18,447		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Zpětný zasyp jamek pro výsadbu stromků a keřů. materiál bude použit z položky "13173"</p> <p>"13173+17411"</p> <p>0,8*0,8*0,8*(12+5+15)=16,384 [A] stromy: 0,25*0,25*0,2*(120+45)=2,063 [B] keře: rozměr*(počet) Celkem: A+B=18,447 [C]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>				
7	184A1	SS	<p>VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY</p> <p>materiál - SS Swida sanguinea (kontejnerovaný materiál -2.0 L, min 3 výhony min. 60 cm)</p> <p>včetně:</p> <p>viz. technická spec položky 45=45,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.</p>	KUS	45,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM  dodávka veškerých materiálů a prací nutných k provedení viz. techn spec. položky materiál - osivo směs travní parková - intenzivně udržované travnaté plochy - výsev 20g/m2 - 5046 m2 5046=5 046,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	5 046,000		
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU  3x pokos travnatých ploch intenzivně udržovaných (do předání travnatých ploch) 5046*3=15 138,000 [A]  Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	15 138,000		
10	18311		ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU  příprava půdy pro výsadbu keřů:  115,5=115,500 [A] 80+45,0+40,0=165bm*0,7= 115,5m2  Technická specifikace: položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	115,500		
11	183311		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY  příprava půdy pro výsadbu trávníku:  5046=5 046,000 [A]  Technická specifikace: položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků	M2	5 046,000		
12	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ  chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5  5046=5 046,000 [A]	M2	5 046,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy  
**Rozpočet:** SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
13	18461		MULČOVÁNÍ  dodávka veškerých materiálů a prací nutných k provedení viz. techn. spec. položky materiál - mulčovací borka tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (výsadba stromů) 32ks*0,8m2=25,6m2*0,10=2,56m3 25,6=25,600 [A] materiál - mulčovací borka tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (pásová výsadba keřů) 115,5m2*0,10=11,55m3 115,5=115,500 [B] Celkem: A+B=141,100 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	141,100		
14	18462		OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ  materiál - mulčovací borka tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (výsadba stromů) 32ks*0,8m2=25,6m2*0,10=2,56m3 25,6=25,600 [A] materiál - mulčovací borka tl. mulče do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (pásová výsadba keřů) 115,5m2*0,10=11,55m3 115,5=115,500 [B] Celkem: A+B=141,100 [C]  Technická specifikace: položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče	M2	141,100		
15	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH  keřů po výsadbě: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením 115,5=115,500 [A] 80+45,0+40,0=165bm*0,7= 115,5m2  Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	115,500		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	18472		<p>OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH</p> <p>stromů po výsadbě: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p> <p>32=32,000 [A] stromů</p> <p>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením</p>	KUS	32,000		
17	184A1	CM	<p>VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY</p> <p>materiál - CM Crataegus monogina (kontejnerovaný materiál - 2.0 L, min 3 výhony min. 60 cm)</p> <p>včetně: výsadba keřů s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu (LV+RT) materiál - půdní kondicionér do kořenového prostoru keřů (40g/keř) zapravení půdního kondicionéru do kořenového prostoru stromu (40g/keř) viz. technická spec položky</p> <p>120=120,000 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p>	KUS	120,000		
18	184B25	CB	<p>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</p> <p>materiál - CB Carpinus betulus (obvod kmene 14 -16 cm, koruna zapěstovaná v 230 cm, bal)</p>	KUS	5,000		



3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.1 Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně: výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 balu do 0,8 m materiál - půdní kondicionér do kořenového prostoru stromu (200g/strom) zapravení půdního kondicionéru do kořenového prostoru stromu (200g/strom) materiál - kotvící kůly ke stromům včetně hrazdiček a úvazků, délka kůlu 250 cm, průměr 7 cm ukotvení stromů za pomoci kůlů a úvazků materiál - juta k ochraně stromů - přírodní 6,5mx0,15m= 0,97m2/strom (pouze stromy ze zapěstovanou korunou v 230 cm - 13 ks) zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 viz. technická spec položky a PD SO 801 5=5,000 [A] Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
19	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU Zálivka stromů a keřů:  včetně: včetně vody pro zálivku, dovozu, zálivky, materiál - voda pitná pro ostatní odběratele (zalití keřů vodou - 5l/ keř) 0,825=0,8 [A] 5l*165ks=825,0l/1000l=0,825m3 0,825=0,825 [A] materiál - voda pitná pro ostatní odběratele (zalití stromů 80-100l/strom) 3,20=3,2 [A] 100l*32,0ks=3200,0l/1000l=3,20m3 3,2=3,200 [C] Celkem: A+C=4,025 [D] Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	4,025		
1		Zemní práce					

### 3.6.1.7

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	II/385xII/387	Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady
Objekt:	SO 801	Vegetační úpravy
Rozpočet:	SO 801.1	Vegetační úpravy - výsadba

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

**Celkem:**



**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy**Rozpočet:** SO 801.2 Vegetační úpravy - následná péče**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385xII/387 Předklášteří, úprava křižovatky - neuznatelné náklady  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801.2 Vegetační úpravy - následná péče

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	184R2	R2	NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA KEŘŮ PO DOBU 2 LET  následná údržba keřů po dobu 2 let - zálivka 8-10 x 5l/ks ročně, vypletí min 5x/rok, ošetř. dřevin  115,5=115,500 [A]	M2	115,500		
2	184R1	R1	NÁSLEDNÁ ÚDRŽBA SROMŮ PO DOBU 2 LET  následná údržba stromu po dobu 2 let - zálivka 8-10 x 80-100l/ks ročně, vypletí min 5x ročně, ošetření dřevin, úprava úvazků 1x ročně  32=32,000 [A]	KUS	32,000		
1			Zemní práce				

Celkem: