
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/384 BRNO, UL. KNÍNIČSKÁ – ÚSEK A,B,C

Dotaz k ZD č.1:

Zadavatel zveřejnil ZD – Soupisy prací

Soupis prací – úsek A jsou v oddíle 1 položky:

6	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	2 312,000
		odvoz a likvidace v režii zhotovitele		
		2312=2 312,000 [A]		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.		
15	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	500,000
		odvoz a likvidace v režii zhotovitele		
		500=500,000 [A]		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.		

K těmto položkám však není nikde položka Poplatek za skládku.

Soupis prací – úsek B je v oddíle 1 položka:

6	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	1 720,000
		odvoz a likvidace v režii zhotovitele		
		1720=1 720,000 [A]		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.		

Opět zde není položka Poplatek za skládku.

Soupis prací – úsek C je v oddíle 1 položka:

6	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	600,000
		odvoz a likvidace v režii zhotovitele		
		600=600,000 [A]		
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.		

Opět není Poplatek za skládku.

Odpověď č.1:

U všech těchto položek je uvedeno: „Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.“ Likvidace vybouraných materiálů je součástí těchto položek, odvoz na skládku není předepsán, likvidace je v plně v režii zhotovitele.

Dotaz k ZD č.2:

Soupis prací – úsek C je v oddíle 0 položka:

23	02700 R	OBNOVENÍ DVOU INDUKČNÍCH SMYČEK	KPL	1,000
		1=1,000 [A]		

Co vše, jaké práce tato položka obsahuje? Nikde není bližší popis položky.

Odpověď č.2:

Položka obsahuje veškeré práce pro obnovu indukčních smyček při rekonstrukci.

Dotaz k ZD č.3:

Soupis prací – úsek A jsou položky:

1	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1 162,000
		1162=1 162,000 [A]		
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem		
5	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	862,000
		862=862,000 [A]		
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		

Výplň spár má větší výměru než řezání. Dle Popisu – soubor Word pro úsek A je řezání i zalití spár ve výměře 862 m.

Soupis prací – úsek B jsou položky:

1	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	871,000
		871=871,000 [A]		
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem		
5	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	656,000
		656=656,000 [A]		
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		

Výplň spár má větší výměru než řezání. Dle Popisu – soubor Word pro úsek B je řezání 656 m a zalití spár 671 m.

Soupis prací – úsek C jsou položky:

1	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	368,000
		368=368,000 [A]		
		položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem		
5	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	308,000
		308=308,000 [A]		
		položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		

Výplň spár má větší výměru než řezání. Dle Popisu – soubor Word pro úsek B je řezání i zalití spár ve výměře 308 m.

Žádáme zadavatele o opravu položek popřípadě o vysvětlení.

Odpoověď č.3:

Přebytek výplně spár je určen pro případnou sanaci mozaikových trhlin po odfrézování.

Dotaz k ZD č.4:

V soupisu prací je v objektu SO 101 – KOMUNIKACE (v rámci všech úseků – A, B, C) v díle č. 1 – Zemní práce uvedena položka č. 6 - FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, kde v popisu této položky je uveden odvoz a likvidace v režii zhotovitele. Vzhledem k tomu, že likvidace vyfrézovaného materiálu je v režii zhotovitele, je nutné pro řádné ocenění této položky doplnit do dokumentace zatřídění znovuzískané asfaltové směsi na základě zkoušky na přítomnost PAU dle vyhlášky

č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zařídění se dle této vyhlášky provádí vždy před zahájením stavebních prací. Žádáme o doplnění rozboru a zařídění znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Odpověď č.4:

Rozbor PAU nebude součástí ZD. Předpoklad zařídění vyfrézovaného materiálu je ZAS-T1,2.

V Brně, dne 12.09.2022

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení