

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

Číslo smlouvy objednatele: 660/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 48/2020

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/398

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2021/825

Číslo dodatku č. 3 objednatele: S/SÚSJMK/2022/90

Číslo dodatku č. 4 objednatele: S/SÚSJMK/2022/709

Ev. číslo:

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. B 2144

zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. a 8. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- Opevnění bylo dodatečně navrženo na základě prohlídky dokončených úprav pod mostem dne 12. 1. 2022 (viz. zápis z 29. KD). Po vyčištění od náletových křovin neodpovídal tvar odkrytého zemního tělesa plně předpokladům projektu. Bylo nutné doplnit vazbu nového schodiště vpravo u opěry 1 na svahový kužel.
- Během přípravných prací na podskružení nosné konstrukce musel být vybourán prostý beton kolem pilířů P2, který byl ve velké míře degradovaný, a to včetně obrubníků. Po demontáži skruže a ukončení prací kolem pilířů bylo potřeba prostor kolem pilířů zapravit. Kolem pilířů byl proveden výkop, včetně začištění a byly osazeny obrubníky do prostého betonu. Do prostoru mezi obrubníky bylo uloženo kamenivo frakce: 32-63.
- Pro provádění prací bylo nezbytné demontovat původní zábradlí u hrany chodníku navazující na zábradlí mostu ev.č. 373-023. Po dokončení výstavby mostu bylo původní zábradlí doplněno stejným systémem (Model: Brno). Demontované zábradlí nebylo použitelné. Při opěře OP1 bylo osazeno 2,05 m zábradlí a při opěře OP2 1,98 m. Celkem tedy 4,03 m.
- Pro provádění prací bylo nezbytné demontovat původní zábradlí u hrany chodníku navazující na zábradlí mostu ev.č. 373-024. Po dokončení výstavby mostu bylo původní zábradlí doplněno stejným systémem (Model: Brno). Demontované zábradlí nebylo použitelné. Při opěře OP1 bylo osazeno 3,92 m zábradlí a při opěře OP2 6,31 m. Celkem tedy 10,23 m.
- V rámci realizace díla a jejích součástí bylo odstranění původních a provedení nových silničních obrub, dlažeb do nové nivelety komunikace. Dále byla vozovka odstraněna frézováním a následně provedena výměna asfaltového souvrství.
- V rámci provádění etapizací, bylo nutné napojit novou niveletu komunikace na stávající stav z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. Všechny tyto práce byly geodeticky zaměřeny. Ze zaměření vyplynula větší výměra provedení těchto prací.

- V rámci úpravy nivelety komunikace bylo nutné kanalizační víka šachet nejen přizvedávat a rektifikovat prstenci, ale bylo i nutné nahradit kónusové přechodové díly roznášecí deskou. Ta zajistila potřebné snížení šachtového víka. Původní stavební řešení nepředpokládalo výměnu stávajících šachtových vík za nové. Přesto byla některá víka v tak havarijním stavu, že bylo nutné provést jejich výměnu.
- Při provádění spádlišťové šachty nebylo možné získat u výrobců pouze betonové dno. Bylo nutné objednat spádlišťové dno s čedičovými segmenty. Tato změna bude mít vliv na větší trvanlivost výrobku.
- Během provádění stavebních prací v jednotlivých etapách, bylo zjištěno nevhodné řešení nově upravených bezpečnostních ostrůvků. Ostrůvky provedené dle PD byly několikrát opravovány z důvodu poškození provozem vozidel. Při tomto zjištění byla na základě požadavku objednatele naprojektována a provedena změna konstrukce ostrůvků. Původní poškozené obruby a dlažba byly odstraněny, odvezeny na skládku. Následně byly nahrazeny novými obrubami a vyplněny železobetonovou konstrukcí. Spáry byly utěsněny PU tmelem a povrch opatřen impregnačním nátěrem.
- Při realizaci jednotlivých etap výstavby, bylo nutné zajistit bezpečnost silničního provozu provedením VZD a písmen v barvě. Bez této úpravy by nebylo možné řádně směřovat vozidla do jízdních a odbočovacích pásů.
- Výšková úprava odtoku vody mezi uličními vpustmi UV 31 a UV 32.
Po dokončení stavby se při přívalovém dešti objevil pod mostem na ul. Ostravské pomalejší odtok vody, který se jinak neprojevoval. Dle návrhu projektanta bylo provedeno snížení vpusti UV 31 a podél obrubníku byl vyfrézován žlábek pro zlepšení odtoku vody.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

89.051.183,53 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv.


Nedílnou součástí dodatku č. 4 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce

V Brně, dne 09 -09- 2022

V Brně, dne 12 -09- 2022



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

II/373 BRNO, UL. BĚLOHORSKÁ

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady	Respekt dle Dodatku č. 1			Respekt dle Dodatku č. 2			Respekt dle Dodatku č. 3			Respekt dle Dodatku č. 4		
	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
50 101	18 345 874,42	22 222 724,02	577 386,52	18 392 171,17	22 300 110,13	584 938,96	18 410 363,34	22 385 049,09	589 877,52	18 428 774,86	22 464 926,61	596 151,75
50 102	2 409 880,39	2 904 580,31	41 699,92	2 441 570,31	2 936 270,23	44 700,92	2 459 260,23	2 953 960,15	45 701,92	2 476 950,15	2 971 650,07	46 702,92
50 103	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85
50 104	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90
50 201	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05
50 202	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11

I. Ostatní a vešnické náklady - způsobilé náklady	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
50 203	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20
50 204	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68
I. Ostatní a vešnické náklady - způsobilé náklady celkem	902 741,01	1 092 292,42	0,00	902 741,01	1 092 292,42	0,00	902 741,01	1 092 292,42	0,00	902 741,01	1 092 292,42	0,00

Rekapitulace	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vešnické náklady celkem - způsobilé náklady	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11	83 396 880,74	99 303 847,49	571 710,11

II. Rekapitulace stavby - neprospolitelné náklady	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
50 101	18 345 874,42	22 222 724,02	577 386,52	18 392 171,17	22 300 110,13	584 938,96	18 410 363,34	22 385 049,09	589 877,52	18 428 774,86	22 464 926,61	596 151,75
50 102	2 409 880,39	2 904 580,31	41 699,92	2 441 570,31	2 936 270,23	44 700,92	2 459 260,23	2 953 960,15	45 701,92	2 476 950,15	2 971 650,07	46 702,92
50 103	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85	189 798,49	227 862,34	37 963,85
50 104	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90	1 409 875,25	1 742 632,15	332 756,90
50 201	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05	22 111 748,97	24 898 730,02	2 786 981,05
50 202	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12	42 398 848,20	57 259 826,32	14 860 978,12
II. Rekapitulace stavby - neprospolitelné náklady celkem	1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39	1 114 597,72	1 348 663,24	33 446,39

II. Ostatní a vešnické náklady - neprospolitelné náklady	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
50 203	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20	897 686,54	1 049 601,74	151 915,20
50 204	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68	25 054,40	42 371,08	17 316,68
II. Ostatní a vešnické náklady - neprospolitelné náklady celkem	485 811,10	587 831,43	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00	485 811,10	587 831,43	0,00
II. Rekapitulace	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vešnické náklady celkem - neprospolitelné náklady	1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39	1 600 408,82	1 936 494,67	33 446,39

I. - II. Rekapitulace	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. bez DPH	Náklady resp. s DPH	Náklady resp. s DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	84 097 769,57	102 232 692,00	603 126,50	84 097 769,57	102 232 692,00	603 126,50	84 097 769,57	102 232 692,00	603 126,50	84 097 769,57	102 232 692,00	603 126,50



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1

Rozpočet: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 128 492,16 Kč

Cena celková: 128 492,16 Kč

DPH: 26 983,35 Kč

Cena s daní: 155 475,51 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 128 492,16 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



ASPE
3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Břetohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1
Rozpočet: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
13	132835		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM Objem výkopu pro práh: 0,8*0,5*11 = 4,4 m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - řídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,400	1 349,21	5 936,52
1		Zemní práce					5 936,52
4		Vodorovné konstrukce					
41	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton pro práh: 0,8*0,5*11 = 4,4 [A]	M3	16,885	4 017,28	67 831,77



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1
Rozpočet: Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton pro podklad: $31,9 \times 0,15 = 4,785$ [B] beton pro výplň: $7,7$ [C] [A]•[B]•[C] = 16,885 [D] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odsružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
46	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Plocha z geodetického zaměření = $31,9$ m ² Tloušťka = $0,2$ m Objem: $31,9 \times 0,2 = 6,38$ m ³ Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M3	6,380	8 174,71	52 154,65

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1
Rozpočet:	Změna č. 20 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - opevnění svahového kužele u opěry 1

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				119 986,42
9			Ostatní konstrukce a práce				
73	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Délka obrub = 5,5 m Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	5,500	467,13	2 569,22
9			Ostatní konstrukce a práce				2 569,22
Celkem:							128 492,16



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2

Rozpočet: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 110 980,97 Kč

Cena celková: 110 980,97 Kč

DPH: 23 306,00 Kč

Cena s daní: 134 286,97 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 110 980,97 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u piliře 2
Rozpočet: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u piliře 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU Poplatky za skládku, uložení betonu a vykopané zeminy, z položky č. 966155 Beton: $(19,5 \times 4,8 - (4 \times 1,8 \times 1,95)) \times 0,25 = 19,81 \text{ m}^3$ $19,81 \text{ m}^3 \times 20 \text{ Kč} = 396,20 \text{ Kč}$ Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	39,620	291,95	11 567,06
0			Všeobecné konstrukce a práce				11 567,06
1			Zemní práce				
9	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY Obvod prostoru kolem piliřů P2: 37,0 m Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňující textu k položce).	M	37,000	100,43	3 715,91
13	131735a		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM Začištění výkopu pro odbourání prostého betonu $19,81 \text{ m}^3 \times 0,25\% = 4,95 \text{ m}^3$ Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pod. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	4,950	677,33	3 352,78



Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 3

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2
Rozpočet: Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma šitéových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopišť a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
17	17180a		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	48,000	840,83	40 359,84
			Uložení kameniva frakce 32-63, včetně materiálu a zhutnění				
			48,0 t				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2
Rozpočet:	Změna č. 21 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - zpevnění pod mostem u pilíře 2

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				47 428,53
9			Ostatní konstrukce a práce				
94	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Osazení obrubníků: Obvod prostoru kolem pilířů P2: 37,0 m Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	37,000	467,13	17 283,81
112	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Vybourání prostého betonu a odvoz na skládku: Beton: (19,5*4,8 (4*1,8*1,995))*0,25 = 19,81 m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	19,810	1 751,72	34 701,57
9			Ostatní konstrukce a práce				51 985,38
Celkem:							110 980,97



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 22 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - doplnění zábradlí za křídly

Rozpočet: Změna č. 22 SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - doplnění zábradlí za křídly

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 4 818,83 Kč

Cena celková: 4 818,83 Kč
DPH: 1 011,95 Kč
Cena s daní: 5 830,78 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00
Náklad na měrnou jednotku: 4 818,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 22	SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - doplnění zábradlí za křídly
Rozpočet:	Změna č. 22	SO 201 Most ev. č. 373-023 přes vlečku - doplnění zábradlí za křídly

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	9111A1	N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4,030	1 195,74	4 818,83
			Napojení na původní zábradlí				
			OP1: 1,98 m [A]				
			OP2: 2,05 m [B]				
			Celkem[C]= [A]+[B]=4,03 m				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy				
			- osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
9			Ostatní konstrukce a práce				4 818,83
Celkem:							4 818,83

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 23 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - dolnění zábradlí za křídly

Rozpočet: Změna č. 23 SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - dolnění zábradlí za křídly

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: 12 232,42 Kč

Cena celková: 12 232,42 Kč

DPH: 2 568,81 Kč

Cena s daní: 14 801,23 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 12 232,42 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106	III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 23	SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - dolní nádraží
Rozpočet:	Změna č. 23	SO 202 Most ev. č. 373-024 přes tramvaj - dolní nádraží

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
11	9111A1	N	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,230	1 195,74	12 232,42
			Napojení na původní zábradlí OP1: 3,82 m [A] OP3: 6,31 m [B] [C] = [A] + [B] = 10,23 M Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případně bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
9			Ostatní konstrukce a práce				12 232,42
Celkem:							12 232,42

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice II/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice II/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 751 743,77 Kč

Cena celková: 751 743,77 Kč

DPH: 157 866,19 Kč

Cena s daní: 909 609,96 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 751 743,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a kamení položka 113524: 2,3*0,15*0,25*34,32=2,96 (A) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,960	291,95	864,17
12	00012R	N	Šachtový poklop - D400 KDB02 , DN 600 BG/BG bez odvětrání Náhrada za původní porušené šachtové poklady. Sanitění nových poklopů: 0,260km jízdní pás ve směru na Židenice 0,270km jízdní pás ve směru na Slatinu 0,593km osa komunikace Cena dodavatele 2 443,75,- bez DPH	KUS	3,000	4 765,31	14 295,93
13	00013R	N	Deska zákrytová beton TZK-Q.1 1000x625/165 D400 Náhrada místo šachového betonového konusu ve stančení 0,270km ve vnějším jízdním pruhu ve směru na Slatinu. Nový šachotvový betonový konus s šachotvovým poklopem výškově vyčlenil nad niveletu vozovky - nahrazen roznošecí deskou. Cena dodavatele 2 598,- bez DPH.	KUS	1,000	6 150,20	6 150,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				21 310,30
1			Zemní práce				
10	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM odvoz na skládku vč. uložení odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam Délky obrub pro výměnu dle SoD: 842m+80m+118m = 1140m Skutečná délka vyměněných obrub dle geodet. zaměření (p.č.27): 1174,32m Celková délka vyměněných obrub: celkem: 1174,32-1140=34,32m Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M	34,320	93,43	3 206,52



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
12	11372A		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam Plocha navíc dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf. povrchu dle SoD: 9740,3 + 620 + 1240,3 + 372 + 854,97 = 12 827,57m2 - plocha dle p.27 (12 926m2)= 98,43m2 (A) plocha navíc z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 450m2 (B) celkem: A+B=98,43+450=548,43*0,15=82,265m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	82,265	1 941,32	159 702,69
1		Zemní práce					162 909,21
5		Komunikace					
42	572214a		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 modifikovaná kationekvinní asfaltová emulze PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR Plocha navíc dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf.povrchu dle SoD: 9740,3 + 620 + 1240,3 + 372 + 854,97 = 12 827,57m2 - plocha dle p.27 (12 926m2) = 98,43m2 (A) plocha navíc z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 450m2 (B) celkem: A+B=98,43+450=548,43m2 (C) plocha pod obrusnou vrstvou: 548,43 (D) plocha pod ložnou vrstvou: 548,43 (E) plocha celkem: D+E=548,43+548,43= 1096,86m2 (F) Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 096,860	12,85	14 094,65



Aspe
3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 4

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	572214b		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 modifikovaná kationaktivní asfaltová emulze PS-CP, 0,35 kg/m2 po vyštěpení odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR Plocha navío dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf.povrchu dle SoD: 9740,3 + 620 + 1240,3 + 372 + 854,97 = 12 827,57m2 - plocha dle p.27 (12 926m2)= 98,43m2 (A) plocha navío z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 450m2 (B) celkem plocha pod podkladní vrstvou: A+B=98,43+450=548,43m2 (C) Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	548,430	14,01	7 683,50
46	574D56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM *ACP 16S PMB, tl. 50 mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR Plocha navío dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf.povrchu dle SoD: 9740,3 + 620 + 1240,3 + 372 + 854,97 = 12 827,57m2 - plocha dle p.27 (12 926m2)= 98,43m2 (A) plocha navío z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 450m2 (B) celkem plocha podkladní vrstvy: A+B=98,43+450=548,43m2 Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	548,430	335,48	183 987,30
51	574F46b		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	576,430	279,56	161 146,77



Aspe
3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 5

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			*ACP 16S PMB, tl. 60 mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR" Plocha navíc dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf.povrchu dle SoD: 9740,3 + 620 + 1240,3 + 372 + 854,97 = 12 827,57m2 - plocha dle p.27 (12 926m2)= 98,43m2 (A) plocha navíc z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 478m2 (B) celkem plocha ložné vrstvy: A+B=98,43+478=576,43m2 (C) Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
53	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM *SMA 11S PMB tl. 40 mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace, 101_04_VPR" Plocha navíc dle geodet.zaměření p.27: suma ploch asf.povrchu dle (SO): (101)9740,3+ (102)620+ (103)1240,3+ (201)372+ (202)854,97= 12 827,57m2 (SO)101,102,103,201,202) - plocha dle p.27 (12 926m2)= 98,43m2 (A) plocha navíc z důvodu etapizace napojení na stávající plochy: 450m2 (B) celkem plocha obrusné vrstvy: A+B=98,43+450=548,43m2 (C) Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	548,430	271,26	148 767,12
55	582611		KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,120	488,15	19 584,58

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Břehorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet:	Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bet. dlažba zámková šedá tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr.4/8 tl. 30mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace ochranný ostrůvek km 0.408; průběžná plocha; typ čtverec 200x200x60: 5,5=5,500 [A] Skutečná plocha krytu betonu dlaždic: geodet. Protokol č.24: šedá dlažba = 46,0m2 - SO 103(3,08m2)= 42,92m2 (A) geodet. Protokol č.24: červená dlažba = 2,7m2 (B) Celkem: (A)+(B)=42,92+2,7=5,5=40,12m2 Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
57	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy červené tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 30mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace ochranný ostrůvek km 0.408: 2*0,4*4=3,200 [A] Skutečná plocha krytu betonu dlaždic reliéfních: geodet. Protokol č.24: červená reliéf = 18,9m2 - SO 103(3,52m2)=15,38m2(A) Celkem: (A)-[A]=15,38-3,2=12,18m2 Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrmuje postřiky, nátěry	M2	12,180	948,27	11 549,93



Asne

3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 7

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet: Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					546 813,85
8		Potrubí					
64	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam poklopy stávající kanalizace: 16=16,000 [A] Skutečný počet výškových úprav poklopů v úseku: 22ks (A) Počet poklopů dle VV (SO): (101) 16, (102) 2, (103) 2: 16+2+2= 20ks(B) Rozdíl: A-B= 22-20= 2ks (C) Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zatížení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	2,000	1 938,57	3 877,14
8		Potrubí					3 877,14
9		Ostatní konstrukce a práce					
95	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky vč. bet. lože odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace Délky obrub pro výměnu dle VV: 942m + 80m + 118m = 1140m Skutečná délka vyměněných obrub dle geodet. zaměření (p.6.27): 1174,32m Celková délka vyměněných obrub: celkem: D-A-B-C= 1174,32-1140= 34,32m Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	34,320	490,48	16 833,27
9		Ostatní konstrukce a práce					16 833,27

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby
Rozpočet:	Změna č. 24 SO 101 Silnice III/373 km 0,087-0,777 - závěrečné vícepráce na základě geodetického zaměření stavby

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							751 743,77



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž.
Jedovnická

Rozpočet: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž.
Jedovnická

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 282 830,20 Kč

Cena celková: 282 830,20 Kč

DPH: 59 394,34 Kč

Cena s daní: 342 224,54 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 282 830,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická
Rozpočet:	Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102a		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a kamení položka 113185: 2*4,165=8,33 (A) položka 113524: 2,3*0,15*0,25*27,3=2,354 (B) celkem A+B= 8,33+2,324= 10,68 t (C) Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	10,680	291,95	3 118,03
1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Úprava svátečních křižovatek během opravy směrových ostrůvků dle odosuhlaseného DIO zahrnuje veškeré náklady spojené s požadavky správních orgánů na zajištění bezpečnosti provozu Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	0,400	66 724,08	26 689,63
0			Všeobecné konstrukce a práce				29 807,66

1			Zemní práce				
6	113185		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM¹ odstranění silniční příkážby včetně lože odvoz na skládku vč. uložení odečteno acad, viz příloha DZVS_01_Zam plocha směrovacího ostrůvku: 8,5*0,35=2,975(A) ochranný ostrůvek; plocha mimo průběžný pás: 3,4*0,35=1,19 (B) celkem: A+B=4,165m3 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	4,165	1 044,03	4 348,38



ASDE

3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 3

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická
Rozpočet: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odvoz na skládku vč. uložení výměna směrového ostrůvku 5m (A) výměna průběžného ostrůvku 4,5m (B) odstranění obrubníků ze směrových ostrůvků dle změny PD 17,8m (C) Celkem A+B+C = 4,5+5+17,8 =27,3m Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	27,300	93,43	2 550,64

1 Zemní práce 6 899,02

3 Svislé konstrukce

30	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Beton do chodníku C30/37 XF4 v B. 0,35m, vč. příčné striáže plocha směrovacího ostrůvku: 8,5m2 (A) ochranný ostrůvek; plocha mámo průběžný pás: 3,4m2 (B) celkem: A+B=11,9*0,35=4,165m3 Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	M3	4,165	15 039,52	62 639,60
----	--------	--	--	----	-------	-----------	-----------



Aspe

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 4

3.6.1.8

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická
Rozpočet: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
35	333366		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ Kari síť - 150/150/8 do ostrůvku ve dvou vrstvách plocha směrovacího ostrůvku: 8,5m2 (A) ochranný ostrůvek; plocha mimo průběžný pás: 3,4m2 (B) celkem: A+B=11,9m2x2=23,8m2 x 1,15 x 5,39kg/m2 Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	0,148	29 779,28	4 407,33
3		Svislé konstrukce					67 046,93

5

Komunikace



Asne
3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 5

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 25 SO 103 Silnice III/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrávků v křiž. Jedovnická
Rozpočet: Změna č. 25 SO 103 Silnice III/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrávků v křiž. Jedovnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM varovné a signální pásy červené tl. 60mm vč. lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 30mm odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace přechod na Jedovnické - varovné pásy: 2*0,4*4,7=3,760 [A] přechod na ulici Jedovnická - signální pásy: 0,8*1,4=1,120 [B] Celkem: A+B=4,880 [C] Skutečná plocha krytu betonu dlaždic reliéfních: goodet. Protokol č.24: černá reliéf = 14,6m2 plocha pochozí částí ostrůvku = 2,2*3,0 = 6,6m2 z toho 3,52m2 je červená reliéf. 14,6+3,52= 18,12m2(A) Celkem: (A)-[C]=18,12-4,88=13,24m2 Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šitky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13,240	948,27	12 555,09
5		Komunikace					12 555,09
7		Přidružená stavební výroba					
64	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Ochranný impregnační nátěr plocha směrovacího ostrůvku: 8,5m2 (A) ochranný ostrůvek; plocha mimo průběžný pás: 3,4m2 (B) celkem: A+B=11,9m2x2=23,8m2 Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	23,800	186,85	4 447,03



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická
Rozpočet: Změna č. 25 SO 103 Silnice II/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrůvků v křiž. Jedovnická

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				4 447,03
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	915111	N	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Rozdíl mezi návrhem definitivního VDZ v plastu a skutečného provedení dle odsouhlaseného stanovení Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	820,000	136,22	111 700,40
52	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obrubníky vč. bet. lože odečteno acad, viz příloha 101_02_Situace část směrovacího ostrůvku určeného pro výměnu: 5m (A) ochranný ostrůvek; délka mimo průběžný pás určeného pro výměnu: 4,5m (B) oprava obrubníků směrových ostrůvků dle dodatečné změny PD 17,8m (C) Celkem: 5+4,5+17,8 = 27,3m Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	27,300	490,48	13 390,10
54	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 Těsnící elastický tmel v místě styku povrchu betonu ostrůvku a betonové obruby. Těsnící elastický tmel dle ČSN EN ISO 11600 F-25-HM-M1p) Délka obrub směrovacího ostrůvku: 11m(A) Délka obrub ochranného ostrůvku mimo průběžný pás: 6,8m(B) celkem: A+B=17,8m Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	17,800	95,76	1 704,53

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt:	Změna č. 25 SO 103 Silnice III/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrávků v křiž. Jedovnická
Rozpočet:	Změna č. 25 SO 103 Silnice III/373, křižovatka Bělohorská - Jedovnická - Změna kce ostrávků v křiž. Jedovnická

Por.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
93	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA Rozdíl mezi návrhem definitivního VDZ v plastu a skutečného provedení dle odsouhlaseného stanovení Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	68,873	280,28	19 303,72
94	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Provizorní dopravní značení. Bylo nutné provedení s ohledem na směřování vozidel do více jízdních pruhů při zprovoznění jednotlivých etap výstavby Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	18,000	887,54	15 975,72
9			Ostatní konstrukce a práce				162 074,47
Celkem:							282 830,20



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26

Objekt: Změna č. 26 SO 101 Silnice II/373 km 0,087 - 0,777 - výšková úpr. odtoku vody mezi uličními vpustěmi UV31 a UV32

Rozpočet: Změna č. 26 SO 101 Silnice II/373 km 0,087 - 0,777 - výšková úpr. odtoku vody mezi uličními vpustěmi UV31 a UV32

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 65 069,30 Kč

Cena celková: 65 069,30 Kč

DPH: 13 664,55 Kč

Cena s daní: 78 733,85 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 65 069,30 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Asne
3.6.1.8

Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Strana: 2

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: 19106 III/373 Brno, ul. Bělohorská - Změna č. 20-26
Objekt: Změna č. 26 SO 101 Silnice III/373 km 0,087 - 0,777 - výšková úpr. odtoku vody mezi uličními vpustěmi UV31 a UV32
Rozpočet: Změna č. 26 SO 101 Silnice III/373 km 0,087 - 0,777 - výšková úpr. odtoku vody mezi uličními vpustěmi UV31 a UV32

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
14	00014R	N	Výšková úprava odtoku vody	KPL	1,000	65 069,30	65 069,30
0			Všeobecné konstrukce a práce				65 069,30

Celkem: 65 069,30

