

II/379 Nový Hrad, mosty 379-024, 025

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/270

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/567

Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/710

Číslo smlouvy zhotovitele 9 – 0428A22

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/379 NOVÝ HRAD, MOSTY 379-024, 025

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr. 287

zastoupena Bc. Roman Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,

IČO: 430 05 560

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,

sp. zn. B 1006

Úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**

Zastoupena: [redacted] Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

[redacted] Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava

(společně na základě plných mocí)

ve smluvních věcech oprávněn jednat: [redacted]

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Odečet rozdílu mezi předpokládaným množstvím výztuže uvedeným v PDPS a skutečností dle RDS.
- Změna zohledňuje skutečně provedené výměry sanací na mostě ev.č. 379-025 zjištěné po odkopání přilehlého terénu soklové části v souvislosti s výškami terénu vyplývajících z příčného sklonu přilehlého železničního svršku.
- Odečet rozdílu mezi předpokládaným množstvím přechodného dopravního značení uvedeným v PDPS a skutečně osazeným v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

5 614 533,81 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce

V Brně, dne 30 -08- 2022




PORR a.s.

PORR a.s.




V Brně, dne 02 -09- 2022



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Rekapitulace stavebních objektů - Objekty SÚS JMK						
Číslo a název objektu	Původní rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 bez DPH
		Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	0,00	0,00	0,00	-21 060,00	105 079,00
SO 201	Most ev. č. 379-024	649 824,12	-53 414,40	0,00	-122 148,00	3 618 663,76
SO 202	Most ev. č. 379-025	637 461,05	-970 195,72	42 340,09	0,00	1 572 291,05
Celkem SN za stavbu		1 287 285,17 Kč	-1 023 610,12 Kč	42 340,09 Kč	-143 208,00 Kč	5 296 033,81 Kč
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek .1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Ostatní náklady	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
Vedlejší náklady	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00
Rekapitulace - objekty SÚS JMK vč. ost. a vedl. nákladů	Původní rozpočet - bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 2		Nový rozpočet Dodatek č. 1 + Dodatek č. 2 bez DPH
		Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	
Finanční náklady projektu celkem	5 451 726,67 Kč	1 287 285,17 Kč	-1 023 610,12 Kč	42 340,09 Kč	-143 208,00 Kč	5 614 533,81 Kč

ZMĚNA Č. 3 MĚNĚPRÁCE

Stavba: 0428a/22 Nový Hrad, mosty 379-024, 025

-122 148,00

Rozpočet: 201 Most ev.č. 379-024 - MNP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						9	10
4	285394		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ Vlepení výztuže do základů pilířů, do boků stávajících pilířů a do nížního povrchu úložného prahu. Délka vlepení: do základu 500 mm, do úložného prahu 350 mm, v bocích pilířů 250 mm. Základy pilířů: 2*2*28=112.000 [A] Boky pilířů: 2*2*4*16=256.000 [B] Úložný prah: 2*2*28=112.000 [C] Celkem: A+B+C=480.000 [D]	KUS	108,000	650,00	-70 200,00
6	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B Dle pol. 334325. 140 kg/m3. 107,631*0,14=15,068 [A]	T	0,666	78 000,00	-51 948,00

ZMĚNA Č. 4 VÍCEPRÁCE

Stavba: 0428a/22 Nový Hrad, mosty 379-024, 025

42 340,09

Rozpočet: 202 Most ev.č. 379-024 - VCP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5	626112	b	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVRST Sanace lícnicích ploch spodní stavby (opěry) Plochy křídel odečteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz příloha "Přehledné výkresy". Líc opěr: 2*15,60*7,00=218,400 [A] Boky opěr: 2*2*1,8*7,00=50,400 [B] Celkem: A+B=268,800 [C] Přívodň: 195,453+44,888=240,341 [D] [C]/[D]=28,459	M2	28,459	910,00	25 897,69
8	62631	b	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM Sanace lícnicích ploch spodní stavby (opěry) Plochy křídel odečteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz příloha "Přehledné výkresy". Líc opěr: 2*15,60*7,00=218,400 [A] Boky opěr: 2*2*1,8*7,00=50,400 [B] Celkem: A+B=268,800 [C] Přívodň: 205,740+47,250=252,990 [D] [C]/[D]=15,810	M2	15,810	195,00	3 082,95
10	62641	b	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL.CCA 2MM Sanace lícnicích ploch spodní stavby (opěry) Plochy křídel odečteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz příloha "Přehledné výkresy". Líc opěr: 2*15,60*7,00=218,400 [A] Boky opěr: 2*2*1,8*7,00=50,400 [B] Celkem: A+B=268,800 [C] Přívodň: 205,740+47,250=252,990 [D] [C]/[D]=15,810	M2	15,810	520,00	8 221,20
16	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) Hydrofobní impregnační uzavírací nátěr. Sanace lícnicích ploch spodní stavby (opěry + křídla). Plochy křídel odečteny z autocadu dle orientačních rozměrů (nezaměřeno) viz příloha "Přehledné výkresy". Líc opěr: 2*15,60*7,00=218,400 [A] Boky opěr: 2*2*1,8*7,00=50,400 [B] Celkem: A+B=268,800 [C] Přívodň: 205,740+47,250=252,990 [D] [C]/[D]=15,810	M2	15,810	325,00	5 138,25

ZMĚNA Č. 5 MĚNĚPRÁCE

Stavba: 0428a/22 Nový Hrad, mosty 379-024, 025

182 -21 060,00

Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				-21 060,00
6	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap. Původně navrženo: 4ks [A] Skutečnost: 1ks [B] [A]-[B]=3ks položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	-3,000	650,00	-1 950,00
7	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap. Původně navrženo: 4ks [A] Skutečnost: 1ks [B] [A]-[B]=3ks Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-3,000	650,00	-1 950,00
9	916342		SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap. Původně navrženo: 46ks [A] Skutečnost: 11ks [B] [A]-[B]=33ks položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	-33,000	260,00	-8 580,00
10	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení.Včetně přestavění při změně etap. Původně navrženo: 46ks [A] Skutečnost: 11ks [B] [A]-[B]=33ks Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	-33,000	260,00	-8 580,00