



Část A - půdorys



Čelní řezopohled

Boční řezopohled



Zápultí baru délky 4,6m s horními skříňkami, lednicemi, nerezovým dřezem a umyvadlem s bateriemi. Barva korpusů a dvířek bílá, pracovní deska a police tmavě šedá - betonová šedá RAL 7023. Pracovní deska a korpusy s přípravou pro prostupy elektro a další zařízení dle popisu. Čelní desku hlavního pultu tvoří laminátová deska s mléčným polykarbonátem. Úchytka obdélná, hranatá - délky cca 200 mm. Policové skříňky s dvířky. Nosnost veškerých polic min. 15 kg. Horní skříňky mají výklopný mechanismus. Obklad stěny zápultí tvoří laminátová deska v dekoru corten a v dekoru dle pracovní desky. Veškeré korpusy nábytku budou připraveny v koordinaci s částí D144 Elektro-silnoproud, D141 ZTI a stavbou pro vývod, napájení, osvětlení a datové zásuvky.

POZN.

- výrobní dokumentaci nutno předložit před započatím výroby projektantovi MSA k odsouhlasení;
- veškeré rozměry nutno ověřit na místě!
- vzorky materiálů a případně způsob opracování nutno předložit projektantovi k odsouhlasení!

DOPLNĚNÍ PD_28.06.2022
- optimalizace gastro dle bližší specifikace provozu, přesuny vybavení gastro, přesun VZT jednotky

Generální projektant:



MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Autor projektované části:



MS architekti s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5
IČO: 26781808
tel: 226 203 710
www.msgroup.cz

Stavebník:

Masarykovo muzeum v Hodoníně
příspěvková organizace
zastoupené:
Mgr. Irenou Chovančíkovou,
ředitelkou muzea
Zámecké nám. 27/9
69501 Hodonín
IČO: 00090352
www.masaryk.info

Název akce: **ARCHEOPARK MIKULČICE - úpravy návštěvnického centra**
p.č. 2119/3,2119/2 v k. ú. Mikulčice

Místo:

Fáze: **Dokumentace pro stavební povolení / DSP**

Objekt:

Projektová část: **D1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST**

Autor architektonické
koncepce:
Architektonický návrh
zpracovali:

Ing. arch. Jan Cyrany, Ing. Petr Velička, Ing. Markéta Veličková

Zodpovědný

projektant: **Ing. arch. Kateřina Fišerová**

Vypracoval: **Ing. arch. Kateřina Fišerová**

Kontroloval: **Jan David**

Datum: **09/2020**

Formát: **1xA3**

Měřítko: **1:25**
±0,000=160,720m n.m. (Bpv)

Č. výkresu: **D1.1.14**

Obsah: **PULT BISTRO - NN01 ČÁST A**

DOPLNĚNÍ PD_28.06.2022