

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Ostatní náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
3	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KPL	1,000		
			Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
			Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420**Objekt:** 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** Vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: Vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	00001	R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
3	00003	R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000		
4	00004	R	Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000		
5	00005	R	Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420**Objekt:** SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**Rozpočet:** SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** OBJ**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt:	SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet:	SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102	ab	POPLATKY ZA SKLÁDKU ASFALTOVÉ VOZOVKOVÉ VRSTVY - přepočtový koeficient 2,4 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 113334 3,0m3*2,4=7,200 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	7,200		
2	014102	bet	POPLATKY ZA SKLÁDKU PROSTÝ BETON - přepočtový koeficient 2,3 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) z pol.č. 113344 3,0m3*2,3=6,900 [A] z pol.č. 113524 obrubník 150x250 mm 60,0*(0,15*0,25+0,35*0,10+(0,35-0,15)*0,10)*2,3=12,765 [B] Celkem: A+B=19,665 [C] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	19,665		
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, Vše v režii zhotovitele. pro celou stavbu 1 kpl=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
4	113334		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) podél výměny obrub tl. 0,10 m - délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50*0,10=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,000		
5	113344		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) podél výměny obrub tl. 0,10 m - délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50*0,10=3,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,000		
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM Kompletní provedení. Vše dle PD. délka z pol.č. 917224 60,0m=60,000 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	60,000		
7	113726		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	106,500		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kompletní provedení vč. odvozu na skládku SUS. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) frézování tl. 100 mm v km 1,266 - 1,420 1065,0m2*0,10=106,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS.				
8	11372E		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2 Kompletní provedení vč. odvozu na skládku SUS. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) frézování tl. 70 mm na cca 30% plochy v km 1,266 - 1,420 1065,0m2*0,30*0,07=22,365 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS	M3	22,365		
9	113765		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE Kompletní provedení. Vše dle PD. Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele. délka z pol.č. 931315 218,50m=218,500 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	218,500		
10	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I skládky stavby (mezideponie) Kompletní provedení vč. dopravy na místo zabudování. Vše dle PD. z pol.č. 17411 4,20m3=4,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost	M3	4,200		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- práce spojené s otvirkou zemníku				
11	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I zemina pro zpětné použití Kompletní provedení se složením podél výkopu atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) podél výměny obrub tl. 0,35 m - délka z pol.č. 917224, š. 0,20m 60,0*0,20*0,35=4,200 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	4,200		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<ul style="list-style-type: none">- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	17411		<p>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>Kompletní provedení vč. výběru vhodného materiálu. Vše dle PD.</p> <p>z pol.č. 13273 4,20m3=4,200 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	4,200		
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	30,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava pláně ručně nebo lehkým mechanismem. Kompletní provedení vč. vyrovnaní výškových rozdílů. Vše dle PD, VL, TP atd. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) podél výměny obrub - délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50=30,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
14	18471		OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH ošetření keřů řezem Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) stáv. keře 150,0*1,0=150,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením	M2	150,000		
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
15	567104		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM SC 8/10 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) podél výměny obrub tl. 0,10 m - délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50*0,10=3,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	3,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	572213	a	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,4 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, A2, B1</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2)</p> <p>z pol.č. 574C56 pod ACO 1065,0m2=1 065,000 [A]</p> <p>lokální opravy pod frézování na cca 30% plochy pod ACL</p> <p>v km 1,266 - 1,420 1065,0m2*0,30=319,500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1 384,500 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>	M2	1 384,500		
17	572213	b	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,4 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, A2, B1</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2)</p> <p>z pol.č. 574C56 pod ACL 1065,0m2=1 065,000 [A]</p> <p>pro osazení geomříže - plocha z pol.č. 57475 123,90m2=123,900 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1 188,900 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>	M2	1 188,900		
18	572223		<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PS-C 1,0 kg/m2 po vyštěpení</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.</p> <p>pro osazení geomříže - plocha z pol.č. 57475 123,90m2=123,900 [A]</p>	M2	123,900		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
19	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY geomříž ze skelných vláken Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů vč. nutných přesahů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) odhad plochy - cca 50% sanované plochy 1065,0m2*0,30*0,20=63,900 [A] v místě výměny obrub š. 1,0m - délka z pol.č. 917224 60,0*1,0=60,000 [B] Celkem: A+B=123,900 [C] Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	123,900		
20	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) plocha v km 1,266 - 1,420 1065,0m2=1 065,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 065,000		
21	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 065,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACL 16+ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) plocha v km 1,266 - 1,420 1065,0m2=1 065,000 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
22	577231		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK DO 1,5KG/M2 PI-C 1,2 kg/m2 po vyštěpení Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) pod frézování na cca 30% plochy v km 1,266 - 1,420 1065,0m2*0,30=319,500 [A] podél výměny obrub tl. 0,10 m délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50=30,000 [B] Celkem: A+B=349,500 [C] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572*** a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	349,500		
23	5774EI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 22+, 22S ACP 22+ pro lokální opravy	M3	25,365		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) lokální opravy tl. 0,07m pod frézování na cca 30% plochy v km 1,266 - 1,420 1065,0m2*0,30*0,07=22,365 [A]</p> <p>podél výměny obrub tl. 0,10 m délka z pol.č. 917224, š. 0,50m 60,0*0,50*0,10=3,000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=25,365 [C]</p> <p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu</p>				
24	57B20		<p>ZVÝŠENÍ DRSNOSTI KAMENIVEM A EPOXIDOVOU PRYSKYŘICÍ A OPTICKÉ ZVÝRAZNĚNÍ BARVOU</p> <p>bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový</p> <p>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) plocha (125,0+95,0+80,0)m2=300,000 [A]</p> <p>Poznámka k položce: cena dle URS 2022 01 pol.č. 915241111</p> <p>Technická specifikace: - úprava stávající vozovky předepsaným způsobem</p>	M2	300,000		
5	Komunikace						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2 A19 2 ks+ E3a 1 ks=3,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000		
26	914721		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2 Z3 2 ks=2,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000		
27	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2 pro A19 2 ks+ pro Z3 2 ks=4,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000		
28	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá barva Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD. z pol.č. 915221 38,125m2=38,125 [A]	M2	38,125		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
29	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. reflexní úpravy. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2 plocha vč. navazujících úseků (205,0+100,0)m*0,125=38,125 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	38,125		
30	91551		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY - dopravní značka předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 2 m2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů pro vznik předepsané DZ vč. předznačení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2 A19 2 ks=2,000 [A] Poznámka k položce: cena dle pol.č. 915311112 dle CÚ URS 2022-I Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu	KUS	2,000		
31	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba 150x250 mm Zahrnuje všechny práce a dodávky materiálů vč. beton lože s boční betonovou opěrkou atd. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. A2) výměna obrub - předpokad cca 20% délky obrub v km 1,266 - 1,420 150,0*2*0,20=60,000 [A]	M	60,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet: SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
32	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 na ZU a KU (7,0+6,50) m=13,500 [A] podélná spára 155,0m=155,000 [B] napojení vedlejších komeí (30,0+20,0) m=50,000 [C] Celkem: A+B+C=218,500 [D]	M	218,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
33	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Kompletní provedení. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 na ZU a KU (7,0+6,50) m=13,500 [A] podélná spára 155,0m=155,000 [B] napojení vedlejších komeí (30,0+20,0) m=50,000 [C] Celkem: A+B+C=218,500 [D]	M	218,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
34	931315		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálů. Vše dle PD. z příl.č. 1, A2, B1 na ZU a KU (7,0+6,50) m=13,500 [A] podélná spára 155,0m=155,000 [B] napojení vedlejších komeí (30,0+20,0) m=50,000 [C] Celkem: A+B+C=218,500 [D]	M	218,500		
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Sok II/418 Sokolnice II/418 km 1,266-1,420
Objekt:	SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Rozpočet:	SO 101 OPRAVA POVRCHU A ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje těsnící profil				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: