

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

### III/37367, 37365 KŘTINY - BŘEZINA

#### OBJEDNATEL

##### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### SWIETELSKY stavební s.r.o.

##### Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp. zn. C 8032

Zastoupena: [REDAKCE] odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve věcech smluvních: [REDAKCE]

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 11. 10. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

##### Zdůvodnění

- Úprava technického řešení odvodnění v rámci SO 102 v km 0,719 vpravo. V km 0,719 vpravo původní projektová dokumentace předpokládala realizaci horské vpusti se zatrubněním stávajícího příkopu po napojení do stávající kanalizace. V průběhu pročišťování příkopů a zahájení zemních prací pro výstavbu horské vpusti byl v km 0,719 objeven stávající příčně uložený propustek, u kterého bylo rozhodnuto o jeho obnovení. Toto nové technické řešení je vhodnější z hlediska odvodnění komunikace, nevyžaduje realizaci horské vpusti a je současně méně náročné na údržbu.
- Realizace zpevnění svahu tělesa komunikace v rámci SO 102 v km 0,500 délky cca 30m vlevo a v km 1,240 délka 10m vlevo. Důvodem k realizaci zpevnění svahu je v průběhu realizace stavby zjištěna eroze tělesa komunikace vlivem volně melioračního přílehlého toku-Křtinského potoka. Těleso komunikace respektive břehová hrana vodního toku bude na výše uvedených úsecích upravena stejným technickým řešením jako např. v km 0,697-0,865 vlevo dle původní projektové dokumentace, tedy kamennou dlažbou do betonu, která bude v patě zajištěna betonovou patkou.
- Na základě pochůzky po odfrézování byla upřesněna místa určená pro sanaci asfaltovým betonem. V km 0,520-0,570 vlevo byla navržena sanace okraje vozovky výměnou šterkových vrstev v šířce 1m. Dle aktuálně zjištěného stavu po odfrézování obrusné vrstvy byla zjištěna absence vozovkových vrstev a vyplynula nutnost její sanace.
- Změna klasifikace zařídění odpadů. Na základě dodatečného rozboru skutečně vytěžených asfaltových vrstev byla zhotovitelem frézovaná asfaltová směs zaříděna do třídy ZAS-T1.
- Doplnění silničních obrubníků v rámci SO 102 v km 0,636 délky 8m vpravo a nerealizace krajnice v km 0,670 z důvodu plánované výstavby BUS zastávky. Vlivem uložení obrub v místech okolo zastávky BUS v km 0,660-0,680 došlo ke změně odtokových poměrů, kdy voda stékající z komunikace byla původně rozlévaná na nezpevněné přílehlé ploše. Po zabudování obrub v rozsahu určeném DSP/PDPS bylo zjištěno, že srážková voda z komunikace se rozlévá před vchodem do přílehlé hospodářské budovy a zatéká do vnitřních prostor. Z tohoto důvodu bylo navrženo prodloužení obrub o 8 m tak, aby se voda stékající z komunikace dostala do trouby pod sjezdem v km 0,611 a odtud mohla odtéct do silniční příkopy. V km

0,670 je důvodem nerealizace krajnice dl. 17m budoucí záměr městyse Křtiny zrealizovat nástupní hranu přilehlé BUS zastávky a následně tedy nenutnost stavebního zásahu do nově zrealizované stavby.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**33 910 804,73 Kč**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

**Bc. Roman Hanák**



Digitální podpis:  
22.09.2022  
10:14

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

**REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD**

 Projekt : **III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA**
**I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 020	Příprava území	101 379,64			101 379,64
SO 101	Rekonstrukce silnice III/37367	4 119 402,54	25 910,50	-49 673,50	4 095 639,54
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889	3 083 003,73	16 959,60	-24 040,80	3 075 922,53
SO 102.1	Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.	14 503 406,49	780 198,65	-423 364,20	14 860 240,94
SO 102.2	Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275	2 033 343,06	11 886,53	-16 849,37	2 028 380,22
SO 110	Křížovatka silnic III/37365 a III/37367	158 172,42			158 172,42
SO 116.1	Sjezdy - SO 101	48 066,72			48 066,72
SO 116.2	Sjezdy - SO 102	100 949,24			100 949,24
SO 180	Provizorní dopravní značení	161 180,00			161 180,00
SO 201	Most přes Křtinský potok (stavba 3)	7 061 260,09	38 618,09	-56 982,94	7 042 895,24
SO 201.1	Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy	475 112,78	12 114,00	-17 172,00	470 054,78
<b>I. Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>31 845 276,71</b>	<b>885 687,37</b>	<b>-588 082,81</b>	<b>32 142 881,27</b>

I. Rekapitulace části stavby - Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní náklady	950 902,00			950 902,00
	Vedlejší náklady	150 000,00			150 000,00
<b>I. Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>1 100 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 902,00</b>

I. Rekapitulace části stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>I. Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>32 946 178,71</b>	<b>885 687,37</b>	<b>-588 082,81</b>	<b>33 243 783,27</b>

**II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady**

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/37367 - km 0,000 - 0,033	89 719,80			89 719,80
SO 102.3	Rekonstrukce silnice III/37365 - Z.Ú. - km 0,030	148 444,62			148 444,62
SO 135	Nástupiště autobusové zastávky - Křtiny	35 607,04			35 607,04
<b>II. Stavba celkem - stavební náklady celkem</b>		<b>273 771,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 771,46</b>

II. Rekapitulace části stavby - Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
	Ostatní náklady	71 500,00			71 500,00
	Vedlejší náklady	321 750,00			321 750,00
<b>II. Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>393 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 250,00</b>

II. Rekapitulace části stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>II. Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>667 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 021,46</b>

I.+II. Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č. 1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
<b>Finanční náklady projektu celkem</b>		<b>33 613 200,17</b>	<b>885 687,37</b>	<b>-588 082,81</b>	<b>33 910 804,73</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 115 561,34 Kč**Cena celková:** 115 561,34 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 115 561,34 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 115 561,34 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	015130	NP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU "113136" 1,2*2,4=2,9 [A]	T	2,900	217,12	629,65
2	015140	NP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV "113136" 1,2*2,4=2,9 [A]	T	3,900	106,97	417,18
<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
							<b>1 046,83</b>
<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						
4	132736		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM Propustek - km 0.718 20  výkop pro betonovou patku: 0,8*0,4*2=0,6 [A] hl.*š*d."	M3	0,600	645,00	387,00
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Propustek - km 0.718 20 Odstranění stávající komunikace  Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,8*0,20=1,2 [A] plocha*tl.	M3	1,200	1 142,00	1 370,40
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM  "Propustek - km 0.718 20 Odstranění stávající komunikace"	M3	1,500	520,00	780,00

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,8*0,25=1,5 [A] plocha*tl."				
14	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Propustek - km 0.718 20  (1,8*1,1)*8,7=17,2 [A] (plocha v příčném řezu)*délka pozn: délka výkopu není totožná s délkou nového propustku rozšíření stávajícího tělesa"	M3	17,200	631,00	10 853,20
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Propustek - km 0.718 20 trvalé uložení na skládku"  131736"" 17,2=17,2 [A] 132738"" 0,6=0,6 [B] Celkem: A+B=17,8 [C]"	M3	17,800	16,00	284,80
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Propustek - km 0.718 20 ZEMINA VHODNÁ PRO POUŽITÍ DO NÁSYPOVÉHO TĚLESA V SOULADU S ČSN 73 6133, Odst. 4.1.5 TAB. 1"  Obsyp obetonované trouby propustku 0,67*9,9=6,6 [A] Plocha v příčném řezu*délka"	M3	6,600	891,00	5 880,60
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I  1,8*9,9=17,8 [A] š*délka"	M2	17,800	13,00	231,40
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>19 787,40</b>

2

Základy

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	27231A	NP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Propustek - km 0.718 20  BETONOVÁ PATKA ROZMĚRŮ 0,8 x 0,4 BETON C20/25-XF2 0,8*0,4*2=0,6 [A] LOŽE POD KAMENNÝM OBKLADEM (položka ""465512"") vtok: 3,8*0,10*1,4=0,5 [C] plocha v situaci*tl.*koef.sklonu výtok: 2,7*0,10*1,2=0,3 [B] plocha v situaci*tl.*koef.sklonu Celkem: A+C+B=1,4 [D]"	M3	1,400	3 844,53	5 382,34
<b>2</b>	<b>Základy</b>						<b>5 382,34</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
4	451312	NP	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Propustek - km 0.718 20 PODKLADNÍ BETON min.C12/15" 0,1*1,8*9,9=1,8 [A] tl.*š*délka"	M3	1,800	2 923,12	5 261,62
5	452125	NP	PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 Propustek - km 0.718 20 podkladky pod troubami PODKLADNÍ PRÁH - BETONOVÝ PREFABRIKOVANÝ 0,15 x 0,17 x 0,60m" (0,15*0,17*0,6)*8=0,1 [A] (rozměr)*počet"	M3	0,100	7 996,21	799,62
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Propustek - km 0.718 20 OBKLAD Z LOMOVÉHO KAMENE TL. 150 mm VYSPÁROVÁNO CEMENTOVOU MALTOU MC25	M3	1,400	9 200,00	12 880,00



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pozn: betonové lože v položce ""27231A"" vtok: 3,8*0,15*1,4=0,8 [A] plocha v situaci*tl.*koef.sklonu výtok: 2,7*0,20*1,2=0,6 [B] plocha v situaci*tl.*koef.sklonu Celkem: A+B=1,4 [C]"				
4			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 941,24</b>
5			<b>Komunikace</b>				
33	56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkoдрť ŠDa 0/63 Ge 150 mm dle ČSN 73 6126-1  Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3M2 [A] plocha dle ACAD"	M2	5,300	200,00	1 060,00
34	56333	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkoдрť ŠDa 0/32 Ge 150 mm dle ČSN 73 6126-1  Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3M2 [A] plocha dle ACAD	M2	5,300	200,00	1 060,00
36	572143		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze 1,2 kg/m2  Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD	M2	5,300	30,00	159,00
38	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 dle ČSN 73 6129	M2	10,600	13,00	137,80



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD				
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD				
43	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm; dle ČSN 73 6121	M2	5,300	276,00	1 462,80
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD				
44	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 50mm; dle ČSN 73 6121	M2	5,300	307,00	1 627,10
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD				
45	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 60 mm; dle ČSN 73 6121	M2	5,300	330,00	1 749,00
			Na 1/2 je nová i odstraňovaná kce. již součástí sanace původního rozpočtu 5,3=5,3 [A] plocha dle ACAD				
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>7 255,70</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
52	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 "Propustek - km 0.718 20	M3	7,600	2 380,00	18 088,00

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			OBETONOVÁNÍ - PROSTÝ BETON C20/25" 0,77*9,9=7,6 [A] Plocha v příčném řezu*dl				
8		Potrubí					18 088,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	9183C2	NP	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM ŽELEZOBETONOVÝCH Propustek - km 0.718 20 ŽB HRDLOVÉ TROUBY DN 500/2500 (vnější průměr 0,67m) 9,9=9,9 [A]	M	9,900	3 558,58	35 229,94
7	919114	NP	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Propustek - km 0.718 20 Zařízení odstraň asf. 3,3*2=6,6 [A]	M	6,600	324,08	2 138,93
8	966345	NP	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM Odstranění stávajícího propustku. 7,8=7,8 [A] Délka dle zaměření	M	7,800	986,02	7 690,96
9		Ostatní konstrukce a práce					45 059,83

Celkem:

115 561,34

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 286 827,65 Kč**Cena celková:** 286 827,65 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 286 827,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 286 827,65 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Zemina, ŠD, zahliněná ŠD, nestmelené vrstvy vozovek, kamení "132736"" 8,8*2,0=17,6 [A] "123736"" 13,8*2,0=27,6 [B] "12960"" 11,0*2,0=22,0 [C] Celkem: A+B+C=67,2 [D]"	T	67,200	288,00	19 353,60
0	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
0	<b>19 353,60</b>						
1	<b>Zemní práce</b>						
9	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 5*8=40,0 [A] Odhad upřesní se...	HOD	40,000	69,00	2 760,00
10	11525		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 28,5=28,5 [A] Odhad upřesní se...	M	28,500	920,00	26 220,00
13	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 27,5*2*0,2=11,0 [A] Odhad upřesní se...	M3	11,000	2 507,00	27 577,00
13	123738	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	13,800	578,00	7 976,40

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			poplatek za skládku vyčíslen samostatně				
			Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 Drobné odkopy pro zřízení okamenování svahu: 0,5*27,5=13,8 [A] Odhad upřesní se...				
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 Výkop rýhy pro bet. patku: 27,5*0,4*0,8=8,8 [A] délka*š*hl.	M3	8,800	645,00	5 676,00
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 "132736"" 8,8=8,8 [A] "123736"" 13,8=13,8 [B] Celkem: A+B=22,6 [C]	M3	22,600	16,00	361,60
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>70 571,00</b>
<b>2</b>			<b>Základy</b>				
3	27231A	NP	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500 BETONOVÁ PATKA ROZMĚRŮ 0,8 x 0,4 BETON C20/25-XF2 27,5*0,4*0,8=8,8 [A] délka*š*hl. LOŽE POD KAMENNÝM OBKLADEM; C20/25-XF2 27*0,15*1,2=4,9 [B] plocha v situaci* tl.*průměr. koef. sklonu Celkem: A+B=13,7 [C]	M3	13,700	3 844,53	52 670,06

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	26152	NP	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  Zřízení kapes pro uchycení sloupků prodloužení svodidla na kamenné zídce: 2=2,0 [A] Odhad upřesní se...	M	2,000	3 452,67	6 905,34
<b>2</b>	<b>Základy</b>						<b>59 575,40</b>
<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>						
10	327212	NP	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  Doplnění chybějícího materiálu pro položku ""62745"" 1=1,0 [A] Odhad upřesní se...  Kamenný obklad nový: 27*0,2*1,2=6,5 [B] plocha v situaci* tl.*průměr. koef. sklonu	M3	7,500	5 083,68	38 127,60
<b>3</b>	<b>Svislé konstrukce</b>						<b>38 127,60</b>
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						
31	45850		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  Drobné dosypávky a reprofilace. 5=5,0 [A] Odhad upřesní se...	M3	5,000	833,00	4 165,00
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>4 165,00</b>
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
**Objekt:** Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
**Rozpočet:** Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  KM 0.386 - 0.484 - lokální oprava stávající kamenné zdi: 484-386=98,0 [A] A*1,0=98,0 [B] Odhad upřesní se... Předpokládá se oprava svislé strany směrem ke komunikaci a horní ""vodorovná"" část	M2	98,000	446,00	43 708,00
<b>6</b>	<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						<b>43 708,00</b>
<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>						
11	783121	NP	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  KM 0.386 - 0.484 - lokální oprava stávající kamenné zdi: Pozm: nátěr repasovaných sloupků, ostatní práce již v původním rozpočtu 7=7,0 [A] Odhad upřesní se...	M2	7,000	1 024,15	7 169,05
<b>7</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>						<b>7 169,05</b>
<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
55	9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  prodloužení svodidla na kamenné zídce: včetně všech mat. a prací; zřízení ""kapes"" pro sloupky v ""261152.R"" 4=4,0 [A]  Krátký výškový náběh svodidla. 4=4,0 [A]	M	8,000	1 955,00	15 640,00



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
Rozpočet: Změna č. 02 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
66	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPERSEM Opravy stávající zárubní zdi a zpevnění svahu v km 0,500  KM 0.386 - 0.484 - lokální oprava stávající kamenné zdi: 484-386=98,0 [A] A*1,0=98,0 [B] Odhad upřesní se... Předpokládá se oprava svislé strany směrem ke komunikaci a horní ""vodorovná"" část	M2	98,000	291,00	28 518,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>44 158,00</b>

**Celkem:****286 827,65**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 155 407,17 Kč**Cena celková:** 155 407,17 Kč**DPH:** 8 368,14 Kč**Cena s daní:** 163 775,31 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 155 407,17 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek	T	27,360	288,00	7 879,68
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>7 879,68</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
9	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a likvidace v režii zhotovitele  - na zpevnění krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3  - na zpevnění sjezdů (SO 116.2): 0,9 m3  - krajnice u propustku: 6,1 m3 zpevnění krajnic a sjezdů: 160+1+6,1 = 168m3  (0,04*100m2)+(0,05*8139m2)=411,0m3 - (170) = 241 m3 - na zpevnění krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3 - na zpevnění sjezdů (SO 116.2): 0,9 m3 - krajnice u propustku: 6,1 m3 zpevnění krajnic a sjezdů: 159,8+0,9+6,1 = 166,8m3 (0,04*100)+(0,05*8139)-166,8=244,150 [A]	M3	9,465	1 346,00	12 739,89
11	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA 9,465*2,4*40km=908,64	tkm	908,640	29,00	26 350,56
14	123738	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM poplatek za skládku vyčíslen samostatně	M3	14,400	578,00	8 323,20

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	14,400	16,00	230,40
23	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	40,000	13,00	520,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>48 164,05</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
33	56333	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm	M2	40,000	200,00	8 000,00
34	56333	B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠDa 0/32 Ge tl. 150 mm	M2	40,000	200,00	8 000,00
37	572143	E	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 2,0KG/M2 plocha ze situace; na ŠD "56333", 1,2 kg/m2	M2	229,460	30,00	6 883,80
46	574E56	E	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+, plocha odečtena ze situace	M2	229,460	330,00	75 721,80
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>98 605,60</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
73	93818	E	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM TYP "3" sanace plošné: vyfrézování plochy tl.min. 50mm (lépe 90mm), vyčištění plochy, nalití hran, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploše a pokládka podkladní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16+ s asfaltovým pojivem tl. min.50mm (dle ČSN EN 13108-1)	M2	189,460	4,00	757,84

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
Rozpočet: Změna č. 03 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,1*8225=822,500 [A] 10% plochy"				
9			Ostatní konstrukce a práce				757,84

**Celkem:****155 407,17**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP

**Objekt:** Změna č. 04 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

**Rozpočet:** Změna č. 04 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 82 370,24 Kč

**Cena celková:** 82 370,24 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 82 370,24 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 82 370,24 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 04 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 04 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek nestmelené	T	6,080	288,00	1 751,04
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 751,04</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3,200	645,00	2 064,00
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ trvalé uložení zemin	M3	3,200	16,00	51,20
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>2 115,20</b>
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				
31	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba do betonu C20/25-XF2	M3	7,500	9 200,00	69 000,00
32	467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	3,200	2 970,00	9 504,00
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>78 504,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>82 370,24</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367**Rozpočet:** Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 25 910,50 Kč**Cena celková:** 25 910,50 Kč**DPH:** 5 441,21 Kč**Cena s daní:** 31 351,71 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 25 910,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367  
Rozpočet: Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
8	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, odvoz k recyklaci (Brno) položka na dopravu bude čerpána z SOD - na zpevnění krajnic: 832 x 0,10 = 83,2 m3 - na zpevnění sjezdů (SO 116.1): 3,8 m3 - u propustku: 1,6 m3  plocha dle ACAD: 31 m2 (tl. 0,04 m) + 3447 m2 (tl. 0,05 m) celková kubatura - kubatura jenž bude použita zpět na stavbě ""113721"" (0,04*31)+(0,05*3447)-88,6=84,990 [A]	M3	19,250	1 346,00	25 910,50
1			<b>Zemní práce</b>				<b>25 910,50</b>
<b>Celkem:</b>							<b>25 910,50</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP

**Objekt:** Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

**Rozpočet:** Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 5 264,00 Kč

**Cena celková:** 5 264,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s daní:** 5 264,00 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 5 264,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek	T	0,800	288,00	230,40
4	014212		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE Zemina chybějící k ohumusování svahů	T	1,140	550,00	627,00
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>857,40</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	0,600	102,00	61,20
18	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,400	645,00	903,00
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,400	16,00	22,40
25	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	4,000	21,00	84,00
26	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICE	M2	4,000	16,00	64,00
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>1 134,60</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
66	917224	B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM včetně betonové patky	M	8,000	409,00	3 272,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>3 272,00</b>

3.6.1.8

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
Rozpočet: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>5 264,00</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP

**Objekt:** Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889

**Rozpočet:** Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 16 959,60 Kč

**Cena celková:** 16 959,60 Kč

**DPH:** 3 561,52 Kč

**Cena s daní:** 20 521,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 16 959,60 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889  
Rožpočet: Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
8	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz k recyklaci (Brno) 126*0,05=6,300 [A]	M3	12,600	1 346,00	16 959,60
1			<b>Zemní práce</b>				<b>16 959,60</b>
<b>Celkem:</b>							<b>16 959,60</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** 134 768,25 Kč**Cena celková:** 134 768,25 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** 134 768,25 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 134 768,25 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
 Objekt: Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz k recyklaci (Brno) položka na dopravu bude čerpána z SOD  - na zpevnění krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3  - na zpevnění sjezdů (SO 116.2): 0,9 m3  - krajnice u propustku: 6,1 m3 zpevnění krajnic a sjezdů: 160+1+6,1 = 168m3  (0,04*100m2)+(0,05*8139m2)=411,0m3 - (170) = 241 m3 - na zpevnění krajnic: 1598x 0,10 = 159,8 m3 - na zpevnění sjezdů (SO 116.2): 0,9 m3 - krajnice u propustku: 6,1 m3 zpevnění krajnic a sjezdů: 159,8+0,9+6,1 = 166,8m3 (0,04*100)+(0,05*8139)-166,8=244,150 [A]	M3	100,125	1 346,00	134 768,25
1			<b>Zemní práce</b>				<b>134 768,25</b>

**Celkem:****134 768,25**



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET**

**Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP

**Objekt:** Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275

**Rozpočet:** Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 11 886,53 Kč

**Cena celková:** 11 886,53 Kč

**DPH:** 2 496,17 Kč

**Cena s daní:** 14 382,70 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 886,53 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275  
Rozpočet: Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
9	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz k recyklaci (Brno) položka na dopravu bude čerpána z SOD plocha (ACAD): 88,31 m2 použije se zpětně na dosypání nezpevněných krajnic vč. odvozu, meziskládky a nutné manipulace 88,31*0,05=4,416 [A]	M3	8,831	1 346,00	11 886,53
1			<b>Zemní práce</b>				<b>11 886,53</b>
<b>Celkem:</b>							<b>11 886,53</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)**Rozpočet:** Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 38 618,09 Kč**Cena celková:** 38 618,09 Kč**DPH:** 8 109,80 Kč**Cena s daní:** 46 727,89 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 38 618,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)  
Rozpočet: Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
8	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz k recyklaci (Brno) položka na dopravu bude čerpána z SOD tl. 50 mm plocha (ACAD): 342+151 m2 $((342+151)*0,05)-10,55=14,100$ [A] odpočet vjezdu: $-90*0,05=-4,500$ [B] Celkem: $A+B=9,600$ [C]	M3	28,691	1 346,00	38 618,09
1			<b>Zemní práce</b>				<b>38 618,09</b>

**Celkem:****38 618,09**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP**Objekt:** Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy**Rozpočet:** Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** 12 114,00 Kč**Cena celková:** 12 114,00 Kč**DPH:** 2 543,94 Kč**Cena s daní:** 14 657,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 12 114,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, VCP  
Objekt: Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy  
Rozpočet: Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
8	11372.R		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz k recyklaci (Brno) položka na dopravu bude čerpána z SOD tl. 50 mm plocha (ACAD): 342+151 m2 90,0*0,05=4,500 [A]	M3	9,000	1 346,00	12 114,00
1		Zemní práce					12 114,00

**Celkem:****12 114,00**

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -183 792,57 Kč**Cena celková:** -183 792,57 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -183 792,57 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -183 792,57 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a podkladní vrstvy vozovek "113328"" 233,000*1,9=442,700 [A] "123738.A"" 215,000*2,0=430,000 [B] "123738.B"" 308,700*2,0=617,400 [C] "126738"" 342,000*2,0=684,000 [D] "12931"" 203,000*0,25*2,0=101,500 [E] "132738"" 190,400*2,0=380,800 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2 656,400 [G]"	T	-36,400	288,00	-10 483,20
<b>0</b>			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-10 483,20</b>
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
13	123738	A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM 179 =179,0m3; z příčných řezů ACAD 179+36=215,000 [A]	M3	-36,000	578,00	-20 808,00
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 179+36=215,000 [A]	M3	-36,000	16,00	-576,00
22	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp zatrubněného příkopu; 31,5*1,21m2 = 38,115m3 dle ACAD 31,5*1,21=38,115 [A]	M3	-38,115	891,00	-33 960,47
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>-55 344,47</b>
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 01 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Podkladní vrstva pod potrubím "81446" 34*1*0,15=5,100 [A] délka dle ACAD * šířka * tl.	M3	-5,100	899,00	-4 584,90
<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>-4 584,90</b>
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						
50	81446		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM zatrubnění příkopu; 34m délka dle ACAD	M	-34,000	1 430,00	-48 620,00
51	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ z betonu C 30/37-XF4+XD1,XD3; tvar viz příloha C6 Objekty	KUS	-1,000	60 000,00	-60 000,00
52	89952	A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 obetonování potrubí "81446" 2=2,000 [A] Kubatura dle příčných řezů	M3	-2,000	2 380,00	-4 760,00
<b>8</b>	<b>Potrubí</b>						<b>-113 380,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-183 792,57</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367**Rozpočet:** Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -49 673,50 Kč**Cena celková:** -49 673,50 Kč**DPH:** -10 431,44 Kč**Cena s daní:** -60 104,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -49 673,50 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367  
 Rozpočet: Změna č. 05 SO 101 Rekonstrukce silnice III/37367

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), asfalty "113138"" 2,0*2,4=4,800 [A] "113728.E"" 17,250*2,4=41,400 [B] Celkem: A+B=46,200 [C]"	T	-46,200	450,00	-20 790,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-20 790,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
4	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku, poplatek za skládku vyčíslen zvlášť 20*0,1=2,000 [A]	M3	-2,000	1 142,00	-2 284,00
9	113728	E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu a uložení na skládku TYP "3" sanace plošné: vyfrézování plochy tl.min. 50mm (lépe 90mm), vyčištění plochy, nalití hran, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploše a pokládka podkladní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16+ s asfaltovým pojivem tl. min.50mm (dle ČSN EN 13108-1) 0,1*3450*0,05=17,250 [A]	M3	-17,250	1 542,00	-26 599,50
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-28 883,50</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-49 673,50</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -643,88 Kč**Cena celková:** -643,88 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -643,88 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -643,88 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
Objekt: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
Rozpočet: Změna č. 06 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
35	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU zpevnění krajnic tl. 0,1m odfrézovaným materiálem; 1598*0,1 =159,8 m3 plocha dle ACAD * tl. 17x0,75x0,1=1,275m3	M3	-1,275	505,00	-643,88
5		Komunikace					-643,88
<b>Celkem:</b>							<b>-643,88</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889**Rozpočet:** Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -24 040,80 Kč**Cena celková:** -24 040,80 Kč**DPH:** -5 048,57 Kč**Cena s daní:** -29 089,37 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -24 040,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
Objekt: Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889  
Rozpočet: Změna č. 07 SO 101.1 Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
4	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), živice p.č. 113338: 12,6*2,4=30,240 [A]	T	-30,240	450,00	-13 608,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-13 608,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM plocha (ACAD): 126 m2 126*0,1=12,600 [A]	M3	-12,600	828,00	-10 432,80
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-10 432,80</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-24 040,80</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Rozpočet:** Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** -238 927,75 Kč**Cena celková:** -238 927,75 Kč**DPH:** 0,00 Kč**Cena s daní:** -238 927,75 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -238 927,75 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.  
 Rozpočet: Změna č. 08 SO 102.1 Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) asfalty "113138"" 59,000*2,4=141,600 [A] "113728.E"" 41,125*2,4=98,700 [B] Celkem: A+B=240,300 [C]"	T	-240,300	450,00	-108 135,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-108 135,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
5	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku: 43m3 (vozovka BUS zastávek + okraje vozovky) + 16m3 (sanace); tl. 0,1m plocha dle situace ACAD * tl. 43+16=59,000 [A]	M3	-59,000	1 142,00	-67 378,00
10	113728	E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně odvozu a uložení na skládku TYP "3" sanace plošné: vyfrézování plochy tl.min. 50mm (lépe 90mm), vyčištění plochy, nalití hran, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploše a pokládka podkladní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16+ s asfaltovým pojivem tl. min.50mm (dle ČSN EN 13108-1) 0,1*8225*0,05=41,125 [A]	M3	-41,125	1 542,00	-63 414,75
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-130 792,75</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-238 927,75</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275**Rozpočet:** Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -16 849,37 Kč**Cena celková:** -16 849,37 Kč**DPH:** -3 538,37 Kč**Cena s daní:** -20 387,74 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -16 849,37 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275  
 Rozpočet: Změna č. 09 SO 102.2 Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
4	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), živice p.č. 113338: 8,831*2,4=21,194 [A]	T	-21,194	450,00	-9 537,30
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-9 537,30</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
6	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM plocha (ACAD): 88,31 m2 88,31*0,1=8,831 [A]	M3	-8,831	828,00	-7 312,07
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-7 312,07</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-16 849,37</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)**Rozpočet:** Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -56 982,94 Kč**Cena celková:** -56 982,94 Kč**DPH:** -11 966,42 Kč**Cena s daní:** -68 949,36 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -56 982,94 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)  
 Rozpočet: Změna č. 10 SO 201 Most přes Křtinský potok (stavba 3)

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
3	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), živice p.č. 113338: 26,226*2,4=62,942 [A] p.č. 113728.E: 2,465*2,4=5,916 [B] Celkem: A+B=68,858 [C]	T	-68,858	450,00	-30 986,10
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-30 986,10</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
5	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM tl. 100 mm plocha (ACAD): 262,262 m2 262,262*0,1=26,226 [A]	M3	-26,226	828,00	-21 715,13
9	113728	E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM (342+151)*0,1 m2 včetně odvozu a uložení na skládku TYP "3" sanace plošné: vyfrézování plochy tl.min. 50mm (lépe 90mm), vyčištění plochy, nalití hran, infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze PI-E v množství zbytkového asfaltu 1,2 kg/m2 v ploše a pokládka podkladní vrstvy z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACP 16+ s asfaltovým pojivem tl. min.50mm (dle ČSN EN 13108-1) 0,1*(342+151)*0,05=2,465 [A]	M3	-2,465	1 737,00	-4 281,71
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-25 996,84</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-56 982,94</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP**Objekt:** Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy**Rozpočet:** Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** LINIO PLAN s.r.o.**Zhotovitel:****Základní cena:** -17 172,00 Kč**Cena celková:** -17 172,00 Kč**DPH:** -3 606,12 Kč**Cena s daní:** -20 778,12 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -17 172,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: L-13-068-000 III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA, TDK 1, ZN, MNP  
 Objekt: Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy  
 Rozpočet: Změna č. 11 SO 201.1 Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
2	014132	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD), živice p.č. 113338: 9,0*2,4=21,600 [A]	T	-21,600	450,00	-9 720,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-9 720,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
4	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM tl. 100 mm plocha (ACAD): 90,000 m2 90,0*0,1=9,000 [A]	M3	-9,000	828,00	-7 452,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>-7 452,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>-17 172,00</b>