

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/262  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/659  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele: 067/1/2022  
SPP: 1856.2241067FVI.

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO** **II/429 BOHDALICE - NESOVICE, 1. STAVBA**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlém Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

### **ZHOTOVITEL**

**EUROVIA CS, a.s.**

sídlém: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4  
kontaktní adresa: závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 452 74 924  
sp. zn. B 1561

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 16. 5. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Administrativní chybou došlo při uzavírání smlouvy k přiložení chybného soupisu prací (soupis prací, který byl následně upraven na základě výzvy při posouzení nabídky). Upravenou přílohou nedochází ke změně ceny ani ocenění nových položek.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně přílohy č. 1 Položkový rozpočet. Nové znění přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

### **III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Příloha č. 1 – oceněný soupis prací – položkový rozpočet

V Brně, dne: 1.8.2022

V Brně, dne 03-08-2022



EUROVIA CS, a.s.



**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba, úprava po DI č. V

| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady    |                                                                   | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Objekt                                        | Popis                                                             |                            |                               |
| SO 101                                        | Silnice II/429, km 0,046 - 1,653                                  | 20 589 888,99              | 24 913 765,68                 |
| SO 101.1                                      | Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění                      | 1 577 892,00               | 1 909 249,32                  |
| SO 102                                        | Sanace svahu zářezu II /429 - Bohdalice (km 0,300)                | 567 493,60                 | 686 667,26                    |
| SO 111                                        | Obruby - Bohdalice                                                | 402 010,00                 | 486 432,10                    |
| SO 111.1                                      | Obruby - Bohdalice zastávky                                       | 235 752,80                 | 285 260,89                    |
| SO 112                                        | Obruby - Kozlany                                                  | 1 420 880,70               | 1 719 265,65                  |
| SO 112.1                                      | Obruby - Kozlany zastávky                                         | 213 799,50                 | 258 697,40                    |
| SO 171                                        | Dopravní značení                                                  | 256 974,36                 | 310 938,98                    |
| SO 201                                        | Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)                      | 4 477 481,61               | 5 417 752,75                  |
| SO 201.1                                      | Most ev.č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165) - úprava před mostem | 54 985,80                  | 66 532,82                     |
| SO 203                                        | Most ev.č. 429-002 - Kaliště (km 1,165)                           | 663 654,44                 | 803 021,87                    |
| <b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b> |                                                                   | <b>30 460 813,80</b>       | <b>36 857 584,70</b>          |

| I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady               | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Popis                                                        |                            |                               |
|                                                              |                            |                               |
|                                                              |                            |                               |
| <b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b> |                            |                               |

| Rekapitulace                                                             | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé</b> | <b>30 460 813,80</b>       | <b>36 857 584,70</b>          |

| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady               |                                                     | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Objekt                                                      | Popis                                               |                            |                               |
| SO 001                                                      | Příprava území, odhumusování ploch ZPF              | 115 120,00                 | 139 295,20                    |
| SO 101.1                                                    | Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění        |                            |                               |
| SO 121                                                      | Chodníky - Bohdalice                                | 382 692,68                 | 463 058,14                    |
| SO 122                                                      | Chodníky - Kozlany                                  | 240 123,87                 | 290 549,88                    |
| SO 131                                                      | Sjezdy na pozemky - Bohdalice                       | 138 988,60                 | 168 176,21                    |
| SO 132                                                      | Sjezdy na pozemky - Kozlany                         | 986 049,89                 | 1 193 120,37                  |
| SO 161                                                      | Úpravy objízdných tras                              | 546 932,66                 | 661 788,52                    |
| SO 351                                                      | Přeložka vodovodu PVC DN 150 - Bohdalice (km 0,500) | 268 986,23                 | 325 473,34                    |
| SO 450                                                      | Veřejné osvětlení Bohdalice                         | 159 368,00                 | 192 835,28                    |
| SO 701                                                      | Přeložka BUS - čekárny, Bohdalice (km 0,480 vlevo)  | 58 300,00                  | 70 543,00                     |
| SO 702                                                      | Přeložka oplocení (0,500 vlevo)                     | 47 495,48                  | 57 469,53                     |
| SO 802                                                      | Rekultivace dočasných záborů                        | 45 163,00                  | 54 647,23                     |
| SO 803                                                      | Vegetační úpravy                                    | 316 869,57                 | 383 412,18                    |
| <b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b> |                                                     | <b>3 306 089,98</b>        | <b>4 000 368,88</b>           |

| II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK        |  | Nabídkový rozpočet bez DPH | Nabídkový rozpočet včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| Popis                                                              |  |                            |                               |
| OSTATNÍ NÁKLADY                                                    |  | 889 000,00                 | 1 075 690,00                  |
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY                                                   |  | 315 500,00                 | 381 755,00                    |
| <b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b> |  | <b>1 204 500,00</b>        | <b>1 457 445,00</b>           |

| II. Rekapitulace | Nabídkový rozpočet | Nabídkový rozpočet |
|------------------|--------------------|--------------------|
|------------------|--------------------|--------------------|

Projekt: II/429 Bohdalice - Nesovice, 1. stavba, úprava po DI č. V

| II. Rekapitulace                                                             | bez DPH      | včetně DPH   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady | 4 510 589,98 | 5 457 813,88 |

| I. + II. Rekapitulace SÚS      | Nabídkový rozpočet<br>bez DPH | Nabídkový rozpočet<br>včetně DPH |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM | 34 971 403,78                 | 42 315 398,58                    |





Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Rekapitulace ceny

## Stavba: II/429 - Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 30 460 813,80  
Celková cena s DPH: 36 857 584,70

| Objekt   | Popis                                                              | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| SO 101   | Silnice II/429, km 0,046 – 1,653                                   | 20 589 886,99 | 4 323 876,69 | 24 913 763,68 |
| SO 101.1 | Silnice II/429, km 0,046 – 1,653 - odvodnění                       | 1 577 892,00  | 331 357,32   | 1 909 249,32  |
| SO 102   | Sanace svahu zářezu II/429 - Bohdalice (km 0,300)                  | 567 493,60    | 119 173,66   | 686 667,26    |
| SO 111   | Obruby - Bohdalice                                                 | 402 010,00    | 84 422,10    | 486 432,10    |
| SO 111.1 | Obruby - Bohdalice zastávky                                        | 235 752,80    | 49 508,09    | 285 260,89    |
| SO 112   | Obruby – Kozlany                                                   | 1 420 880,70  | 298 384,95   | 1 719 265,65  |
| SO 112.1 | Obruby – Kozlany zastávky                                          | 213 799,50    | 44 897,90    | 258 697,40    |
| SO 171   | Dopravní značení                                                   | 256 974,36    | 53 964,62    | 310 938,98    |
| SO 201   | Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)                      | 4 477 481,61  | 940 271,14   | 5 417 752,75  |
| SO 201.1 | Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165) - úprava před mostem | 54 985,80     | 11 547,02    | 66 532,82     |
| SO 203   | Most ev. č. 429-002 - Kaliště (km 1,165)                           | 663 654,44    | 139 367,43   | 803 021,87    |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Objekt: SO 101 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653  
Rozpočet: SO 101 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653

SO 101 20 589 888,99

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství     | Jednotková cena |              |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|--------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              | Jednotková      | Celkem       |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5  | 6            | 9               | 10           |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                 | 1 669 722,39 |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>dle pol.č. 113328: 1060,612*2,1=2 227,285200 [A]<br>dle pol. č. 123738: 810,000*2,1=1 701,000000 [B]<br>A+B=3 928,285200 [C]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 3 928,285000 | 292,00          | 1 147 059,22 |
| 2          | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU<br>dle pol.č. 113338: 81,12*2,2=178,464000 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 178,464000   | 64,00           | 11 421,70    |
| 3          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ<br>dle pol.č. 113188: 5,34*2,2=11,748000 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 11,748000    | 64,00           | 751,87       |
| 39         | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>nebezpečný odpad<br>viz. položka 113728<br>km 0,641-0,900: 1700*0,184*2,4=750,720000 [H]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 750,720000   | 880,00          | 510 489,60   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                 | 2 962 163,96 |
| 4          | 113188      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>km 0,465-0,533: 25*0,06=1,500000 [A]<br>BUS: 64*0,06=3,840000 [B]<br>Celkem: A+B=5,340000 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 5,340000     | 1 187,00        | 6 338,58     |
| 35         | 11332       |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>km 0,641-0,900: 1700*0,18=306,000000 [A]<br>km 0,900-1,653: 5521*0,18=993,780000 [B]<br>Celkem: A+B=1 299,780000 [C]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1 299,780000 | 127,00          | 165 072,06   |
| 5          | 113328      |          | ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>rozšíření vozovky km 0,220 - 0,465 vlevo š.0,5m: 139,0*0,25=34,750000 [A]<br>km 0,465-0,533: 647*0,25+25*0,04=162,750000 [B]<br>rozšíření vozovky km 0,533 - 0,620 vlevo š.0,5m: 44*0,25=11,000000 [C]<br>km 0,641-0,900: 1700*0,136=231,200000 [D]<br>km 0,900-1,653: 5521*0,112=618,352000 [E]<br>BUS: 64*0,04=2,560000 [F]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F=651,072000 [G]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 1 060,612000 | 302,00          | 320 304,82   |
| 6          | 113338      |          | ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br>sanace vpravo 0,100-0,320 š.1m: 220*0,06=13,200000 [A]<br>sanace vlevo 0,100-0,220 š.1,0m: 120*0,06=7,200000 [B]<br>rozšíření vozovky km 0,220 - 0,465 vlevo š.1,0m: 278*0,06=16,680000 [C]<br>km 0,465-0,533: 647*0,06=38,820000 [D]<br>rozšíření vozovky km 0,533 - 0,620 vlevo š.1,0m: 87*0,06=5,220000 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=81,120000 [F]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládce, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                     | M3 | 81,120000    | 292,00          | 23 687,04    |
| 7          | 11372       |          | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>odvoz a likvidace v režii zhotovitele<br>km 0,046-0,465: 2800*0,1=280,000000 [A]<br>sanace vpravo 0,100-0,320 š.1m: 220*0,026=5,720000 [B]<br>sanace vlevo 0,100-0,220 š.1,0m: 120*0,026=3,120000 [C]<br>rozšíření vozovky km 0,220 - 0,465 vlevo š.1,0m: 278*0,026=7,228000 [D]<br>km 0,465-0,533: 647*0,126=81,522000 [E]<br>km 0,533-0,641: 644*0,1=64,400000 [F]<br>rozšíření vozovky km 0,533 - 0,620 vlevo š.1,0m: 87*0,026=2,262000 [G]<br>km 0,900-1,653: 5521*0,208=1 148,368000 [H]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 592,620000 [I]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami.                                                                                                                        | M3 | 1 592,620000 | 583,00          | 928 497,46   |
| 38         | 113728      |          | FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br>nebezpečný odpad<br>km 0,641-0,900: 1700*0,184=312,800000 [H]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 312,800000   | 1 065,00        | 333 132,00   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|------------|
|    |        | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |              |        |            |
| 8  | 121108 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 485,000000   | 90,00  | 43 650,00  |
|    |        | die bilance zemín: 485=485,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
|    |        | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |        |            |
|    |        | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
| 36 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1 899,500000 | 175,00 | 332 412,50 |
|    |        | výkop die bilance zemín: 810+1089,5=1 899,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |        |            |
|    |        | - příplatek za leplivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |            |
|    |        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |            |
|    |        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | - vyťahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |        |            |
|    |        | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                |    |              |        |            |
|    |        | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
|    |        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |            |
|    |        | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |        |            |
|    |        | - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |        |            |
|    |        | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
| 9  | 125738 | VÝKOPKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 1 384,500000 | 152,00 | 210 444,00 |
|    |        | die bilance zemín                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | zeminy z deponie pro aktivní zónu: 1089,5=1 089,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | zeminy z deponie pro dosypávky: 205=205,000000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |        |            |
|    |        | zeminy z deponie pro násyp: 90=90,000000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |        |            |
|    |        | Celkem: A+B+C=1 384,500000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |        |            |
|    |        | - příplatek za leplivost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |            |
|    |        | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |            |
|    |        | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | - vyťahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |        |            |
|    |        | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
|    |        | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |            |
|    |        | - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |        |            |
|    |        | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | položka nezahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | - práce spojené s odvázkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |        |            |
| 10 | 171101 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 90,000000    | 95,00  | 8 550,00   |
|    |        | násyp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
|    |        | die bilance zemín: 90=90,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |            |
|    |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |            |
|    |        | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                                                                                                                                                                                         |    |              |        |            |
|    |        | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |            |
|    |        | - zřízené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |            |
|    |        | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |            |
|    |        | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |            |
|    |        | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |            |
|    |        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |            |
|    |        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                          |    |              |        |            |
| 11 | 17120  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 2 384,500000 | 22,00  | 52 459,00  |
|    |        | uložení materiálů na skládku a meziskládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |            |
|    |        | výkop die pol.č. 123738: 1899,5=1 899,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |        |            |
|    |        | die pol.č. 121108: 485=485,000000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |            |
|    |        | Celkem: A+B=2 384,500000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |        |            |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |        |               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|--------|---------------|
|    |         | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypalin pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |               |
| 12 | 17130   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPY V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 1 089,500000 | 191,00 | 208 094,50    |
|    |         | <p>aktivní zóna dle bilance zemín: 1089,5=1 089,500000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění l různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypalin pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |              |        |               |
| 13 | 17310   | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 205,000000   | 496,00 | 101 680,00    |
|    |         | <p>dle bilance zemín: 205=205,000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění l různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypalin pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                 |    |              |        |               |
| 14 | 18110   | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 8 349,000000 | 8,00   | 66 792,00     |
|    |         | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |               |
|    |         | položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |               |
| 15 | 18220   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 60,000000    | 572,00 | 34 320,00     |
|    |         | <p>dle bilance zemín: 60=60,000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |        |               |
| 16 | 18230   | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 230,000000   | 551,00 | 126 730,00    |
|    |         | <p>dle bilance zemín: 230=230,000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        |               |
|    |         | rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        |               |
| 2  |         | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |        | 0,00          |
| 4  |         | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |              |        | 19 928,00     |
| 37 | 465923  | PŘEDLÁŽENÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 53,000000    | 376,00 | 19 928,00     |
|    |         | <p>212,0*0,25=53,000000 [A]</p> <p>- pod pojmem "předlážení" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</p> <p>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</p> <p>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)</p> <p>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |        |               |
| 5  |         | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        | 15 609 261,64 |
| 17 | 56334 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 8 721,440000 | 127,00 | 1 107 622,88  |
|    |         | tl. 170mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |               |
|    |         | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |               |
|    |         | nová vozovka pod BUS: (plocha*rozšíření vrstvy): 1208*1,12=1 352,860000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |        |               |
|    |         | ÚPRAVA VOZOVKY km 0.840 - 1.158 a 1.240 - 1.622: (plocha*rozšíření vrstvy): 6170*1,12=6 910,400000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |        |               |
|    |         | NOVÁ KCE. Km 1.158 - 1.180 a 1.622 - 1.653: (plocha*rozšíření vrstvy): 409*1,12=458,080000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |               |
|    |         | Celkem: A+B+C=8 721,440000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |        |               |
|    |         | - dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |        |               |
|    |         | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |        |               |
|    |         | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |              |        |               |
|    |         | - nezahrnuje posilky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |        |               |
| 18 | 56334 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 629,440000   | 122,00 | 76 791,68     |
|    |         | tl. 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |              |        |               |
|    |         | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |              |        |               |



|    |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |               |        |              |  |
|----|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--------|--------------|--|
|    |        |   | rozšíření vozovky: (plocha*rozšíření vrstvy): 562*1,12=629.440000 [A]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |               |        |              |  |
| 19 | 56353  |   | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM<br>plocha odečtena ze situace<br>rozšíření vozovky: (plocha*rozšíření vrstvy): 562*1,17=657.540000 [A]<br>nová vozovka pod BUS: (plocha*rozšíření vrstvy): 1208*1,17=1 413.360000 [B]<br>ÚPRAVA VOZOVKY km 0.640 - 1.158 a 1.240 - 1.622: (plocha*rozšíření vrstvy): 6170*1,17=7 218.900000 [C]<br>NOVÁ KCE. Km 1.158 - 1.180 a 1.622 - 1.653: (plocha*rozšíření vrstvy): 409*1,17=478.530000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=9 768.330000 [E]<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry  | M2 | 9 768,330000  | 128,00 | 1 250 346,24 |  |
| 20 | 572143 |   | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2<br>plocha odečtena ze situace<br>na vrstvě ŠD tl. 160 mm: (plocha*rozšíření vrstvy): 562*1,12=629.440000 [A]<br>na vrstvě ŠD tl. 170 mm: (plocha*rozšíření vrstvy): 7787*1,12=8 721.440000 [B]<br>Celkem: A+B=9 350.880000 [C]<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                           | M2 | 9 350,880000  | 28,00  | 261 824,64   |  |
| 21 | 572213 |   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>0,2-0,35 kg/m2<br>plocha odečtena ze situace<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 11 445,000000 | 12,00  | 137 340,00   |  |
| 22 | 572223 |   | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>0,3-0,6 kg/m2<br>plocha odečtena ze situace<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 23 230,000000 | 13,00  | 301 990,00   |  |
| 23 | 574A44 | a | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 60MM<br>plocha odečtena ze situace<br>konstrukce vozovky: 10237=10 237.000000 [A]<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.          | M2 | 10 237,000000 | 335,00 | 3 429 395,00 |  |
| 24 | 574A44 | b | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 50MM<br>plocha odečtena ze situace<br>nová vozovka BUS: 1208=1 208.000000 [A]<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.               | M2 | 1 208,000000  | 376,00 | 454 208,00   |  |
| 26 | 574C56 | a | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM<br>plocha odečtena ze situace<br>(plocha*rozšíření vrstvy): 1208*1,05=1 268.400000 [A]<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.   | M2 | 1 268,400000  | 402,00 | 509 896,80   |  |
| 25 | 574C56 | b | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM<br>plocha odečtena ze situace<br>(plocha*rozšíření vrstvy): 10237*1,05=10 748.850000 [A]<br>- dodání směsí v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 10 748,850000 | 348,00 | 3 740 599,80 |  |
| 27 | 574E68 |   | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM<br>plocha odečtena ze situace<br>ÚPRAVA VOZOVKY km 0.640 - 1.158 a 1.240 - 1.622: (plocha*rozšíření vrstvy): 6170*1,1=6 787.000000 [A]<br>NOVÁ KCE. Km 1.158 - 1.180 a 1.622 - 1.653: (plocha*rozšíření vrstvy): 409*1,1=449.900000 [B]<br>v místě BUS zastávek: (plocha*rozšíření vrstvy): 1208*1,1=1 328.800000 [C]<br>Celkem: A+B+C=8 565.700000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 8 565,700000  | 391,00 | 3 349 188,70 |  |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |          |                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------|-------------------|
|          |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje posílky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |          |                   |
| 28       | 574E78 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 992,200000   | 862,00   | 656 836,40        |
|          |        | <p>sanace okrajů vpravo km 0,100 - 0,320 š. 1,0m: (plocha*rozšíření vrstvy): 220*1,1=242,000000 [A]</p> <p>sanace okrajů vlevo km 0,100 - 0,220 š. 1,0m: (plocha*rozšíření vrstvy): 120*1,1=132,000000 [B]</p> <p>rozšíření vozovky: (plocha*rozšíření vrstvy): 562*1,1=618,200000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=992,200000 [D]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje posílky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |     |              |          |                   |
| 29       | 58212  | DLAŽEENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2  | 112,750000   | 1 382,00 | 153 565,50        |
|          |        | <p>PŘÍDLAŽBA 2 řady kostek</p> <p>451,0*0,25=112,750000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje posílky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                             |     |              |          |                   |
| 30       | 58910  | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 3 722,000000 | 48,00    | 178 656,00        |
|          |        | <p>ZÚ + KÚ: 14,0=14,000000 [A]</p> <p>křížovky, sjezdy: 431,0=431,000000 [B]</p> <p>podél STÁVAJÍCÍCH obrubníků: 326,0=326,000000 [C]</p> <p>podél NOVÝCH obrubníků: 2932,0=2 932,000000 [D]</p> <p>most (filmsa): 19,0=19,000000 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=3 722,000000 [F]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsaného materiálu</li> <li>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |          |                   |
| <b>8</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |          | <b>151 655,00</b> |
| 31       | 89921  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 91,000000    | 1 643,00 | 149 513,00        |
|          |        | <p>61*40=91,000000 [A]</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |          |                   |
| 32       | 89923  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,000000     | 1 071,00 | 2 142,00          |
|          |        | <p>šoupata</p> <p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |          |                   |
| <b>9</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |          | <b>178 158,00</b> |
| 33       | 91228  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 8,000000     | 403,00   | 3 224,00          |
|          |        | <p>směrové sloupky bílé: 8=8,000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</li> <li>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</li> <li>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |          |                   |
| 34       | 919113 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 160MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 3 722,000000 | 47,00    | 174 934,00        |
|          |        | <p>ZÚ + KÚ: 14,0=14,000000 [A]</p> <p>křížovky, sjezdy: 431,0=431,000000 [B]</p> <p>podél STÁVAJÍCÍCH obrubníků: 326,0=326,000000 [C]</p> <p>podél NOVÝCH obrubníků: 2932,0=2 932,000000 [D]</p> <p>most (filmsa): 19,0=19,000000 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=3 387,452000 [F]</p> <p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |          |                   |



|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | II/429 Bohdalčice - Nesovice, ZN po DI č. 5                |
| Objekt:   | 1 II/429 Bohdalčice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653) |
| Objekt:   | SO 101 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653                    |
| Rozpočet: | SO 101.1 Silnice II/429, km 0,046 - 1,653 - odvodnění      |

|          |              |
|----------|--------------|
| SO 101,1 | 1 577 892,00 |
|----------|--------------|

| Pop. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství     | Jednotková cena | Celkem            |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6            | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |                 | <b>498 692,00</b> |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLADKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.6. 123738: 810*2,1=1 701.000000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 1 701,000000 | 292,00          | 498 692,00        |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |                 | <b>77 760,00</b>  |
| 2          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br><br><i>výkop dle bilance zemín: 810=810,000000 [A]</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytažování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávek, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** | M3 | 810,000000   | 70,00           | 56 700,00         |
| 3          | 17130       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU V AKTIVNÍ ZÓNE SE ZHUTNĚNÍM<br><br><i>aktivní zóna dle bilance zemín: 810*0,25=202.500000 [A]</i><br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlnčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění a ztížených podmínek a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 202,500000   | 104,00          | 21 060,00         |
| 2          |             |          | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |              |                 | <b>695 040,00</b> |
| 4          | 21263       |          | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br><br><i>km 0.220 - 0.640:<br/>vlevo: 350=350.000000 [A]<br/>vpravo: 115=115.000000 [B]<br/>km 0.64 - 1.653:<br/>vlevo: 685=685.000000 [C]<br/>vpravo: 770=770.000000 [D]<br/>Celkem: (A+B+C+D)=</i><br>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásep trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásep<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zděšením do polrubu nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapičky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnírostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 1 920,000000 | 302,00          | 579 840,00        |
| 5          | 289971      |          | OPĽÁŠTENÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br><br><i>okolo drenáže<br/>km 0.220 - 0.640:<br/>vlevo: 2,0*350=700.000000 [A]<br/>vpravo: 2,0*115=230.000000 [B]<br/>km 0.64 - 1.653:<br/>vlevo: 2,0*685=1 370.000000 [C]<br/>vpravo: 2,0*770=1 540.000000 [D]<br/>Celkem: (A+B+C+D)=</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 3 840,000000 | 30,00           | 115 200,00        |

Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

| 8 |        | Potrubí                                                                                                                                                                                                   |     |           | 235 096,00 |            |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|------------|--|
| 6 | 87434  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                                                                                                                           | M   | 40,000000 | 334,00     | 13 360,00  |  |
|   |        | napojení UV                                                                                                                                                                                               |     |           |            |            |  |
|   |        | 10*4,0=40,000000 [A]                                                                                                                                                                                      |     |           |            |            |  |
|   |        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon                                                                                                                                                   |     |           |            |            |  |
|   |        | zahrnuje:                                                                                                                                                                                                 |     |           |            |            |  |
|   |        | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                   |     |           |            |            |  |
|   |        | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav                   |     |           |            |            |  |
|   |        | - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr                                                                                                                              |     |           |            |            |  |
|   |        | - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu                                                                                                          |     |           |            |            |  |
|   |        | - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.                                                                                      |     |           |            |            |  |
|   |        | - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí                                                                           |     |           |            |            |  |
|   |        | - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                                             |     |           |            |            |  |
|   |        | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí                                                                                                                                                      |     |           |            |            |  |
|   |        | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                     |     |           |            |            |  |
|   |        | - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                     |     |           |            |            |  |
| 7 | 895123 | DREŽAŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100                                                                                                                                                          | KUS | 13,000000 | 10 452,00  | 135 876,00 |  |
|   |        | km 0,220 - 0,640:                                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | vlevo: 3=3,000000 [A]                                                                                                                                                                                     |     |           |            |            |  |
|   |        | vpravo: 2=2,000000 [B]                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            |  |
|   |        | km 0,64 - 1,653:                                                                                                                                                                                          |     |           |            |            |  |
|   |        | vlevo: 4=4,000000 [C]                                                                                                                                                                                     |     |           |            |            |  |
|   |        | vpravo: 4=4,000000 [D]                                                                                                                                                                                    |     |           |            |            |  |
|   |        | Celkem: (A+B+C+D)=13,000000 [E]                                                                                                                                                                           |     |           |            |            |  |
|   |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | - poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru                                                                                                                                                          |     |           |            |            |  |
|   |        | - dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní                                                                    |     |           |            |            |  |
|   |        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                                                                                                                                                                  |     |           |            |            |  |
|   |        | - očištění a ošetření úložných ploch                                                                                                                                                                      |     |           |            |            |  |
|   |        | - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
| 8 | 89712  | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                                                                                                                     | KUS | 10,000000 | 8 586,00   | 85 860,00  |  |
|   |        | 10=10,000000 [A]                                                                                                                                                                                          |     |           |            |            |  |
|   |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže                                                                                                                                                        |     |           |            |            |  |
|   |        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                                                                                                                                                                  |     |           |            |            |  |
|   |        | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | - předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                |     |           |            |            |  |
| 9 |        | ŠTERBINOVÉ ŽLABY                                                                                                                                                                                          |     |           | 73 304,00  |            |  |
| 9 | 935111 | ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY                                                                                                                                  | M   | 28,000000 | 2 618,00   | 73 304,00  |  |
|   |        | 28=28,000000 [A]                                                                                                                                                                                          |     |           |            |            |  |
|   |        | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                         |     |           |            |            |  |
|   |        | - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.                                             |     |           |            |            |  |
|   |        | - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoků. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí. |     |           |            |            |  |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: 1. II/429 Bohdalice - Nesovice 1. stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 102 Sanace svahu zářezu II/429 - Bohdalice (km 0,300)

SO 102 567 483,60

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství   | Jednotková cena |                   |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|-------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            | Jednotková      | Celkem            |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  | 6          | 9               | 10                |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                 | <b>44 200,80</b>  |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 552,510000 | 80,00           | 44 200,80         |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                   |
|            |             |          | dle pol.č. 131738: 263,1*2,1=552,510000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                 |                   |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |            |                 |                   |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 | <b>108 576,70</b> |
| 2          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 263,100000 | 170,00          | 44 727,00         |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za teplost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďavek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141** |    |            |                 |                   |
| 3          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 263,100000 | 23,00           | 6 051,30          |
|            |             |          | dle pol.č. 131738: 263,1*263,1=69 100,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálů<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |                   |
| 4          | 17581       |          | OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 82,100000  | 704,00          | 57 798,40         |
|            |             |          | 76,9+5,3=82,100000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálů<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                         |    |            |                 |                   |
|            |             |          | - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 |                   |
| 2          |             |          | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 | <b>3 783,50</b>   |
| 5          | 21461       |          | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 80,500000  | 47,00           | 3 783,50          |
|            |             |          | 80,5=80,500000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                 |                   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přitýčení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimořádné a vnitřní dopravy<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 |                   |
| 3          |             |          | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                 | <b>368 702,80</b> |
| 6          | 3272A4      |          | ZDI OPĚR, ZARUB, NABŘEZ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT Ø2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 91,900000  | 4 012,00        | 368 702,80        |

- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.  
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722\*\*.

|   |       |                                                 |    |           |        |                  |
|---|-------|-------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| 4 |       | <b>Vodorovné konstrukce</b>                     |    |           |        | <b>30 119,60</b> |
| 7 | 45152 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO | M3 | 43,400000 | 694,00 | 30 119,60        |

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnírostaveništní dopravu a jeho uložení  
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

|   |       |                                       |   |           |        |                  |
|---|-------|---------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|
| 8 |       | <b>Potrubí</b>                        |   |           |        | <b>12 110,20</b> |
| 8 | 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 40,100000 | 302,00 | 12 110,20        |

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nulovými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5

SO 111

402 010,00

Objekt:

1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

Objekt:

SO 111 Obruby - Bohdalice

Rozpočet:

SO 111 Obruby - Bohdalice

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M.J. | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5    | 6          | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |                 | 10 302,00  |
| 1          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T    | 102,000000 | 101,00          | 10 302,00  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 11352: $340 \times 0,3 / m = 102,000000 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                         |      |            |                 |            |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |                 | 90 100,00  |
| 2          | 11352       |          | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M    | 340,000000 | 265,00          | 90 100,00  |
|            |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |      |            |                 |            |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |                 | 301 608,00 |
| 3          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M    | 639,000000 | 472,00          | 301 608,00 |
|            |             |          | $304,0 + 335,0 = 639,000000 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |                 |            |
|            |             |          | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |                 |            |
|            |             |          | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,048 - 1,653)  
Objekt: SO 111 Obruby - Bohdalice  
Rozpočet: SO 111.1 Obruby - Bohdalice zastávky

SO 111.1 235 752,80

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství  | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6         | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |                 | 1 696,80   |
| 1          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ<br>dle pol.č. 11352: 56*0,34/m=16.800000 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatele skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                             | T  | 16,800000 | 101,00          | 1 696,80   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                 | 14 840,00  |
| 2          | 11352       |          | ODSTRANENÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M  | 56,000000 | 265,00          | 14 840,00  |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 | 219 216,00 |
| 3          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>38,0+24,0=62.000000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                               | M  | 62,000000 | 472,00          | 29 264,00  |
| 4          | 91725       |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br><br>28,0+28,0=56.000000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                              | M  | 56,000000 | 3 392,00        | 189 952,00 |





Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Objekt: SO 112 Obruby – Kozlany  
Rozpočet: SO 112 Obruby – Kozlany

SO 112 1 420 880,70

| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství     | Jednotková cena |            |
|--------------------------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------|------------|
|                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              | Jednotková      | Celkem     |
| 1                              | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5  | 6            | 9               | 10         |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                 | 46 025,70  |
| 1                              | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 455,700000   | 101,00          | 46 025,70  |
|                                |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |              |                 |            |
|                                |             |          | dle pol.č. 11352: 1519*0,34m=455,700000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |                 |            |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |                 |            |
| 1 Zemní práce                  |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                 | 402 535,00 |
| 2                              | 11352       |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 1 519,000000 | 265,00          | 402 535,00 |
|                                |             |          | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |              |                 |            |
| 9 Ostatní konstrukce a práce   |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |              |                 | 972 320,00 |
| 3                              | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 2 060,000000 | 472,00          | 972 320,00 |
|                                |             |          | 801+833+287+211-(34+38)=2 060,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |              |                 |            |
|                                |             |          | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                             |    |              |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Objekt: SO 112 Obruby -- Kozlany  
Rozpočet: SO 112.1 Obruby -- Kozlany zastávky

SO 112.1 213 799,50

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 6          | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |                 | 3 484,50   |
| 1          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT<br>dle pol.č. 11352: $115 \times 0,3/m = 34,500000$ [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                  | T  | 34,500000  | 101,00          | 3 484,50   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                 | 30 475,00  |
| 2          | 11352       |          | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M  | 115,000000 | 265,00          | 30 475,00  |
| 9          |             |          | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 179 840,00 |
| 3          | 917224      |          | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br><br>$34 \times 38 = 72,000000$ [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                        | M  | 72,000000  | 472,00          | 33 984,00  |
| 4          | 91725       |          | NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ<br><br>$15,0 \times 28,0 = 43,000000$ [A]<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                   | M  | 43,000000  | 3 382,00        | 145 856,00 |

Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

## Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5

SO 171

256 974.36

**Objekt:**

1 II/429 Bohdallce - Nesovlice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

**Rozpočet:**

SO 171 Dopravní značení

| Por. číslo | Kód položky | Varianční | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství     | Jednotková cena | Celkem            |
|------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2           | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5   | 6            | 9               | 10                |
| 9          |             |           | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                 | <b>256 974,36</b> |
| 1          | 91228       |           | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNE ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 4,000000     | 413,00          | 1 652,00          |
|            |             |           | položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              |                 |                   |
| 2          | 912283      |           | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 6,000000     | 21,00           | 126,00            |
|            |             |           | Z11c: 3=3,000000 [A]<br>Z11d: 3=3,000000 [B]<br>Celkem: A+B=6,000000 [C]<br>položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |                 |                   |
| 3          | 914141      |           | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 9,000000     | 1 039,00        | 9 351,00          |
|            |             |           | IJ4c: 4=4,000000 [A]<br>P2: 2=2,000000 [B]<br>B20a: 2=2,000000 [C]<br>E2b: 1=1,000000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=8,331000 [E]<br>položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |              |                 |                   |
| 4          | 914143      |           | DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 10,000000    | 106,00          | 1 060,00          |
|            |             |           | IJ4c: 4=4,000000 [A]<br>P2: 1=1,000000 [B]<br>P4: 1=1,000000 [C]<br>E2b: 2=2,000000 [D]<br>E2d: 2=2,000000 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |              |                 |                   |
|            |             |           | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |                   |
| 5          | 914913      |           | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 5,000000     | 159,00          | 795,00            |
|            |             |           | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |                 |                   |
| 6          | 914931      |           | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 5,000000     | 2 882,00        | 14 310,00         |
|            |             |           | položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |              |                 |                   |
| 7          | 915221      |           | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUČNE - DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 1 007,370000 | 228,00          | 229 680,36        |
|            |             |           | V1a (0,125): 36,25=36,250000 [A]<br>V2b (1,5;1,5;0,25): 19,38=19,380000 [B]<br>V2b (3;1,5;0,125): 27,92=27,920000 [C]<br>V2b (3;0,6;0,125): 41,46=41,460000 [D]<br>V4 (0,25): 810,0=810,000000 [E]<br>V4 (0,5;0,5;0,25): 2,13=2,130000 [F]<br>V5 (0,5): 5,0=5,000000 [G]<br>V7: 19,5=19,500000 [H]<br>V11a: 36,35=36,350000 [I]<br>V12a: 9,38=9,380000 [J]<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 704,184000 [K]<br>položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu |     |              |                 |                   |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalce - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: I II/429 Bohdalce - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Objekt: SO 201 Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)  
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,165)

SO 201 4 477 481,81

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5  | 6          | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecná konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |                 | 330 261,85 |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>dle pol.č. 131738: 326,130*2,1=684,873000 [A]<br>dle pol.č. 264714: 12*6,5*0,636*2,1=104,176800 [B]<br>Celkem: A+B=789,049800 [C]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 789,050000 | 382,00          | 301 417,10 |
| 2          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>dle pol.č. 96616: 43,92*2,5=109,800000 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 109,800000 | 170,00          | 18 666,00  |
| 3          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ<br>dle pol.č. 96613: 27,216*2,2=59,875200 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | T  | 59,875000  | 170,00          | 10 178,75  |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |            |                 | 374 533,29 |
| 32         | 11527       |          | PŘEVOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M<br>20=20,000000 [A]<br>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 20,000000  | 4 240,00        | 84 800,00  |
| 4          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>295,03+38,6-7,5=326,130000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepvost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vyřezávání a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6,0141** | M3 | 326,130000 | 700,00          | 228 291,00 |
| 5          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ<br>dle pol.č. 13173: 333,63-7,5=326,130000 [A]<br>dle pol.č. 264714: 12*6,5*0,636=49,608000 [B]<br>Celkem: A+B=77,608000 [C]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 375,738000 | 19,00           | 7 139,02   |
| 6          | 17481       |          | ZASYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>35,96+24,31=60,270000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložště a v úložšti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 60,270000  | 901,00          | 54 303,27  |

| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Základy                                                  | 1 720 294,23 |            |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224324 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30                            | M3           | 49,608000  | 5 141,00  | 255 034,73 |
| <div>12*0,636*6,5=49.608000 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovačích prostředků</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nářtů, a sedel</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li><li>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</li><li>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem</li><li>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</li></ul> |        |                                                          |              |            |           |            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 224365 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10S05, B500B                        | T            | 3,969000   | 47 700,00 | 189 321,30 |
| <div>80kg/m3</div> <div>49.608*0,09=3.968640 [A]</div> <div>položka zahrnuje:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)</li><li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže</li><li>- separaci výztuže</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                          |              |            |           |            |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23217A | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) | M2           | 256,000000 | 1 696,00  | 434 176,00 |
| <div>2*8*16=256.000000 [A]</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení stěny</li><li>- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy</li><li>- kleštiny, převázky, a další pomocné a doplňkové konstrukce</li><li>- nastražení a zaberanění štětovnic do jakéhokoliv třídy horniny</li><li>- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů</li><li>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů</li><li>- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</li><li>- při provádění z lodí náklady na prám nebo lodí</li><li>- těsnění stěny, je-li nutné</li><li>- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření</li><li>- vodící piloty nebo stabilizační hrázky</li><li>- zhotovení koutových štětovnic</li><li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li><li>- dodání spojovacího materiálu,</li><li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li><li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li><li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li><li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li><li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                          |              |            |           |            |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23717A | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE       | M2           | 256,000000 | 1 272,00  | 325 632,00 |
| <div>2*8*16=256.000000 [A]</div> <div>položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                          |              |            |           |            |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264714 | VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 200MM                     | M            | 78,000000  | 1 664,00  | 129 792,00 |
| <div>12*6,5=78.000000 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                          |              |            |           |            |

|          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------------|
|          |        | položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu<br>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu<br>- zabezpečení vrtacích prací<br>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů<br>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení<br>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní<br>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi<br>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku<br>nevyskytuje se hluché vrtání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           |              |
| 10       | 272325 | ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 20,850000 | 9 010,00  | 187 858,50   |
|          |        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |           |           |              |
| 11       | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 3,753000  | 47 700,00 | 179 018,10   |
|          |        | 180 kg/m3<br>20,85*0,18=3,753000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           |              |
| 12       | 289971 | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 53,280000 | 159,00    | 8 471,52     |
|          |        | 2*2*1,2*1,1=53,280000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |              |
| 13       | 28999  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 51,840000 | 212,00    | 10 990,08    |
|          |        | těsnicí folie ve vrstvě štěrkopísku<br>2*2,4*10,8=51,840000 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané folie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případné zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |              |
| <b>3</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           |              |
| 14       | 317326 | SVISLÉ KONSTRUKCE<br>RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 2,220000  | 21 200,00 | 47 064,00    |
|          |        | 1,09*1,13=2,220000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | 1 209 497,10 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           |            |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>                                                                                         |    |           |           |            |
| 15 | 317365 | <p>VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>200 kg/m3</p> <p>(1,09+1,13)*0,2=0,444000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | T  | 0,444000  | 53 000,00 | 23 532,00  |
| 16 | 389325 | <p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>18,18+24,97=43,150000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnosti betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 43,150000 | 15 900,00 | 686 085,00 |
| 17 | 389365 | <p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p>220 kg/m3</p> <p>(18,18+24,97)*0,22=9,493000 [A]</p> <p>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mímmostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 9,493000  | 47 700,00 | 452 816,10 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |           |            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 4  |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 249 626,08 |            |           |            |
| 18 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3         | 14,750000  | 4 081,00  | 60 194,75  |
|    |        | <p>podkladní beton: 6,86=6,850000 [A]</p> <p>pod dlažbou: 9,4=9,400000 [B]</p> <p>5*3*0,1=1,500000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlíků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabíraající soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a lmenění spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy v základech,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> |            |            |           |            |
| 19 | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3         | 18,445000  | 953,00    | 17 572,09  |
|    |        | <p>okolo těsnící folie: 2*2,4*10,8*0,3=15,552000 [A]</p> <p>okolo drenáže: 0,09*32,14=2,892600 [B]</p> <p>Celkem: A+B=18,444600 [C]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |           |            |
| 20 | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3         | 12,180000  | 880,00    | 10 718,40  |
|    |        | <p>zhutněný štrkovaný podsyp</p> <p>12,18=12,180000 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |           |            |
| 21 | 45850  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3         | 21,830000  | 848,00    | 18 511,84  |
|    |        | <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p> <p>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |            |
| 22 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3         | 8,970000   | 15 900,00 | 142 623,00 |
|    |        | <p>8,97=8,970000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <p>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)</p> <p>- zřízení spojovací vrstvy</p> <p>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</p> <p>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</p> <p>- spárování, těsnění, lmenění a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</p> <p>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</p> <p>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vyzkazuje se samostatně položkami SD 45</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |           |            |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 012,80  |            |           |            |
| 23 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2         | 90,400000  | 17,00     | 1 536,80   |
|    |        | <p>0,4-0,6 kg/m2</p> <p>2*45,2=90,400000 [A]</p> <p>- dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství</p> <p>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |            |
| 24 | 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2         | 45,200000  | 307,00    | 13 876,40  |
|    |        | <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |            |
| 25 | 574C46 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16S TL, 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2         | 45,200000  | 323,00    | 14 599,80  |
|    |        | <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |           |            |
| 7  |        | Příružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91 184,38  |            |           |            |
| 26 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2         | 122,890000 | 742,00    | 91 184,38  |
|    |        | 77,71+45,18=122,890000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |           |            |



položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
- v této položce se vykazuje i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

|    |       |                                       |   |           |        |          |
|----|-------|---------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
| 8  |       | Potrubi                               |   |           |        | 8 581,38 |
| 27 | 87533 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 32,140000 | 267,00 | 8 581,38 |

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiálu a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

|    |        |                                                     |   |          |          |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------|---|----------|----------|------------|
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                          |   |          |          | 463 490,50 |
| 28 | 9112B1 | ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 9,360000 | 7 420,00 | 69 451,20  |

4,61+4,75=9,360000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivky, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
- případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- odvoz a likvidace v režii zhotovitele

|    |        |                                                        |   |          |        |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 29 | 9112B3 | ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 4,800000 | 318,00 | 1 526,40 |
|----|--------|--------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

|    |       |                                   |    |           |          |            |
|----|-------|-----------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 30 | 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 | 27,216000 | 3 731,00 | 101 542,90 |
|----|-------|-----------------------------------|----|-----------|----------|------------|

0,7\*1,8\*10,8\*2=27,216000 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

|    |       |                                    |    |           |          |            |
|----|-------|------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 31 | 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 43,920000 | 6 625,00 | 290 970,00 |
|----|-------|------------------------------------|----|-----------|----------|------------|

2\*1,0\*0,5\*10,8+7,2\*4,6=43,920000 [A]

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141\*\* (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: III/429 Bohdalice - Nesovice, ZN po DI č. 5  
Objekt: SO 201.1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1. stavba (km 0,046 - 1,663)  
Objekt: SO 201.1 Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,166)  
Rozpočet: SO 201.1 Most ev. č. 429-002 přes tok Runza (km 1,166) - úprava před mostem

SO 201.1 54 985,80

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                              | Mt | Množství  | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------|-----------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6         | Jednotková      | Celkem    |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                            |    |           | 9               | 10        |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                               |    |           |                 | 6 016,50  |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                        | T  | 16,750000 | 382,00          | 6 016,50  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | dle pol.č. 131738: 7,5*2,1=15,750000 [A]                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                  |    |           |                 |           |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                |    |           |                 | 4 380,00  |
| 2          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I., ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                         | M3 | 7,500000  | 565,00          | 4 237,50  |
|            |             |          | 7,5=7,500000 [A]                                                                                                                                                                                                           |    |           |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |           |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                 |    |           |                 |           |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                                                                        |    |           |                 |           |
|            |             |          | - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                      |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                        |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                     |    |           |                 |           |
|            |             |          | - příplatek za leplivost                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                        |    |           |                 |           |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vzr ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                 |    |           |                 |           |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - vytažování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                              |    |           |                 |           |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                         |    |           |                 |           |
|            |             |          | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky                                                                                                                                                                             |    |           |                 |           |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štětových stěn)                                                                                                                                                      |    |           |                 |           |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                            |    |           |                 |           |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | - tříštění výkopku                                                                                                                                                                                                         |    |           |                 |           |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**                                                                                                               |    |           |                 |           |
| 3          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ                                                                                                                                                                       | M3 | 7,500000  | 19,00           | 142,50    |
|            |             |          | dle pol.č. 131738: 7,5=7,500000 [A]                                                                                                                                                                                        |    |           |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                          |    |           |                 |           |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                                                                               |    |           |                 |           |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                    |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                  |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                        |    |           |                 |           |
|            |             |          | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                       |    |           |                 |           |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                             |    |           |                 |           |
|            |             |          | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                                                                               |    |           |                 |           |
|            |             |          | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                       |    |           |                 |           |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                             |    |           |                 |           |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                   |    |           |                 |           |
| 4          |             |          | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                       |    |           |                 | 44 589,30 |
| 4          | 451312      |          | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                       | M3 | 1,500000  | 4 061,00        | 6 121,50  |
|            |             |          | 5*3*0,1=1,500000 [A]                                                                                                                                                                                                       |    |           |                 |           |
|            |             |          | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrana betonu,               |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                            |    |           |                 |           |
|            |             |          | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,                                                                                                                                                                     |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,                                                                                                         |    |           |                 |           |
|            |             |          | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačů a odkružovacích prostředků,                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |           |                 |           |
|            |             |          | - vytvoření kolevních čel, kapes, náhlků, a sedel,                                                                                                                                                                         |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,                                                                                                |    |           |                 |           |
|            |             |          | - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,                                                                                                                                                           |    |           |                 |           |
|            |             |          | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | - zřízení práce u kabelových a inžektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,                                                                                                                             |    |           |                 |           |
|            |             |          | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                         |    |           |                 |           |
|            |             |          | - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění,                                                                                                                                                                          |    |           |                 |           |
|            |             |          | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemlnou nebo kamenivem,                                                                                                          |    |           |                 |           |
|            |             |          | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,                                                                                                                                                                             |    |           |                 |           |
|            |             |          | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                               |    |           |                 |           |
| 5          | 45157       |          | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                            | M3 | 3,060000  | 880,00          | 2 692,80  |
|            |             |          | zhutněný šlátkový podsyp                                                                                                                                                                                                   |    |           |                 |           |
|            |             |          | 5*3*0,204=3,060000 [A]                                                                                                                                                                                                     |    |           |                 |           |
|            |             |          | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                 |    |           |                 |           |
|            |             |          | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                               |    |           |                 |           |
| 6          | 465512      |          | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,250000  | 15 900,00       | 35 775,00 |
|            |             |          | 5*3*0,15=2,250000 [A]                                                                                                                                                                                                      |    |           |                 |           |

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdallce - Nesovice, ZN po DI č. 5

SO 203

663 654,44

Objekt:

1. II/429 Bohdallce - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

Rozpočet:

SO 203 Most ev. č. 429-002 - Křižstě (km 1,165)

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------------|------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                        | 5  | 6          | 9               | 10         |
|            |             | 0        | Všeobecná konstrukce a práce                                                                                                                                             |    |            |                 | 101 114,47 |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                      | T  | 257,670000 | 382,00          | 98 429,94  |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 13173: 122,7*2,1=257,670000 [A]                                                                                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                |    |            |                 |            |
| 2          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                      | T  | 21,138000  | 127,00          | 2 684,53   |
|            |             |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV                                                                            |    |            |                 |            |
|            |             |          | dle pol.č. 966383: 3,9*5,42m=21,138000 [A]                                                                                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             | 1        | Zemní práce                                                                                                                                                              |    |            |                 | 111 205,81 |
| 3          | 131738      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                          | M3 | 122,700000 | 700,00          | 85 890,00  |
|            |             |          | 69,46+53,24=122,700000 [A]                                                                                                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
|            |             |          | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                    |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                   |    |            |                 |            |
|            |             |          | - příplatek za lepidlo                                                                                                                                                   |    |            |                 |            |
|            |             |          | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                               |    |            |                 |            |
|            |             |          | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                 |    |            |                 |            |
|            |             |          | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - vytažování a nošení výkopku                                                                                                                                            |    |            |                 |            |
|            |             |          | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                       |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napáďavek                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šitlových stěn)                                                                                                    |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu                                                                                                                 |    |            |                 |            |
|            |             |          | - třídění výkopku                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**                                                             |    |            |                 |            |
| 4          | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKU BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                     | M3 | 122,700000 | 19,00           | 2 331,30   |
|            |             |          | dle pol.č. 13173: 122,7=122,700000 [A]                                                                                                                                   |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                             |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                      |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                             |    |            |                 |            |
|            |             |          | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                     |    |            |                 |            |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |                 |            |
| 5          | 17481       |          | ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                | M3 | 25,510000  | 901,00          | 22 984,51  |
|            |             |          | 5,93+19,58=25,510000 [A]                                                                                                                                                 |    |            |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |            |                 |            |
|            |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                        |    |            |                 |            |
|            |             |          | - úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | - zřízení ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |            |                 |            |
|            |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |            |                 |            |
|            |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |            |                 |            |
|            |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |            |                 |            |
|            |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |                 |            |
|            |             | 2        | Základy                                                                                                                                                                  |    |            |                 | 103 350,00 |
| 6          | 272325      |          | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                                                                                                                        | M3 | 5,670000   | 9 010,00        | 51 086,70  |

|                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتك, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>                     |    |           |           |           |
| 7                                     | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | T  | 1,021000  | 47 700,00 | 48 701,70 |
|                                       |        | 180 kg/m <sup>3</sup><br>$5,67 \times 0,18 = 1,020600 [A]$<br>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |
| 8                                     | 28999  | OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 16,800000 | 212,00    | 3 561,80  |
|                                       |        | těsnící folie ve vrstvě štrkopísku<br>$2 \times 2,1 \times 4,0 = 16,800000 [A]$<br>Položka zahrnuje:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané fólie</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nulné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           |           |
| <b>3 Svislé konstrukce 216 367,20</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           |           |
| 9                                     | 317326 | RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1,430000  | 21 200,00 | 30 316,00 |
|                                       |        | položka zahrnuje:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náلتك, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |           |           |           |
| 10                                    | 317365 | VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 0,286000  | 53 000,00 | 15 158,00 |
|                                       |        | 200 kg/m <sup>3</sup><br>$1,43 \times 0,2 = 0,286000 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           |           |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           |            |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |            |
| 11 | 327325 | ZDI OPERNÉ, ŽÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 8,020000 | 12 720,00 | 102 014,40 |
|    |        | <p>nábřežní zdi: <math>4,36=4,360000 [A]</math><br/> čelo zařubnění: <math>3,66=3,660000 [B]</math><br/> Celkem: <math>A+B=23 432,660000 [C]</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a trnání spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |           |            |
| 12 | 327365 | VÝZTUŽ ZDI OPERNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 1,444000 | 47 700,00 | 68 878,80  |
|    |        | <p>180 kg/m<sup>3</sup><br/> <math>(4,36+3,66) \cdot 0,16=1,443600 [A]</math></p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</li> <li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</li> <li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</li> <li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</li> <li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</li> <li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</li> <li>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</li> <li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),</li> <li>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</li> <li>- separaci výztuže,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</li> <li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |            |
|    | 4      | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | 34 285,26  |
| 13 | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 1,780000 | 4 061,00  | 7 264,18   |
|    |        | pod dlažbou: $1,78=1,780000 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonová směs) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náližků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> | M3 | 5,760000 | 953,00    | 5 489,28  |
| 14 | 45152  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           |           |
|    |        | <p>okolo těsnící folie: <math>2 \times 2,1 \times 4,0 \times 0,3 = 5,040000</math> [A]</p> <p>okolo drenáže: <math>2 \times 0,09 \times 4,0 = 0,720000</math> [B]</p> <p>Celkem: <math>A+B=5,760000</math> [C]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 15 | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 1,160000 | 880,00    | 1 020,80  |
|    |        | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           |           |
| 16 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1,290000 | 15 900,00 | 20 511,00 |
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           |           |
|    |        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 2 136,00  |
| 17 | 87533  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 8,000000 | 267,00    | 2 136,00  |
|    |        | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</p> <p>zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chlávkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           |           |
|    |        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | 95 195,70 |
| 18 | 911281 | ZÁBRADLÍ MOŠTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 9,030000 | 7 420,00  | 67 002,60 |
|    |        | <p><math>4,0 \times 1,88 \times 3,35 = 9,030000</math> [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy</li> <li>- kotvení sloupků, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak</li> <li>- případné nivelační hmoty pod kotevní desky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           |           |
| 19 | 986383 | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1400MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 3,900000 | 7 229,00  | 28 193,10 |
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění trub včetně případného obetonování a lože</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možný poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> <li>- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Rekapitulace ceny

Stavba: II/429 - Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V

Varianta: ZR - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 4 510 589,98

Celková cena s DPH: 5 457 813,88

| Objekt   | Popis                                               | Cena bez DPH | DPH        | Cena s DPH   |
|----------|-----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Ostatní  | náklady                                             | 889 000,00   | 186 690,00 | 1 075 690,00 |
| Vedlejší | náklady                                             | 315 500,00   | 66 255,00  | 381 755,00   |
| SO 001   | Příprava území, odhumusování ploch ZPF              | 115 120,00   | 24 175,20  | 139 295,20   |
| SO 121   | Chodníky – Bohdalice                                | 382 692,68   | 80 365,46  | 463 058,14   |
| SO 122   | Chodníky – Kozlany                                  | 240 123,87   | 50 426,01  | 290 549,88   |
| SO 131   | Sjezdy na pozemky – Bohdalice                       | 138 986,80   | 29 187,61  | 168 174,41   |
| SO 132   | Sjezdy na pozemky – Kozlany                         | 986 049,89   | 207 070,46 | 1 193 120,37 |
| SO 161   | Úpravy objízdných tras                              | 546 932,66   | 114 855,86 | 661 788,52   |
| SO 351   | Přeložka vodovodu PVC DN 150 – Bohdalice (km 0,500) | 268 986,23   | 56 487,11  | 325 473,34   |
| SO 450   | Veřejné osvětlení Bohdalice                         | 159 368,00   | 33 467,28  | 192 835,28   |
| SO 701   | Přeložka BUS – čekárny, Bohdalice (km 0,480 vlevo)  | 58 300,00    | 12 243,00  | 70 543,00    |
| SO 702   | Přeložka oplocení (0,500 vlevo)                     | 47 495,48    | 9 974,05   | 57 469,53    |
| SO 802   | Rekultivace dočasných záborů                        | 45 163,00    | 9 484,23   | 54 647,23    |
| SO 803   | Vegetační úpravy                                    | 316 889,57   | 66 542,61  | 383 432,18   |





Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V

Objekt:

0 Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady

Rozpočet:

Ostatní

Ostatní 889 000,00

| Poř. číslo                     | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | Jednotková cena |            |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------|
|                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1                              | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5   | 6        | 9               | 10         |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 | 889 000,00 |
| 1                              | 029113      |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY                                                                                                                                                                                        | KPL | 1,000    | 111 000,00      | 111 000,00 |
|                                |             |          | Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                           |     |          |                 |            |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                   |     |          |                 |            |
| 2                              | 02943       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    | 625 000,00      | 625 000,00 |
|                                |             |          | Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                         |     |          |                 |            |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                   |     |          |                 |            |
| 3                              | 02944       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ                                                                                                                                                                     | KPL | 1,000    | 106 000,00      | 106 000,00 |
|                                |             |          | Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                              |     |          |                 |            |
|                                |             |          | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                   |     |          |                 |            |
| 4                              | 02945       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN                                                                                                                                                                                                   | KPL | 1,000    | 46 000,00       | 46 000,00  |
|                                |             |          | Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |            |
|                                |             |          | položka zahrnuje:<br>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad<br>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu<br>- výpočetní a grafické kancelářské práce<br>- úřední ověření výsledného geometrického plánu |     |          |                 |            |
| 5                              | 02946       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00   |
|                                |             |          | Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách                                                                                                                                                                     |     |          |                 |            |
|                                |             |          | položka zahrnuje:<br>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech<br>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu         |     |          |                 |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Boňdalice - Nesovice, NN po DI č. V

Vedlejší

315 500,00

Objekt:

0 Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobitelné náklady

Rozpočet:

Vedlejší náklady

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                             | MJ  | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                           |     |          | Jednotková      | Čalkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                         | 5   | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                              |     |          |                 | 315 500,00 |
| 1          | 00001       | R        | Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 1,000    | 23 000,00       | 23 000,00  |
| 2          | 00002       | R        | Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci                                                                    | KPL | 1,000    | 12 500,00       | 12 500,00  |
| 3          | 00003       | R        | Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 1,000    | 69 000,00       | 69 000,00  |
| 4          | 00004       | R        | Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00   |
| 5          | 00005       | R        | Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasných dopravních značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 1,000    | 3 500,00        | 3 500,00   |
| 6          | 00008       | R        | Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
| 7          | 00009       | R        | Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997                 | KPL | 1,000    | 10 000,00       | 10 000,00  |
| 8          | 00010       | R        | Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách                                          | KS  | 1,000    | 19 000,00       | 19 000,00  |
| 9          | 00011       | R        | Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách                                                            | KPL | 1,000    | 5 000,00        | 5 000,00   |
| 10         | 00012       | R        | Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                           | KS  | 1,000    | 12 500,00       | 12 500,00  |
| 11         | 00014       | R        | Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 1,000    | 58 000,00       | 58 000,00  |
| 12         | 00015       | R        | Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 1,000    | 70 000,00       | 70 000,00  |
| 13         | 00016       | R        | Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011                                           | KPL | 1,000    | 16 000,00       | 16 000,00  |
| 14         | 00017       | R        | Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb.                                                    | KPL | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00   |
| 15         | 00018       | R        | Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                     | KPL | 1,000    | 1 000,00        | 1 000,00   |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 001 Příprava území, odhumusování ploch ZPF

SO 001 115 120,00

| Por. číslo         | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | Jednotková cena |           |
|--------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
|                    |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1                  | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5   | 6        | 9               | 10        |
| <b>Zemní práce</b> |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |           |
| 1                  | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KROVIN                                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 138,000  | 58,00           | 8 004,00  |
|                    |             |          | štípkování na místě s rozprostřením v místě stavby                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |           |
|                    |             |          | dle TZ: 138,0=138,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |           |
| 2                  | 11201       |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ                                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,000    | 5 830,00        | 5 830,00  |
|                    |             |          | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |           |
|                    |             |          | dle TZ: 1=1,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - poražení stromu a osekání větví                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - spálení větví na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - zásvě iam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
| 3                  | 11202       |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMEŇE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ                                                                                                                                                                                                              | KUS | 9,000    | 7 950,00        | 71 550,00 |
|                    |             |          | odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |           |
|                    |             |          | dle TZ: 7+2=9,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                 |           |
|                    |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - poražení stromu a osekání větví                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - spálení větví na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                                          |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - vytrhání nebo vykopání pařezů                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů                                                                                                                                                                                                              |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - zásvě iam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
| 4                  | 12110       |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 59,000   | 466,00          | 27 494,00 |
|                    |             |          | dle TZ: 28+31=59,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |           |
|                    |             |          | položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                 |           |
| 5                  | 17120       |          | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                                                                                                             | M3  | 59,000   | 30,00           | 1 770,00  |
|                    |             |          | dle TZ: 28+31=59,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |           |
|                    |             |          | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                         |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                       |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                             |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - ztižené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - spouštění a nošení materiálů                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                                                                                                            |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |           |
|                    |             |          | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                        |     |          |                 |           |
| 6                  | 18710       |          | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE                                                                                                                                                                                                                                      | M3  | 59,000   | 8,00            | 472,00    |
|                    |             |          | dle TZ: 28+31=59,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                 |           |
|                    |             |          | Položka zahrnuje urovňování skládky do výšky max. 3m se sklonu svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodávě mezi nasypáním skládky a ošetřím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání. |     |          |                 |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 121 Chodníky – Bohdalice

SO 121 382 692,68

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 30 107,75  |
| 1          | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>poplatek za skládku<br>dle pol.č. 11332: $(26,41-12,64-6,1)*2,1=16,107000$ [A]<br>dle pol.č. 123738: $37*2,1=77,700000$ [B]<br>dle pol.č. 121108: $(27,3-13,6)*2,1=28,770000$ [C]<br>Celkem: $A+B+C=122,577000$ [D]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 122,577  | 228,00          | 27 947,56  |
| 2          | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNA SUT'<br>poplatek za skládku<br>dle pol.č. 11351: $76*0,04=3,040000$ [A]<br>dle pol.č. 113188: $8,34*2,2=18,348000$ [B]<br>Celkem: $A+B=21,388000$ [C]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                            | T  | 21,388   | 101,00          | 2 160,19   |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                 | 112 448,93 |
| 3          | 113188      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br>[plocha*tloušťka] $139*0,06=8,340000$ [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 8,340    | 827,00          | 6 897,18   |
| 4          | 11332       |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>[plocha*tloušťka] $139*0,19=26,410000$ [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 26,410   | 825,00          | 21 788,25  |
| 5          | 11351       |          | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 76,000   | 376,00          | 28 576,00  |
| 6          | 121108      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM<br>dle bilance zemín: $27,3=27,300000$ [A]<br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 27,300   | 345,00          | 9 418,50   |
| 7          | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>výkop dle bilance zemín: $37=37,000000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 37,000   | 451,00          | 16 687,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepiovost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</li> </ul> |    |         |        |            |
| 8  | 171101 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</p> <p>násyp</p> <p>dle bilance zemín: 12,64±12,640000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 12,640  | 295,00 | 3 728,80   |
| 9  | 17120  | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKU BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení materiálu na skládku</p> <p>dle pol.č. 123738: 37=37,000000 [A]</p> <p>dle pol.č. 121108: 27,3-13,6=13,700000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=50,700000 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 50,700  | 286,00 | 14 500,20  |
| 10 | 17310  | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>dle bilance zemín: 6,1=6,100000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vličením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 6,100   | 376,00 | 2 293,60   |
| 11 | 18110  | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>plocha odečtena ze situace: 241,0=241,000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 241,000 | 13,00  | 3 133,00   |
| 12 | 18230  | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>dle bilance zemín: 13,6=13,600000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 13,600  | 399,00 | 5 426,40   |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        | 165 808,00 |
| 13 | 56333  | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 241,000 | 143,00 | 34 463,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |         |        |                  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|
|    |        | <p><i>plocha odečtena ze situace: 241,0=241.000000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |                  |
| 14 | 58251  | DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLÁŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 241,000 | 545,00 | 131 345,00       |
|    |        | <p><i>plocha odečtena ze situace: 204,0=204.000000 [A]</i></p> <p><i>bezbarierová úprava: 37,0=37.000000 [B]</i></p> <p><i>Celkem: A+B=241.000000 [C]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |         |        |                  |
|    |        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |        | <b>74 328,00</b> |
| 15 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 163,000 | 456,00 | 74 328,00        |
|    |        | <p><i>53,0+110,0=163.000000 [A]</i></p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</p> <p>betonové lože i boční betonovou opěrku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |        |                  |



Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
 Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
 Rozpočet: SO 122 Chodníky – Kozlany

|        |            |
|--------|------------|
| SO 122 | 240 123.87 |
|--------|------------|

| Rozpočet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                                                                                             | SO 122 Chodinky – Koziány |          | Jednotková cena |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|-----------|--|
| Poř. číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kód položky | Varianty | Název položky                                                                                               | MJ                        | Množství | Jednotková      | Celkem    |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2           | 3        | 4                                                                                                           | 5                         | 6        | 9               | 10        |  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                |                           |          |                 | 21 176,50 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015111      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINĚ A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T                         | 83,979   | 228,00          | 19 147,21 |  |
| poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| dle pol.č. 11332: $(24,89-8,6)*2,1=34,209$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| dle pol.č. 123738: $21,3*2,1=44,730$ [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| dle pol.č. 121108: $(5-2,6)*2,1=5,040$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Celkem: $A+B+C=83,979$ [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 1. Položka obsahuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 2. Položka neobsahuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 3. Způsob měření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015330      |          | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ                                       | T                         | 20,092   | 101,00          | 2 029,29  |  |
| poplatek za skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| dle pol.č. 11351: $70*0,04/m=2,800$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| dle pol.č. 113188: $7,86*2,2=17,292$ [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Celkem: $A+B=20,092$ [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 1. Položka obsahuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| – veškeré poplatky provozovatelí skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 2. Položka neobsahuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů                                                                                                                                                                            |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 3. Způsob měření:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                                                                                                                                          |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          | Zemní práce                                                                                                 |                           |          |                 | 77 635,37 |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 113188      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM                                                  | M3                        | 7,880    | 827,00          | 6 500,22  |  |
| plocha odměřena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| [plocha*tloušťka] $131*0,06=7,860000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11332       |          | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNÁ NESTMELENÉHO                                                 | M3                        | 24,890   | 825,00          | 20 534,25 |  |
| [plocha*tloušťka] $131*0,19=24,890000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11351       |          | ODSTRANĚNÍ ZAHOŇOVÝCH OBRUBNÍKŮ                                                                             | M                         | 70,000   | 376,00          | 26 320,00 |  |
| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121108      |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM                                                            | M3                        | 5,000    | 451,00          | 2 255,00  |  |
| dle bilance zemin: $5,0=5,000000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                           |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123738      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 20KM                                                | M3                        | 21,300   | 451,00          | 9 606,30  |  |
| výkop dle bilance zemin: $21,3=21,300000$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |                                                                                                             |                           |          |                 |           |  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
|    |        | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopkyv po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení výkopkyv v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepitost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopkyv</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční výkopkyv, odstranění kořenů a napadávky</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopkyv a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyv a ve výkopkyv</li> <li>- třídění výkopkyv</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyv (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**</li> </ul> |    |         |        |            |
| 8  | 171101 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</p> <p>násyp</p> <p>dle bilance zemín: 8,6=8.600000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 8,600   | 295,00 | 2 537,00   |
| 9  | 171201 | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení materiálu na skládku</p> <p>dle pol.č. 12373B: 21,3=21.300000 [A]</p> <p>dle pol.č. 12110B: 5-2,6=2.400000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=23.700000 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 23,700  | 286,00 | 6 778,20   |
| 10 | 18110  | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</p> <p>plocha odečtena ze situace: 159,0=159.000000 [A]</p> <p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 159,000 | 13,00  | 2 067,00   |
| 11 | 18230  | <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>dle bilance zemín: 2,6=2.600000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</li> <li>- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 2,600   | 399,00 | 1 037,40   |
| 5  |        | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        | 109 392,00 |
| 12 | 56333  | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>plocha odečtena ze situace: 159,0=159.000000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 159,000 | 143,00 | 22 737,00  |
| 13 | 58251  | <p>DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>plocha odečtena ze situace: 141,0=141.000000 [A]</p> <p>bezbarierová úprava: 18,0=18.000000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=159.000000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 159,000 | 545,00 | 86 655,00  |



- ### Ostatní konstrukce a práce

|    |        |                                                                                      |   |           |                  |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------------|
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                           |   | 31 920,00 |                  |
| 14 | 917212 | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                                      | M | 70,000    | 456,00 31 920,00 |
|    |        | 10 0+60,0=70,000000 [A]                                                              |   |           |                  |
|    |        | Položka zahrnuje:                                                                    |   |           |                  |
|    |        | dotání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací |   |           |                  |
|    |        | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                              |   |           |                  |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 131 Sjezdy na pozemky - Bohdalice

SO 131 138 988,60

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |                 | 2 833,35   |
| 1          | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br><i>dle pol.č. 113328: 1,61*2,1=3,171000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                              | T  | 3,171    | 101,00          | 320,27     |
| 2          | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU<br><i>dle pol.č. 113138: 9,79*2,2=21,538000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 21,538   | 101,00          | 2 175,34   |
| 3          | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br><i>dle pol.č. 113158: 0,44*2,5=1,100000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 1,100    | 101,00          | 111,10     |
| 4          | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ<br><i>dle pol.č. 113188: 1,02*2,2=2,244000 [A]</i><br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                    | T  | 2,244    | 101,00          | 226,64     |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |                 | 10 735,65  |
| 5          | 113138      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br><i>(plocha*tloušťka) (7+8+58+16)*0,11=9,790000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                | M3 | 9,790    | 270,00          | 2 643,30   |
| 6          | 113158      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br><i>(plocha*tloušťka) 4,0*0,11=0,440000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                  | M3 | 0,440    | 482,00          | 212,08     |
| 7          | 113188      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br><i>(plocha*tloušťka) 17*0,06=1,020000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                  | M3 | 1,020    | 942,00          | 960,84     |
| 8          | 113328      |          | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br><i>(plocha*tloušťka) 17*0,05+6*0,11=1,510000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 1,510    | 263,00          | 397,13     |
| 14         | 113765      |          | FREZOVANÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><i>97,3=97,300000 [A]</i><br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 97,300   | 51,00           | 4 962,30   |
| 9          | 18110       |          | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I<br><i>plocha odečtena ze situace: 120,0=120,000000 [A]</i><br>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 120,000  | 13,00           | 1 560,00   |
| 5          |             |          | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |                 | 120 360,00 |
| 10         | 572211      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>0,2-0,35 kg/m2<br><i>plocha odečtena ze situace: 120,0=120,000000 [A]</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                  | M2 | 120,000  | 19,00           | 2 280,00   |
| 11         | 572221      |          | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2<br>0,3-0,6 kg/m2<br><i>plocha odečtena ze situace: 120,0=120,000000 [A]</i><br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                   | M2 | 120,000  | 28,00           | 3 360,00   |
| 12         | 574A43      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br><i>plocha odečtena ze situace: 120,0=120,000000 [A]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 120,000  | 425,00          | 51 000,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |         |        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-----------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul>                                                                |          |         |        |           |
| 13 | 574C56 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2       | 120,000 | 531,00 | 63 720,00 |
|    |        | <p><i>plocha odečtena ze situace: 120,0=120.000000 [A]</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> |          |         |        |           |
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 059,60 |         |        |           |
| 15 | 931315 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮR DO 600MM/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M        | 97,300  | 52,00  | 5 059,60  |
|    |        | <p><i>97,3=97.300000 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p> <p>nezahrnuje těsnící profil</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |         |        |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI & V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 132 Sjezdy na pozemky - Kozlany

SO 132 998 049,89

| Pof. číslo                     | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|--------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|                                |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1                              | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5  | 6        | 9               | 10         |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 47 234,98  |
| 1                              | 014102      | 1        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>dle pol.č. 122738: 2,559*2,1=5,374 [A]<br>dle pol.č. 113328: 72,074*2,1=151,355 [B]<br>Celkem: A+B=156,729 [C]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                             | T  | 156,729  | 101,00          | 15 829,63  |
| 2                              | 014102      | 2        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU<br>dle pol.č. 113138: 114,85*2,2=252,670 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                | T  | 252,670  | 101,00          | 25 519,67  |
| 3                              | 014102      | 3        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV<br>dle pol.č. 113158: 10,187*2,5=25,468 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                 | T  | 25,468   | 101,00          | 2 572,27   |
| 4                              | 014102      | 4        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUT<br>dle pol.č. 113188: 14,912*2,2=32,806 [A]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                         | T  | 32,806   | 101,00          | 3 313,41   |
| 1 Zemní práce                  |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |                 | 101 312,90 |
| 5                              | 113138      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM<br><br>(plocha*tloušťka) 230,2*0,3+241*0,19=114,850000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                             | M3 | 114,850  | 270,00          | 31 009,50  |
| 6                              | 113158      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br>(plocha*tloušťka) 92,61*0,11=10,187100 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                    | M3 | 10,187   | 482,00          | 4 910,13   |
| 7                              | 113188      |          | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br>(plocha*tloušťka) 248,53*0,06=14,911800 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                  | M3 | 14,912   | 942,00          | 14 047,10  |
| 8                              | 113328      |          | ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM<br>plocha odměřena ze situace<br>(plocha*tloušťka) 248,53*(0,04+0,25)=72,073700 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3 | 72,074   | 263,00          | 18 955,46  |
| 22                             | 113765      |          | FREZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE<br><br>416=416,000000 [A]<br>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 416,000  | 51,00           | 21 216,00  |
| 9                              | 122738      |          | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>(plocha*tloušťka) 23,26*0,11=2,558600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 2,559    | 240,00          | 614,16     |

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopkyvky v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopkyvky, odstranění kořenů a napadávky
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopkyvky a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkyvky a ve výkopkyvce
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141\*\*

|    |        |                                                                                                                        |    |         |        |            |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 10 | 18110  | ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                                                                              | M2 | 812,350 | 13,00  | 10 560,55  |
|    |        | plocha odečtena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | 248,54+563,810=812,350000 [A]                                                                                          |    |         |        |            |
|    |        | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                        |    |         |        |            |
| 6  |        | Komunikace                                                                                                             |    |         |        |            |
| 11 | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 200MM                                                                            | M2 | 322,810 | 197,00 | 63 593,57  |
|    |        | plocha odečtena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                       |    |         |        |            |
|    |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                 |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                      |    |         |        |            |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                          |    |         |        |            |
| 12 | 56335  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM                                                                            | M2 | 266,200 | 246,00 | 65 485,20  |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | pod diaľbu: 266,2=266,200000 [A]                                                                                       |    |         |        |            |
|    |        | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                       |    |         |        |            |
|    |        | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                 |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                      |    |         |        |            |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                          |    |         |        |            |
| 13 | 56351  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM                                                                 | M2 | 322,810 | 48,00  | 15 494,88  |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                                                                |    |         |        |            |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                    |    |         |        |            |
|    |        | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                   |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      |    |         |        |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                            |    |         |        |            |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                          |    |         |        |            |
| 14 | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                               | M2 | 563,810 | 31,00  | 17 478,11  |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | 322,81+241=563,810000 [A]                                                                                              |    |         |        |            |
|    |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                              |    |         |        |            |
|    |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                  |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                      |    |         |        |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                            |    |         |        |            |
| 15 | 572213 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                                 | M2 | 241,000 | 19,00  | 4 579,00   |
|    |        | plocha odečtena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                              |    |         |        |            |
|    |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                  |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                      |    |         |        |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                            |    |         |        |            |
| 16 | 572223 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                                 | M2 | 241,000 | 28,00  | 6 748,00   |
|    |        | plocha odečtena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                              |    |         |        |            |
|    |        | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                  |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                      |    |         |        |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení                                                                                            |    |         |        |            |
| 17 | 574A43 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM                                                                     | M2 | 322,810 | 405,00 | 130 738,05 |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | 322,81=322,810000 [A]                                                                                                  |    |         |        |            |
|    |        | - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                    |    |         |        |            |
|    |        | - očištění podkladu                                                                                                    |    |         |        |            |
|    |        | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                       |    |         |        |            |
|    |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      |    |         |        |            |
|    |        | - úpravu napojení, ukončení podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |         |        |            |
|    |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                          |    |         |        |            |
|    |        | - nezahrnuje těsnění podélníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.        |    |         |        |            |
| 18 | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM                                                                    | M2 | 241,000 | 405,00 | 97 605,00  |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                             |    |         |        |            |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |        |            |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                    |    |         |        |            |
| 19 | 574C55 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 241,000 | 506,00 | 121 946,00 |
|    |        | plocha odečtena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                    |    |         |        |            |
| 20 | 574E68 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL 70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 241,000 | 589,00 | 141 949,00 |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>                                                                                                                                                    |    |         |        |            |
| 21 | 582B12 | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 266,200 | 566,00 | 150 669,20 |
|    |        | plocha odměřena ze situace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        |            |
|    |        | 266,2=266,200000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |        |            |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |         |        |            |
| 9  |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |        | 21 216,00  |
| 23 | 931315 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 416,000 | 51,00  | 21 216,00  |
|    |        | 416=416,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |        |            |
|    |        | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |        |            |
|    |        | nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |        |            |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI &amp; V

SO 161

546 932,66

Objekt:

1. II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

Rožpočet:

SO 161 Úpravy objízdných tras

| Por. číslo                                                                                                                            | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                | MJ    | Množství  | Jednotková cena | Celkem     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                                                     | 2           | 3        | 4                                                                            | 5     | 6         | 9               | 10         |
| <b>Zemní práce</b>                                                                                                                    |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 1                                                                                                                                     | 11372       |          | FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                       | M3    | 37,763    | 896,00          | 33 835,65  |
| úprava objízdných tras                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| odvoz a likvidace v režii zhotovitele                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 100700m2*0,015/4=37,762500 [A]                                                                                                        |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
|                                                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 | 353 457,01 |
| 2                                                                                                                                     | 572143      |          | INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 2,0KG/M2                                     | M2    | 377,625   | 30,00           | 11 328,75  |
| úprava objízdných tras                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| plocha odcetena ze situace                                                                                                            |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 100700m2*0,015/4=377,625000 [A]                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                             |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - úpravu napojení, ukončení                                                                                                           |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 3                                                                                                                                     | 572223      |          | SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                       | M2    | 377,625   | 19,00           | 7 174,88   |
| úprava objízdných tras                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| plocha odcetena ze situace                                                                                                            |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 100700m2*0,015/4=377,625000 [A]                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                                                             |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - úpravu napojení, ukončení                                                                                                           |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 4                                                                                                                                     | 574A44      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM                          | M2    | 377,625   | 435,00          | 164 288,88 |
| úprava objízdných tras                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| plocha odcetena ze situace                                                                                                            |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 100700m2*0,015/4=377,625000 [A]                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                   |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - očištění podkladu                                                                                                                   |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                      |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.          |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                         |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 5                                                                                                                                     | 574C55      |          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 60MM                             | M2    | 377,625   | 452,00          | 170 686,50 |
| úprava objízdných tras                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| plocha odcetena ze situace                                                                                                            |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 100700m2*0,015/4=377,625000 [A]                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                   |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - očištění podkladu                                                                                                                   |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                      |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.          |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                         |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
|                                                                                                                                       |             |          |                                                                              |       |           |                 | 159 640,00 |
| <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 6                                                                                                                                     | 914132      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS   | 41,000    | 64,00           | 2 624,00   |
| A 5b: 2=2,000000 [A]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| A 10: 2=2,000000 [B]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| A 15: 4=4,000000 [C]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| B 1: 5=5,000000 [D]                                                                                                                   |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| B 20a: 1=1,000000 [E]                                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| B 20a: 1=1,000000 [F]                                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| B 21a: 1=1,000000 [G]                                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| B 26: 1=1,000000 [H]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| E 3a: 2=2,000000 [I]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| E 07b: 2=2,000000 [J]                                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| E 13: 5=5,000000 [K]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IP 4b: 1=1,000000 [L]                                                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IP 10a: 3=3,000000 [M]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IP 10b: 4=4,000000 [N]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IS 11b: 2=2,000000 [O]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IS 11b: 1=1,000000 [P]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IS 11b: 1=1,000000 [Q]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| IS 11b: 1=1,000000 [R]                                                                                                                |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| P 07: 1=1,000000 [S]                                                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| P 08: 1=1,000000 [T] Celkem:                                                                                                          |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=41,000000 [U]                                                                                 |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| položka zahrnuje:                                                                                                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                        |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - osazení a montáž značky na místě určeném projektem                                                                                  |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| - nutnou opravu poškozených částí                                                                                                     |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| nezahrnuje dodávku značky                                                                                                             |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 7                                                                                                                                     | 914133      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ             | KUS   | 41,000    | 64,00           | 2 624,00   |
| Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                             |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 8                                                                                                                                     | 914139      |          | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NÁJEMNĚ                        | KSDEN | 3 690,000 | 6,00            | 22 140,00  |
| 41ks*90dn=3 690,000000 [A]                                                                                                            |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |             |          |                                                                              |       |           |                 |            |
| 9                                                                                                                                     | 914432      |          | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM          | KUS   | 7,000     | 85,00           | 595,00     |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-----------|
|    |        | JP22: 7=7,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                               |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                      |       |           |        |           |
| 10 | 914433 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                            | KUS   | 7,000     | 85,00  | 595,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                          |       |           |        |           |
| 11 | 914439 | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                  | KSDEN | 630,000   | 11,00  | 6 930,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 7ks*90dní=630,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                              |       |           |        |           |
| 12 | 916112 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                               | KUS   | 4,000     | 53,00  | 212,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie |       |           |        |           |
| 13 | 916113 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                        | KUS   | 4,000     | 53,00  | 212,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
| 14 | 916119 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                         | KSDEN | 360,000   | 21,00  | 7 560,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 4ks*90dní=360,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                                                                                                         |       |           |        |           |
| 15 | 916132 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                             | KUS   | 5,000     | 106,00 | 530,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie |       |           |        |           |
| 16 | 916133 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                      | KUS   | 5,000     | 106,00 | 530,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
| 17 | 916139 | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                | KSDEN | 450,000   | 59,00  | 26 100,00 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 5ks*90dní=450,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                                                                                                         |       |           |        |           |
| 18 | 916152 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                                   | KUS   | 2,000     | 212,00 | 424,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie |       |           |        |           |
| 19 | 916153 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                            | KUS   | 2,000     | 212,00 | 424,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
| 20 | 916159 | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                             | KSDEN | 190,000   | 212,00 | 38 160,00 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 2*90=180,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                                                                                                         |       |           |        |           |
| 21 | 916322 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                               | KUS   | 5,000     | 64,00  | 320,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí                                                |       |           |        |           |
| 22 | 916323 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                        | KUS   | 5,000     | 64,00  | 320,00    |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
| 23 | 916329 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                         | KSDEN | 450,000   | 6,00   | 2 700,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 5ks*90dní=450,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití                                                                                                                                                         |       |           |        |           |
| 24 | 916362 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM                                                                                                                                                                                                                        | KUS   | 110,000   | 32,00  | 3 520,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů,<br>nutnou opravu poškozených částí                                                |       |           |        |           |
| 25 | 916363 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                 | KUS   | 110,000   | 32,00  | 3 520,00  |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                           |       |           |        |           |
| 26 | 916369 | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                  | KSDEN | 9 900,000 | 4,00   | 39 600,00 |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |           |
|    |        | 110ks*90dní=9 900,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |        |           |



položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po Di č. V

SO 351

268 986,23

Objekt:

1. II/429 Bohdalice - Nesovice 1. stavba (km 0,046 - 1,653)

Rozpočet:

SO 351 Přeložka vodovodu PVC DN 150 - Bohdalice (km 0,600)

| Por. číslo | Kód položky | Variant | Název položky                                                                                                                                                           | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
| 1          | 2           | 3       | 4                                                                                                                                                                       | 5  | 6        | Jednotková      | Celkem     |
|            |             |         |                                                                                                                                                                         |    |          | 9               | 10         |
| 0          |             |         | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                                                     |    |          |                 | 51 335,13  |
| 1          | 014102      | 1       | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                     | T  | 164,010  | 313,00          | 51 335,13  |
|            |             |         | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTŘEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |         | dle pol.č. 132738: 78.1*2.1=164.010000 [A]                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |         | zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                               |    |          |                 |            |
| 1          |             |         | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                      |    |          |                 | 155 339,90 |
| 2          | 132738      |         | HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I., ODVOZ DO 20KM                                                                                                                | M3 | 78,100   | 827,00          | 64 588,70  |
|            |             |         | 72.5+5.6=78.100000 [A]                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |         | položka zahrnuje:                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |         | - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené                                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |         | - příplatek za lepičnost                                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |         | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |         | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |         | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |         | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |         | - vytažování a nošení výkopku                                                                                                                                           |    |          |                 |            |
|            |             |         | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                      |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadlévek                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |         | - pažení, vzeptění a rozepření vč. přepážování (výjma šleťových stěn)                                                                                                   |    |          |                 |            |
|            |             |         | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |         | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |         | - třídění výkopku                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)              |    |          |                 |            |
|            |             |         | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**                                                             |    |          |                 |            |
| 3          | 17120       |         | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                    | M3 | 78,100   | 27,00           | 2 108,70   |
|            |             |         | dle pol.č. 13273: 72.5+5.6=78.100000 [A]                                                                                                                                |    |          |                 |            |
|            |             |         | položka zahrnuje:                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                     |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |         | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                            |    |          |                 |            |
|            |             |         | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |         | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |         | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |                 |            |
| 4          | 17581       |         | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                        | M3 | 88,900   | 1 325,00        | 88 642,50  |
|            |             |         | položka zahrnuje:                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - úprava ukládaného materiálu vlněním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |                 |            |
|            |             |         | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                 |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                               |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |         | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |         | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |         | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                          |    |          |                 |            |
|            |             |         | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                             |    |          |                 |            |
|            |             |         | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |                 |            |
|            |             |         | - zemina vytažená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                |    |          |                 |            |
| 4          |             |         | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                             |    |          |                 | 5 639,20   |
| 5          | 45167       |         | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                         | M3 | 5,600    | 1 007,00        | 5 639,20   |
|            |             |         | položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení                                                              |    |          |                 |            |
|            |             |         | není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                            |    |          |                 |            |
| 7          |             |         | <b>Přidružená stavební výroba</b>                                                                                                                                       |    |          |                 | 1 512,00   |
| 6          | 702312      |         | ZAKRYTÍ KABELŮ VYŠTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                  | M  | 56,000   | 27,00           | 1 512,00   |
|            |             |         | 1. Položka obsahuje:                                                                                                                                                    |    |          |                 |            |
|            |             |         | - přípravu podkladu pro osazení                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
|            |             |         | 2. Položka neobsahuje:                                                                                                                                                  |    |          |                 |            |
|            |             |         | X                                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | 3. Způsob měření:                                                                                                                                                       |    |          |                 |            |
|            |             |         | Měří se metr délkově.                                                                                                                                                   |    |          |                 |            |
| 8          |             |         | Potrubí                                                                                                                                                                 |    |          |                 | 55 160,00  |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |        |        |           |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 7  | 87133  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M | 56,000 | 589,00 | 38 584,00 |
|    |        | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul> |   |        |        |           |
| 8  | 899308 | DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M | 56,000 | 27,00  | 1 512,00  |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</li> <li>- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |        |           |
| 9  | 899631 | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M | 56,000 | 106,00 | 5 936,00  |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |        |           |
| 10 | 899632 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M | 56,000 | 36,00  | 2 016,00  |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- příslun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |        |           |
| 11 | 89973  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M | 56,000 | 127,00 | 7 112,00  |
|    |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |        |        |           |



Firma: EUROVIA GS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI & V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 450 Veřejné osvětlení Bohdalice

SO 450 159 368,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5  | 6        | 7               | 8          |
| 0          |             |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                 | 15 024,00  |
| 1          | 014102      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | T  | 48,000   | 313,00          | 15 024,00  |
| 1          |             |          | die pol. č. 123838 19*2,0=38,000000 [A]<br>die pol. č. 131838 5*2,0=10,000000 [B]<br>Celkem: A+B=48,000000 [C]<br>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 27 852,00  |
| 1          |             |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                 | 27 852,00  |
| 2          | 123838      |          | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 19,000   | 1 258,00        | 23 902,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, polrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141** |    |          |                 |            |
| 3          | 131838      |          | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. II. ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 5,000    | 792,00          | 3 960,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, polrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředěné horniny<br>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávky<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141**                                                                                                                                                                                                             |    |          |                 |            |
| 7          |             |          | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |                 | 116 482,00 |
| 4          | 702211      |          | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 65,000   | 84,00           | 5 460,00   |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>-- proražení otvoru zdívkou o průřezu od 0,01 do 0,025m2<br>-- úpravu a zajištění omítky po montáži vedení<br>-- pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>-- protipožární ucpávku<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |                 |            |
| 5          | 702312      |          | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍRKY PŘES 20 DO 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 65,000   | 18,00           | 1 170,00   |
|            |             |          | 1. Položka obsahuje:<br>-- přípravu podkladu pro osazení<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |                 |            |
| 6          | 742H23      |          | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 75,000   | 330,00          | 24 750,00  |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |           |           |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |
| 7 | 743122 | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,6 DO 12 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000 | 20 094,00 | 40 188,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství<br>– přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům<br>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |     |       |           |           |
| 8 | 743511 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000 | 10 797,00 | 21 594,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>– zdroj a veškeré příslušenství<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                       |     |       |           |           |
| 9 | 747512 | ZKOUŠKY VODICŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X35 DO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,000 | 11 660,00 | 23 320,00 |
|   |        | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                    |     |       |           |           |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1. stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 701 Přeložka BUS - čekárny, Bohdalice (km 0,480 vlevo)

SO 701 58 300,00

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | Jednotková cena |           |
|------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-----------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          | Jednotková      | Celkem    |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5   | 6        | 9               | 10        |
|            |             | 9        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |                 | 58 300,00 |
| 1          | 93767       |          | MOBILIÁR - PRÍSTŘESKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY<br>přeložka čekárny s ukotvením na plochu zpevněnou zámkovou dlažbou (ta je součástí SO 121)                                                                                                                                                                                          | KUS | 1,000    | 58 300,00       | 58 300,00 |
|            |             |          | Položka zahrnuje:<br>- montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací<br>- mimostavništní a vnitrostavništní dopravu<br>- nezbytné zemní práce a základové konstrukce<br>- předepsanou povrchovou úpravu ( nátěry a pod.)<br>Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku |     |          |                 |           |

## Soupis prací objektu

## Stayba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V

SO 702

47 495.48

**Objekt:**

1 II/429 Bohdalice - Nesovlce 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

**Rozpočet:**

SO 702 Přeložka oplocení (0,500 vlevo)

| Por. číslo | Kód položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Jednotková cena | CELKEM    |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5        | 6               | 7         |
| 3          | 33812       | <b>Svislé konstrukce</b><br><b>SLOUPKY OHRAZENÍ A PLOTOVÉ Z DILČŮ ŽELEZOBETON</b><br>vč. zemních prací<br>17ks*2,5m*0,0225m2=0.966250 [A]<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomocy pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik, dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). | M3 | 0,956    | 29 839,00       | 28 526,08 |
| 7          | 767911      | <b>Přidružená stavební výroba</b><br><b>OPLOČENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO</b><br>33*1, θ=59.400000 [A]<br>- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.<br>- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13**, není zahrnuta podezdívka (272**)<br>- součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 59,400   | 231,00          | 13 721,40 |
| 9          | 988842      | <b>Ostatní konstrukce a práce</b><br><b>ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRÁT PLETIVA</b><br>Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.<br>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,<br>- položka zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 32,000   | 164,00          | 5 248,00  |



Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V  
Objekt: 1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)  
Rozpočet: SO 802 Rekultivace dočasných záborů

SO 802 45 163,00

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství | Jednotková cena |                        |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|------------------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          | Jednotková      | Celkem                 |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  | 6        | 9               | 10                     |
| 1          | 18020       | 1        | Zemní práce<br>VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZEMĚDELSKÝCH PLOCH                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 153,000  | 105,00          | 45 163,00<br>16 065,00 |
|            |             |          | dle TZ: 153=153,000000 [A]<br>Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.                                                                       |    |          |                 |                        |
| 2          | 18214       |          | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 153,000  | 45,00           | 6 885,00               |
|            |             |          | dle TZ: 153=153,000000 [A]<br>položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu                                                                                                                                                                                                       |    |          |                 |                        |
| 3          | 18230       |          | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 31,000   | 375,00          | 11 656,00              |
|            |             |          | dle TZ: 31=31,000000 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                 |    |          |                 |                        |
| 4          | 18331       |          | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 153,000  | 27,00           | 4 131,00               |
|            |             |          | dle TZ: 153=153,000000 [A]<br>položka zahrnuje strojové obdělání nejsvrchnější vrstvy půdy původního horizontu nebo nově rozprostřené vrchní vrstvy půdy, dále zahrnuje urovnání pozemku, zejména základní výškové úpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubní a výstupků |    |          |                 |                        |
| 5          | 18520       |          | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TRÍLETÁ                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 153,000  | 42,00           | 6 426,00               |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložáním                                                                                                           |    |          |                 |                        |





Firma: EUROVIA CS, a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba:

II/429 Bohdalice - Nesovice, NN po DI č. V

SO 803

316 869,57

Objekt:

1 II/429 Bohdalice - Nesovice 1.stavba (km 0,046 - 1,653)

Rozpočet:

SO 803 Vegetační úpravy

| Por. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství  | Jednotková cena |            |
|------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|------------|
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           | Jednotková      | Celkem     |
| 1          | 2           | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 6         | 7               | 8          |
| 1          | 18242       |          | Zemní práce<br>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 947,000   | 30,00           | 316 869,57 |
|            |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                 | 28 410,00  |
|            |             |          | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                         |     |           |                 |            |
| 2          | 18247       |          | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>3x opakování<br>3*947=2 841,000000 (A)                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 2 841,000 | 3,00            | 8 523,00   |
|            |             |          | Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrábků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                               |     |           |                 |            |
|            |             |          | Zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                 |            |
| 3          | 18311       |          | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>vč. ošetření 3x                                                                                                                                                                                                                                                    | M2  | 58,000    | 53,00           | 3 074,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje založení záhonu, urovňování, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                          |     |           |                 |            |
| 4          | 18351       |          | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>část celoplošně, část selektivně (1,5x)                                                                                                                                                                                                                                     | M2  | 1 507,000 | 3,00            | 4 521,00   |
|            |             |          | položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                       |     |           |                 |            |
| 5          | 18461       |          | MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2  | 83,000    | 159,00          | 13 197,00  |
|            |             |          | položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpků v předepsané tloušťce nebo mulčovací textlie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu                                                                   |     |           |                 |            |
| 6          | 18462       |          | OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2  | 83,000    | 5,00            | 415,00     |
|            |             |          | položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                 |            |
| 7          | 18472       |          | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH<br>3x opakování<br>3*25=75,000000 (A)                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 75,000    | 265,00          | 19 875,00  |
|            |             |          | odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením                                                                                                              |     |           |                 |            |
| 8          | 184A2       |          | VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 232,000   | 159,00          | 36 888,00  |
|            |             |          | položka vysazování keřů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, závlivku, kůly, a pod.                                                                            |     |           |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                      |     |           |                 |            |
| 9          | 184B14      |          | VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMEŇE DO 14CM,<br>PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M                                                                                                                                                                                                                | KUS | 25,000    | 7 950,00        | 198 750,00 |
|            |             |          | položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, závlivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. |     |           |                 |            |
|            |             |          | Obvod kmeňe se měří ve výšce 1,00m nad zemí.                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                 |            |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                      |     |           |                 |            |
| 10         | 18600       |          | ZALÉVÁNÍ VODOU<br>keř 10l, strom 50l, 3x opakování                                                                                                                                                                                                                                                | M3  | 3,570     | 901,00          | 3 216,57   |
|            |             |          | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                      |     |           |                 |            |