

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37365 PÍSTOVICE - DRNOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno

IČ: 480 35 599

zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, sp.zn. C 8032

Zastoupena

Oprávnění jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění víceprací a méněprací:

- Vícepráce – s ohledem na nezbytné výškové napojení a vyrovnání nerovností došlo k upřesnění plochy obrusné vrstvy, rozsahu nutného vyčištění silničních příkop, frézování a nutné vyrovnávky nerovností a deformací dle geodetického zaměření skutečného provedení staveb.
- Došlo k upřesnění plochy VDZ vlivem šířkového uspořádání dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

- V souladu s čl. IV odst. 4 smlouvy – rozsáhlejší vícepráce.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy

Zahájení stavebních prací

do 15 dnů od předání staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 70 dnů od předání staveniště

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6.634.500,50 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:


Příloha č. 1 – Vyčíslení víceprací a méněprací.

V Brně, dne 25 -10- 2022

V Brně, dne 31 -10- 2022



SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod; SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Bc. Roman Hanák

ředitel


Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Projekt : III/37365 Pístovice - Drnovice, úpr. po DI č. II

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1 + TDK 2		
			VCP	MNP	
Objekt	Popis				
SO 101	Komunikace	5 687 291,25	951 618,00	-84408,75	6 554 500,50
Stavba celkem - stavební náklady celkem		5 687 291,25	951 618,00	-84 408,75	6 554 500,50

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1 + TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		55 000,00			55 000,00
Vedlejší náklady		25 000,00			25 000,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Rekapitulace stavby souhrn	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1 + TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	5 767 291,25	951 618,00	-84 408,75	6 634 500,50





Soupis prací objektu

Stavba:

III/37365 Pístovice - Dmnovice, úpr. po DI č. II

Rozpočet:

SO 101 Komunikace

SO 101	951 618,00
--------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková	Celkem	
19	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	108,000	230,00		24 840,00	
			POPLATKY ZA SKLADKU					24 840,00	
			pro ZBV 180*0,3*2= 108 t						
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
20	12932	1	Zemní práce	M	180,000	80,00		14 400,00	
			ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,5M3/M						
			včetně odvozu na skládku						
			vyčištění příkopu v mocnosti 0,3m3/m						
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.						
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)						
23	11372		FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28,000	4 000,00		112 000,00	
			upravení ZU a KÚ, sjezdy + plocha a část komunikace v křižovatce						
			odvoz a likvidace v režii zhotovitele						
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.						
9	572211	5	Komunikace pozemní	M2	423,000	11,00		800 378,00	
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2					4 653,00	
			0,4 kg/m2						
			- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- úpravu napojení, ukončení						
11	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	423,000	275,00		116 325,00	
			ACO 11+						

25	5774CG	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	158.000	4 300,00	679 400,00
		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779** , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					



Soupis prací objektu

Stavba: III/37365 Pístitovice - Dřnovice, úpr. po DI č. II

Rozpočet: SO 101 Komunikace

SO 101 Komunikace										SO 101	-84 408,75
Rozpočet:											
Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem			
1	2	3	4	5	6	9	10				
Ostatní konstrukce a práce, bourání										-84 408,75	
21	915221		VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	-276,750	305,00					
			položka zahrnuje:								
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)								
			- předznačení a reflexní úpravu								

TECHNICKO-DOKUMENTAČNÍ KOMISE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

I. ZAKÁZKA

III/37365 Pístovice – Drnovice

Důvod jednání

1. TDK - Vícepráce

Místo jednání

Brno

Datum jednání

29.09.2022

II. KOMISE

Předseda

investiční náměstek

vedoucí investičního oddělení

vedoucí právního oddělení

vedoucí oblasti Střed

vedoucí investičního úseku oblasti Střed - správce stavby

Předkladatel

technický dozor stavby

III. NAVRHOVANÉ ZMĚNY


Popis změny 1 SO 101 Komunikace vícepráce	- Vyčištění silničních příkopů ve větší délce, odvoz na skládku, skládkovné - Zvětšená plocha asfaltového krytu ACO - Zvětšená plocha pro frézování (na ZU a KU, na křižovatce v napojení u Drnovic) - Zvětšená kubatura asfaltové směsi - vyrovnávka nerovností a deformací krajů vozovky						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	S ohledem na nezbytné výškové napojení a vyrovnání nerovností došlo k upřesnění plochy obrusné vrstvy, rozsahu nutného vyčištění silničních příkopů, frézování a nutné vyrovnávky nerovností a deformací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.poj.	kód poj.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	19	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	108,000	230,00	24 840,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	20	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	180,000	80,00	14 400,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	23	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	28,000	4 000,00	112 000,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	9	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	423,000	11,00	4 653,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM ACO 11+	M2	423,000	275,00	116 325,00
Jednotková cena odpovídá uzavřené SOD	25	5774CG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+	M3	158,000	4 300,00	679 400,00
Změna č.1:			Vícepráce celkem				951 618,00

IV. ZMĚNA CENY bez DPH

Cena dle smlouvy o dílo v původním znění	5 767 291,25 Kč
Dosud zjištěné vícepráce celkem	0,00 Kč
Dosud zjištěné méněpráce celkem	0,00 Kč
Navrhované méněpráce	0,00 Kč
Navrhované vícepráce	951 618,00 Kč
Cena díla po všech již učiněných a navrhovaných změnách	6 718 909,25 Kč

V. STANOVISKO KOMISE K NAVRŽENÝM ZMĚNÁM

Komise s provedením navržených změn souhlasí.



VI. ZAŘAZENÍ ZMĚN ZÁVAZKU DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016Sb., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
odst. 5 - změna č. 1

VII. PŘÍLOHY

Žádost o změnu

Soupis prací

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY **(příloha k žádosti o změnu)**

Stavba:
III/37365 Plstovice – Drnovice

Číslo změny:1

Datum: 21.9.2022

Předkládaný návrh úpravy:

Změna ceny díla



Změna dokončení stavby



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

- Rozpočet víceprací

Počet listů příloh:

1

Navrhovaná změna ceny díla: 6 718 909,25 Kč (bez DPH)

Vícepráce

951 618,00 Kč (bez DPH)

Méněpráce

0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o

10 kalendářních dní

zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):



PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
III/37365 Pístovice – Drnovice		Číslo změny: 1	
		Datum: 27.9.2022	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 , komunikace			
Odkaz zv:			
Popis změny: - Vyčištění silničních příkopů ve větší délce, odvoz na skládku, skládkovně - Zvětšená plocha asfaltového krytu ACO - Zvětšená plocha pro frézování (na ZU a KU, na křižovatce v napojení u Drnovic) - Zvětšená kubatura asfaltové směsi - vyrovnávka nerovností a deformací krajů vozovky			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☒	
Změna byla vyvolána:	S ohledem na nezbytné výškové napojení a vyrovnání nerovností došlo k upřesnění plochy obrusné vrstvy, rozsahu nutného vyčištění silničních příkopů, frézování a nutné vyrovnávky nerovností a deformací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): [REDACTED]			
Převzal (Jméno, datum, podpis) 27.9.2022 [REDACTED]			