


PŮDORYS 1. NP



LEGENDA HMOT:

- Stávající zdivo a konstrukce
- Vybourané zdivo a konstrukce
- Zdivo z cihelných příčkových např. Porotherm na zdící maltu skl. tl. 100 mm

POZNÁMKY:

- Nové dělící příčky jsou navrženy z cihelných příčkovek na zdící maltu skl. tl. 100 mm. V hygienickém zázemí je navržen SDK stropní podhled + VZT odtahy.
- Nové dveře budou dřevěné atypické, kazetové ( tvarově přizpůsobené stávajícím dveřím ), s dřevěnou obložkovou zárubní.
- Ve všech místnostech dojde i k úpravám na elektroinstalaci ( nové osvětlení, doplnění vypínačů a zásuvek ) dle požadavku provozovatele, s napojením na stávající elektr. rozvody.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Popis	m2	s.v.	Povrchová úprava		Poznámka
				stěn, stropů	podlah	
1.01	Schodišťový prostor	23,7	–	Disperzní nátěr bílý ( stropy a stěny ) + v hygienických prostorách ( WC apod. ) keramické obklady stěn ( do výšky až 2,0 m ).	stáv. podlah. krytina	V místnos–tech s keramickou dlažbou (a bez ob–kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm.
1.02	Chodba	39,5	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.03	Výtah	2,9	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.04	Předsíň WC	5,3	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.05	WC, úklidová komora	11,7	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.06	Pokoj	24,3	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.07	Pokoj	23,5	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.08	Chodba	10,5	3,88		stáv. podlah. krytina	
1.09	–	–	–		–	
1.10	Zimní zahrada	62,6	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.11	Společenská místnost	69,3	stáv.	Disperzní nátěr bílý ( stropy a stěny ) + v hygienických prostorách ( WC apod. ) keramické obklady stěn ( do výšky až 2,0 m ).	stáv. podlah. krytina	V místnos–tech s keramickou dlažbou (a bez ob–kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm.
1.12a	Šatna	12,4	stáv.		PVC podlah. krytina	
1.12b	Umývárna	3,0	stáv.		keramická dlažba	
1.12c	Chodba	2,6	stáv.		PVC podlah. krytina	
1.12d	WC	2,3	stáv.		keramická dlažba	
1.13	Sklad	11,0	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.14	Sklad	17,1	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.15	Varna, umývárna nád.	101,8	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.16	Sklad čist. prostředků	4,1	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.17	Předsíň	4,4	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.18	Mrazírna	5,3	stáv.	Disperzní nátěr bílý ( stropy a stěny ) + v hygienických prostorách ( WC apod. ) keramické obklady stěn ( do výšky až 2,0 m ).	stáv. podlah. krytina	V místnos–tech s keramickou dlažbou (a bez ob–kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm.
1.19	Sklad	16,9	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.20	Chodba	54,8	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.21	Sklad	25,2	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.22	Výtah	7,2	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.23	Volnočasový prostor	34,6	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.24	Chodba	12,5	3,47		stáv. podlah. krytina	
1.25	Předsíň WC; WC	5,1	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.26	Volnočasový prostor	23,2	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.27a	Pokoj	13,4	stáv.		stáv. podlah. krytina	
1.27b	Umývárna	11,3	stáv.	Disperzní nátěr bílý ( stropy a stěny ) + v hygienických prostorách ( WC apod. ) keramické obklady stěn ( do výšky až 2,0 m ).	keramická dlažba	V místnos–tech s keramickou dlažbou (a bez ob–kladů stěn) budou soklíky v. 100 mm.
1.28	Skladník	11,6	stáv.		stáv. podlah. krytina	

0,00 = ÚROVEŇ PODLAHY ( 1. NP )

KÓTOVÁNO V MM !

AC – projekt, Stavocentrum, Dobšická 12, Znojmo, tel. 515 244139				
Projektant	Vypracoval	Č. osvědčení	Stupeň PD:	DSP
Ing. A. Čeleda	Ing. R. Jarošová	2568/92	Místo:	Znojmo
STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZÁZEMÍ KUCHYNĚ DOMOV DŮCHODCŮ BOŽICE			Formát:	A4
Investor: Domov důchodců Božice, Božice č. 188			Datum:	III/2022
Obsah: PŮDORYS 1. NP			Měřítko:	Č. výkresu:
			1 : 100	01