

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PL.M (m2)
201	sklad	7,55
202	ošetřovna	22,40
203	mezipodesta	
204	schodiště	24,15
204.1	schodiště	29,90
205	chodba	123,40
206	čajová kuchyňka	15,90
207	jídelní výtah	1,10
208	koupelna - lázeň	15,00
209	wc - personál	1,70
210	wc - klienti	12,70
211	umývárna - klienti	9,10
212	pokoj - 5.oddělení	32,00
213	sklad	6,00
214	úklidová místnost	6,00
215	nákladní výtah - lůžk.	
216	denní místnost	38,20
217	pokoj - 5.oddělení	36,60
218	pokoj - 5.oddělení	36,00
219	pokoj - 5.oddělení	36,00
220	pokoj - 5.oddělení	38,15

LEGENDA:

- OBLAST PROVÁDĚNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ A ÚPRAV
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE (BEZ ROZLIŠENÍ)
- BOURANÉ NEENOSNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE V NOSNÝCH ČÁSTECH
- BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAH A PODHLADŮ

Všechné bourané dílčí příčky budou bourány po stropní konstrukci - tj. cca 3.15m výškové nosné zdivo do výšky stáv. výhledů. V dotčených místnostech budou zdemontovány zařizovací předměty, stávající zabudované nábytk. vybavení, zasklepeno potrubí, zdemontovány rozvody vody a kanalizace a zasklepeny - detailně viz samostatný projekt stav. úprav.

Všechné netukční rozvody sítí budou odpojeny a zdemontovány v případě, že je nebude možné ponechat i po odpojení bez demontáže po rekonstrukci ve stavbě.

Bourací práce zohledňují pouze odstranění konstrukcí v rozsahu a podrobnosti projektu interiéru nikoliv všech souvisejících navazujících profesí - nutno řešit samostatně projektem stav. úprav.

- pozn. 1 - demontáž podlah krytiny vč.soklu a podhledu
pozn. 2 - demontáž podlah krytiny vč.soklu
pozn. 3 - kompi. demontáž zař.předmětů vč.ker.obkladu zasklepení potrubí kanalizace, demontáž vodovodů teplosměnné vody
pozn. 4 - vybourání konstrukce příčky po stávající překlady
pozn. 5 - vybourání zadrživky ZTI svodů pro vsazení odboč.kusů jako příprava pro budoucí ZTI instalace cca 0-1m od podlahy
pozn. 6 - vybourání dveřních křídel včetně zárubní
pozn. 7 - stávající ostění bude vybouráno v tl.5cm na každé straně tak aby bylo možné osadit dveře šířky 90cm, před bouráním ostění nutno provést sondu a ověření uložení stávajícího překladu

P O Z N Á M K A: VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNÉ OVĚRIT NA STAVBĚ !!!
Dispozice byla vynesena dle dokumentace archivované SÚ, projekt OÚSS STŘELICE - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ OBYTNÉ BUDOVY z 12/1986 a dílčích přeměření chybných či odlišných detailů stavby.

INVESTOR: ZÁMEČEK STŘELICE www.zamecekstrelice.cz		HIP: ZODPOV.PROJEKTANT: ARCHITEKT: VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ: SOUBOR: MĚŘÍTKO:		ING ARCH.M.ONDŘÁČEK ING ARCH.M.ONDŘÁČEK ING ARCH.M.ONDŘÁČKOVÁ M.TKADLČÍK 01/2017_Z 03/2021 2017-01-01 PI ČÍSLO PŘÍLOHY: 13.1	
GENERALNÍ PROJEKTANT: 2M atelier www.2matelier.tk		2M atelier Haškova 153/17, 638 00 Brno e-mail: info@2matelier.tk			
SUBDODAVATEL:					

NÁZEV AKCE: "Humanizace interiéru sociálního zařízení Zámeček - Střelice"

ČÁST: PROJEKT INTERIÉRU OBJEKTU "B" - BOURACÍ PRÁCE 2.NP