

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### II/377 TIŠNOV OK - UL. RIEGROVA, ČERNOHORSKÁ

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr. 287

a

#### ZHOTOVITEL

**OHLA ŽS, a.s.**

sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, PSČ 627 00, Brno  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
zastoupena

IČO: 463 42 796  
sp. zn. B 695

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 26. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění víceprací a méněprací:

- Z kapacitních důvodů areálu SÚS JMK v Hradčanech bylo rozhodnuto o likvidaci vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele.
- Dle geodetického zaměření skutečného stavu se zjistilo, že skutečná výměra frézovaných ploch byla o 111 m<sup>2</sup> větší a následně se o tuto výměru zvětšila i plocha ACO 11+ tl. 40 mm, vyfrézovaný materiál byl likvidován v režii zhotovitele. Obdobně bylo geodetickým zaměřením skutečného provedení zjištěno zapravení pracovních spár v menším rozsahu oproti předpokladu ZD.
- Po prohlídce na místě bylo stanoveno, že z důvodu vyhovujícího stavu není nutné provádět předláždění parkovacího zálivu.
- Po odfrézování ohrubné vrstvy byl pochůzkou 9.8.2021 zjištěn nižší rozsah sanace než předpokládala PD.
- Kácení dřevin nebylo realizováno, kácení bylo provedeno před zahájením realizace stavby. Na zhotovitele zůstalo vytrhání a likvidace pařezů a v souladu se ZD dočištění prostoru staveniště od křovin.
- Po vytyčení okraje zpevnění příkopu kamennou dlažbou na konci úseku ul. Černožské bylo zjištěno, že 3 ks stromů, respektive jejich kořenový systém, znemožňuje realizaci zadláždění. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit povolení a provést samotné kácení vč. odstranění pařezů. V rámci rozhodnutí o povolení kácení byla současně předepsána nutnost provedení náhradní výsadby v počtu 4 ks stromů listnatých.
- Z důvodu nevyhovujících výsledků SZZ na sanaci pláně dle PD bylo na ul. Dvořákova rozhodnuto o posílení sanace pláně o další 0,5m.
- Dle dodatečného požadavku Města Tišnov nebyly realizovány drenážní šachty. Důvodem jsou kolize s kořenovým systémem vegetace, estetika a komplikovaná údržba na zpevněných plochách. Dále dodatečně zjištěné kolize se stávajícími IS. Drenážní potrubí bude nově napojeno do těles uličních vpustí a tak bude zajištěna jeho možná údržba.
- Úprava průměru dešťové kanalizace byla provedena v PD ve stupni RDS z důvodu nedostatečného krytí. Dimenzi DN 500 nelze v předepsané hloubce realizovat s ohledem na skladebné možnosti kanalizačních šachet a přitom zachování výškové pozice výtoku objektu s ohledem na změněný stav okolního terénu oproti době přípravy PD. Při zachování DN500 je kolize zakreslena v příloženém podélném řezu a výřezu příčného řezu. Průtočnost a kapacitní možnosti potrubí DN300 byly v rámci PD ve stupni RDS početně ověřeny – DN300 je z tohoto pohledu vyhovující.
- Na základě požadavku uvedeného v čl. I (odst. 6) smlouvy o přeložce ze dne 12. 8. 2021 byla část odborných prací realizována vlastníkem sítě.

- Zadávací dokumentace předpokládala uložení chrániček vedoucí napříč komunikací s krytím pouze 90cm a s ochrannou vrstvou - obetonováním. V průběhu realizace bylo zjištěno, že v případě uložení chrániček s krytím 90cm dojde ke střetu s realizovaným drenážním systémem komunikace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o uložení chrániček sdělovacího kabelu s krytím min. 120cm, s uložení v této hloubce již nebylo nutné realizovat ochrannou vrstvu z prostého betonu.
- V průběhu realizace nedoložil zhotovitel požadované rozhodnutí na využívání veřejného prostranství.
- Při provedení sanace pláň byly zastiženy stávající nefunkční rozvody plynu, které, aby nebyly v kolizi s konstrukčními vrstvami, byly odborně odstraněny.
- Při provedení sanace pláň byla zastižena stávající nefunkční dešťová kanalizace, která tvořila překážku realizaci stavby a kterou je nutné odstranit.
- Na základě žádosti ze strany města Tišnova ze dne 4. 3. 2022 došlo ke změně tvaru a vedení hlavní silnice křižovatky na silnici II/3773 ul. Riegrova, nám. 28. října a nám. Míru. Důvodem změny je uvolnění od dopravy centra města a budoucí rekonstrukce náměstí. Z důvodu změny vedení hlavní silnice jsou kladeny vyšší nároky na únosnost KV v místě křižovatky vlivem zvýšení tangenciálních sil - rozhodnuto o realizaci KV z kameniva stmelěným cementem. Dále jsou v celém úseku stavby kladeny vyšší nároky na asfaltové vrstvy při zachování protihlukových účinků - rozhodnuto o pokládce modifikované ohrubné asfaltové vrstvy s protihlukovými účinky SMA 8 NH. V poslední řadě vlivem navýšení především kamionové dopravy na okružní křižovatce bylo rozhodnuto o změně velikosti žulových na prstenci z velikosti 10/10 na kostky zvětšené velikosti 16/16.
- Z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu navazujícího úseku komunikace II/3773 (ul. nám Míru) bylo rozhodnuto o rozšíření zakázky - oprava povrchu komunikace s výměnou obrubníků a obnovou TDZ v délce cca 70m. Z důvodu sjednocení šířek komunikace budou lokálně doplněny i konstrukční vrstvy komunikace. Dle dodatečného požadavku Města Tišnov nebude v souladu s výsadbovým plánem města realizován šterkový záhon a výsadba keřů. Na místo toho budou středové ostrůvky vysypány ornici a bude proveden osev luční trávou, investorem těchto prací bude město Tišnov. Dále z důvodu bezpečnosti chodců bude na místo dvou kusů dopravního značení základní velikosti osazen jen jeden kus dopravního značení zmenšené velikosti. Tato změna byla s předstihem konzultována a odsouhlasena zástupcem PČR. TDZ je současně osazeno v reflexní třídě dle aktuálně platného TP.
- Na žádost města Tišnov došlo v průběhu realizace ke změně (zmenšení) tvaru středu OK. Změna tvaru byla odsouhlasena zástupcem PČR. Ve středu okružní křižovatky bude dále na místo travního semene vysázena luční tráva, jejímž investorem bude město Tišnov. Součástí dodatečného požadavku byla záměna 5 kusů TDZ "Z3" ze standardní velikosti na velikost zmenšenou. Důvod je sjednocení se středovými ostrůvky (změny č. 27, 28 a 29). TDZ je současně osazeno v reflexní třídě dle aktuálně platného TP.
- PD předpokládala osazení veškerého nového svislého dopravního značení buď na stávající sloupky VO nebo na stávající sloupky SDZ. Stávající sloupky VO byly však v průběhu stavby a v režii města Tišnova přeloženy do větší vzdálenosti od komunikace, čímž bylo zabráněno osazení nového SDZ dle předpokladu ZD. Z důvodu zhoršeného kvalitativního stavu od doby přípravy PD po realizaci bylo dále rozhodnuto o demontáži a osazení zcela nových sloupků pro osazení SDZ. Demontáž, odvoz a likvidace stávajících sloupků proběhla v režii zhotovitele. Z obou výše popsaných důvodů bylo nutné pro většinu SDZ zajistit dodání a osazení nových sloupků SDZ. Trojici velkoformátového SDZ IS9b bylo nutné z důvodu jejich velikosti osadit na nové masivní příhradové sloupky.

#### Zdůvodnění změny termínů plnění:

- změna tvaru křižovatky vyvolala realizaci přeložek stávajících IS, jejichž investorem je z části město a SVAK. Některé přeložky jsou realizovány zhotovitelem stavby a některé správcem respektive správci sítí. Realizace přeložek IS a úkony spojené se změnou křižovatky mají vliv na termíny dokončení stavebních a jiných prací. Od doby podání žádosti města Tišnova, projednání změny dotačním orgánem, následné zpracování změnové PD, rozdílového soupisu prací včetně ocenění zhotovitelem stavby, projednání změny na stavebním úřadě a především z důvodu organizace dopravy, kdy pro uzavření řešené křižovatky je pro obsluhu nutné zprovoznit ulici Černohorskou, až po dokončení přeložek výše zmíněných IS, které umožňují zahájení realizaci samotné komunikace,
- nevhodné klimatické podmínky dle příslušných technických norem pro realizaci VDZ v prosinci 2022,
- rozšíření zakázky rozsáhlé dodatečné a nové práce.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termín předání staveniště                                                                                                                    | <b>do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo</b>                                                                                                                                     |
| Termín zahájení stavebních prací                                                                                                             | <b>do 30 dnů od předání staveniště</b>                                                                                                                                           |
| Dokončení částí stavby - SO 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, část 101.05 (od ZÚ po km 0,369) a SO 402.1                                       | <b>do 31. 10. 2022</b>                                                                                                                                                           |
| Dokončení částí stavby - část SO 101.05 (od km 0,369 po K.Ú.) a SO 101.06 obě části mimo VDZ plastem a předání stavby mimo části VDZ plastem | <b>do 16. 12. 2022</b>                                                                                                                                                           |
| Předání geometrického plánu                                                                                                                  | <b>do 90 dnů od dokončení částí stavby - část SO 101.05 (od km 0,369 po K.Ú.) a SO 101.06 obě části mimo VDZ plastem a předání stavby mimo části VDZ plastem</b>                 |
| Dokončení a předání zbylé části stavby - část SO 101.05 (od km 0,369 po K.Ú.) a SO 101.06 obě části VDZ plastem                              | <b>do 30. 04. 2023</b>                                                                                                                                                           |
| Předání a převzetí díla                                                                                                                      | <b>do 30. 05. 2023</b>                                                                                                                                                           |
| Zimní přestávka                                                                                                                              | <b>dle odst. 10 tohoto článku, předpoklad 1.12.2021 – 31.3.2022</b><br>stavba musí být zajištěna tak, aby byl možný příjezd a obslužnost odřiznutých místních částí města Tišnov |

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 5 až 9 smlouvy, který se mění a nově zní:

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
- ii. vyčištěné prostory staveniště;
- iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či díla. Zadavatel připouští předání stavebních prací na objízdných trasách samostatně, ihned po dokončení.
7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti

zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**39 204 121,59 Kč**

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. XIV. odst. 5 bod 5.3 smlouvy, který se mění a nově zní:

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání částí stavby dle čl. VI odst. 1 řádek čtyři a šest tabulky této smlouvy nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne: 31. 10. 2022



OHLA ŽS, a.s.


V Brně, dne: 31. 10. 2022



Bc. Roman Hanák,

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje





---

**PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE**

---

Stavba: II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černožská

# Rekapitulace dodatek č. 1 SOD

| I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady                                                        |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------|--------------|---------------|-----------------------|--|--|
| Objekt                                                                                            | Popis                                                                              | Nabídkový rozpočet<br>DPH | bez           | TDKI | VCP          | MNP           | Nový rozpočet bez DPH |  |  |
| I. Objekty SÚS JmK                                                                                |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| A.5.01                                                                                            | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02: 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl SÚS JmK 44%) |                           | 234 864,64    |      |              |               | 234 864,64            |  |  |
| SO 101                                                                                            | Komunikace II/377, III/3773                                                        |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| SO 101.01.01                                                                                      | Místní komunikace - ul. Na Honech                                                  |                           | 814 213,92    |      | 93 672,10    | -192 163,31   | 715 722,71            |  |  |
| SO 101.02                                                                                         | Větev "A" - Smlínce II/377 - ul. Dvořákova                                         |                           | 2 262 364,82  |      | 948 307,60   | -170 397,36   | 3 040 275,06          |  |  |
| SO 101.03                                                                                         | Okružní křižovatka                                                                 |                           | 3 667 088,83  |      | 663 713,44   | -558 946,39   | 3 771 855,88          |  |  |
| SO 101.04                                                                                         | Větev "E" - Smlínce II/377 - ul. Černožská                                         |                           | 15 474 711,33 |      | 1 835 766,45 | -1 267 634,99 | 16 042 842,79         |  |  |
| I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady                                                            |                                                                                    |                           | 22 453 243,54 |      | 3 541 459,59 | -2 189 142,05 | 23 805 561,08         |  |  |
| Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady                                                    |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| Popis                                                                                             |                                                                                    | Nabídkový rozpočet<br>DPH | bez           | TDKI | VCP          | MNP           | Nový rozpočet bez DPH |  |  |
| Ostatní náklady                                                                                   |                                                                                    |                           | 299 447,38    |      |              |               | 299 447,38            |  |  |
| Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem                                             |                                                                                    |                           | 299 447,38    |      | 0,00         | 0,00          | 299 447,38            |  |  |
| Rekapitulace                                                                                      |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| I. Objekty SÚS JmK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem                                |                                                                                    |                           | 22 752 690,92 |      | 3 541 459,59 | -2 189 142,05 | 24 105 008,46         |  |  |
| II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady                                                     |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| Objekt                                                                                            | Popis                                                                              | Nabídkový rozpočet<br>DPH | bez           | TDKI | VCP          | MNP           | Nový rozpočet bez DPH |  |  |
| A.5.02                                                                                            | ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01: 07 (podíl SÚS JmK 44%)                     |                           | 49 807,22     |      |              |               | 49 807,22             |  |  |
| SO 101                                                                                            | Komunikace II/377, III/3773                                                        |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| SO 101.01.02                                                                                      | Místní komunikace - ul. Na Honech                                                  |                           | 91 206,47     |      |              |               | 91 206,47             |  |  |
| SO 101.05                                                                                         | Větev "C" - Smlínce III/3773 - ul. Riegrova                                        |                           | 11 632 702,16 |      | 1 340 488,73 | -935 943,73   | 12 037 244,16         |  |  |
| SO 101.06                                                                                         | MK - ul. Nám. Míru a sil. III/3773 - ul. Nám. 28. Října                            |                           | 1 164 927,91  |      | 1 592 672,72 | -530 058,77   | 2 227 481,86          |  |  |
| SO 402.1                                                                                          | Přeložka sdělovacích vedení ITSELF                                                 |                           | 475 062,73    |      |              | -324 061,91   | 151 000,82            |  |  |
| Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem                                                        |                                                                                    |                           | 13 413 706,49 |      | 2 933 098,45 | -1 790 064,41 | 14 556 740,53         |  |  |
| Ost.nákla a vedl.nákla díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK                                            |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| Popis                                                                                             |                                                                                    | Nabídkový rozpočet<br>DPH | bez           | TDKI | VCP          | MNP           | Nový rozpočet bez DPH |  |  |
| Ostatní náklady                                                                                   |                                                                                    |                           | 36 078,00     |      |              |               | 36 078,00             |  |  |
| Vedlejší náklady                                                                                  |                                                                                    |                           | 524 333,60    |      |              | -18 039,00    | 506 294,60            |  |  |
| Ost.nákla a vedl.nákla díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK                                            |                                                                                    |                           | 560 411,60    |      | 0,00         | -18 039,00    | 542 372,60            |  |  |
| Rekapitulace                                                                                      |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem                                                  |                                                                                    |                           | 13 974 118,09 |      | 2 933 098,45 | -1 808 103,41 | 15 099 113,13         |  |  |
| Rekapitulace                                                                                      |                                                                                    |                           |               |      |              |               |                       |  |  |
| I+II. Objekty SÚS JmK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem |                                                                                    |                           | 36 726 809,01 |      | 6 474 558,04 | -3 997 245,46 | 39 204 121,59         |  |  |





## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 12 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -74 573,19 Kč

**Cena celková:** -74 573,19 Kč

**DPH:** -15 660,37 Kč

**Cena s daní:** -90 233,56 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -74 573,19 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohostská, NN  
Objekt: Změna č. 12 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
Rozpočet: méněpráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          |            |
| 39     | 895823  |         | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 | KUS | -9,000   | 8 285,91 | -74 573,19 |
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          | -74 573,19 |

Celkem: -74 573,19

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 IL/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 13 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -33 143,64 Kč

**Cena celková:** -33 143,64 Kč

**DPH:** -6 960,16 Kč

**Cena s daní:** -40 103,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -33 143,64 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 13 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          |            |
| 24     | 895823  |         | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 | KUS | -4,000   | 8 285,91 | -33 143,64 |
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          | -33 143,64 |

**Celkem:** -33 143,64

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 15 SO 402.01 - PŘELOŽKA SŘELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF  
**Rozpočet:** méněpráce SO 402.01 - PŘELOŽKA SŘELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -294 297,56 Kč

**Cena celková:** -294 297,56 Kč  
**DPH:** -61 802,49 Kč  
**Cena s daní:** -356 100,05 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** -294 297,56 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, NN  
Objekt: Změna č. 15 SO 402.01 - PŘELOŽKA SĐELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF  
Rozpočet: méněpráce SO 402.01 - PŘELOŽKA SĐELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                       | MJ  | Počet MJ   | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                  |     |            |           |            |
| 5      | 701004  |     | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ                                                    | KUS | -13,000    | 408,88    | -5 315,44  |
| 6      | 702211  |     | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM                                       | M   | -342,000   | 49,31     | -16 864,02 |
| 9      | 741C07  |     | VYVEDENÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NA POVRCH/KONSTRUKCI                           | KUS | -1,000     | 1 803,90  | -1 803,90  |
| 10     | 74K13   |     | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | -4,000     | 300,65    | -1 202,60  |
| 11     | 742P13  |     | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M                              | M   | -280,000   | 109,09    | -30 545,20 |
| 12     | 75E127  | R   | CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY                      | KPL | -1,000     | 10 342,36 | -10 342,36 |
| 13     | 75I611  |     | KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM                                       | M   | -245,000   | 96,21     | -23 571,45 |
| 14     | 75I61X  |     | KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - MONTÁŽ                              | M   | -1 736,000 | 24,05     | -41 750,80 |
| 15     | 75I61Y  |     | KABEL ZEMNÍ KOAXIÁLNÍ PRŮMĚR DO 10 CM - DEMONTÁŽ                            | M   | -1 523,000 | 24,05     | -36 628,15 |
| 16     | 75IA11  |     | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM                                        | KUS | -1,000     | 360,78    | -360,78    |
| 17     | 75IA1Y  |     | OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - DEMONTÁŽ                                              | KUS | -1,000     | 1 154,50  | -1 154,50  |
| 18     | 75ID21  | R   | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA                                                       | KUS | -1,000     | 8 418,20  | -8 418,20  |
| 19     | 75ID2Y  | R   | PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA - DEMONTÁŽ                                            | KUS | -1,000     | 2 405,20  | -2 405,20  |
| 20     | 75IE31  | R   | SKŘŮŇ ROZVODNÁ                                                              | KUS | -1,000     | 6 614,30  | -6 614,30  |
| 21     | 75IH61  | R   | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO                                                   | KUS | -4,000     | 901,95    | -3 607,80  |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Řiegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 15 SO 402.01 - PŘELOŽKA SĐELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF  
 Rozpočet: méněpráce SO 402.01 - PŘELOŽKA SĐELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                | MJ     | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-------------|
| 22     | 75IU11  |     | MĚŘENÍ - ZŘÍZENÍ VÝVODU KABELOVÉHO PLÁŠTĚ PRO MĚŘENÍ | KUS    | -106,000 | 276,60   | -29 319,60  |
| 23     | 75IK11  |     | MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU                  | VLÁKNO | -212,000 | 336,73   | -71 386,76  |
| 29     | 7999    | R   | PŘÍPOJKA NAPÁJENÍ NN, KABELY CYKY                    | KUS    | -1,000   | 3 006,50 | -3 006,50   |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                           |        |          |          | -294 297,56 |

**Celkem:**

**-294 297,56**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 16 SO 402.01 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF

**Rozpočet:** méněpráce SO 402.01 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -29 764,35 Kč

**Cena celková:** -29 764,35 Kč

**DPH:** -6 250,51 Kč

**Cena s dani:** -36 014,86 Kč

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:** -29 764,35 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN     |
| Objekt:   | Změna č. 16 SO 402.01 - PŘELOŽKA SDELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF |
| Rozpočet: | méněpráce SO 402.01 - PŘELOŽKA SDELOVACÍCH VEDENÍ ITSELF   |

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                               | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|-------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 2      |         | Základy |                                     |    |          |          |            |
| 3      | 272313  |         | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | -11,000  | 2 705,85 | -29 764,35 |
| 2      |         | Základy |                                     |    |          |          | -29 764,35 |

**Celkem:** -29 764,35

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 17 SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

**Rozpočet:** méněpráce SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:**

-18 039,00 Kč

**Cena celková:**

-18 039,00 Kč

**DPH:**

-3 788,19 Kč

**Cena s daní:**

-21 827,19 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

-18 039,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
Objekt: Změna č. 17 SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady  
Rozpočet: méněpráce SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                        |     |          |           |            |
| 7      | 00007-R |     | Zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách | KPL | -1,000   | 18 039,00 | -18 039,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                        |     |          |           | -18 039,00 |

Celkem:

**-18 039,00**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černožská, NN

**Objekt:** Změna č. 19 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 66 598,20 Kč

**Cena celková:** 66 598,20 Kč

**DPH:** 13 985,62 Kč

**Cena s daní:** 80 583,82 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 66 598,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Třnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 19 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        |           |
| 9      | 969334  | N9  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M  | 90,000   | 739,98 | 66 598,20 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        | 66 598,20 |

**Celkem:**

**66 598,20**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 24 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -852 323,93 Kč

**Cena celková:** -852 323,93 Kč

**DPH:** -178 988,03 Kč

**Cena s daní:** -1 031 311,96 Kč

**Měrné jednotky:**

1,00

**Počet měrných jednotek:**

**Náklad na měrnou jednotku:** -852 323,93 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 24 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |            |        |             |
| 29     | 574A34  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM   | M2 | -2 808,131 | 291,49 | -818 542,11 |
| 32     | 574Z0   |            | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | -2 808,131 | 12,03  | -33 781,82  |
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |            |        | -852 323,93 |

**Celkem:** -852 323,93

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 24 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 235 577,64 Kč

**Cena celková:** 1 235 577,64 Kč

**DPH:** 259 471,30 Kč

**Cena s daní:** 1 495 048,94 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 235 577,64 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
Objekt: Změna č. 24 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena       | Celkem     |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |           |              |            |
| 11     | 574J51  | N11        | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 40MM    | M2 | 2 808,131 | 281,62       | 790 825,85 |
| 12     | 574Z0.R | N12        | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | 2 808,131 | 158,38       | 444 751,79 |
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |           |              |            |
|        |         |            |                                                       |    |           | 1 235 577,64 |            |

Celkem:

1 235 577,64

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.06 MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -496 915,13 Kč

**Cena celková:** -496 915,13 Kč

**DPH:** -104 352,18 Kč

**Cena s dani:** -601 267,31 Kč

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 34,99

**Náklad na měrnou jednotku:** -14 201,63 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tisnov OK - ul. Riegrova, Černošická, NN  
**Objekt:** Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.06 MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                              |    |          |          |             |
| 1      | 014102                       | 01  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | -1,705   | 360,78   | -615,13     |
| 2      | 014102                       | 02  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T  | -343,600 | 360,78   | -123 964,01 |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                              |    |          |          |             |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                              |    |          |          |             |
| 3      | 113174                       |     | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM | M3 | -7,736   | 304,26   | -2 353,76   |
| 4      | 113524                       |     | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM   | M  | -16,520  | 70,95    | -1 172,09   |
| 5      | 11372                        |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                       | M3 | -1,118   | 1 878,46 | -2 100,12   |
| 6      | 131734                       |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM               | M3 | -180,842 | 368,00   | -66 549,86  |
| 7      | 18110                        |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                    | M2 | -147,080 | 10,82    | -1 591,41   |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                              |    |          |          |             |
| 2      | Základy                      |     |                                                              |    |          |          |             |
| 8      | 21361                        |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                | M2 | -98,445  | 67,35    | -6 630,27   |
| 9      | 21452                        |     | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                           | M3 | -36,836  | 532,75   | -19 624,38  |
| 2      | Základy                      |     |                                                              |    |          |          |             |
| 4      | Vodorovné konstrukce         |     |                                                              |    |          |          |             |

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDKI II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, NN  
**Objekt:** Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.06 MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Por.č. | Položka | Typ | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem             |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------------------|
| 10     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25  | M3 | -0,977   | 3 054,60 | -2 984,34          |
| 11     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO       | M3 | -2,896   | 976,51   | -2 827,97          |
| 12     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO       | M3 | -5,792   | 901,95   | -5 224,09          |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                           |    |          |          | <b>-11 036,40</b>  |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                     |    |          |          |                    |
| 13     | 56310   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA     | M3 | -58,777  | 907,96   | -53 367,16         |
| 14     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                        | M3 | -12,684  | 511,11   | -6 482,92          |
| 15     | 572121  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2             | M2 | -71,433  | 25,25    | -1 803,68          |
| 16     | 572211  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2               | M2 | -144,015 | 18,04    | -2 598,03          |
| 17     | 57472   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE                  | M2 | -69,905  | 104,63   | -7 314,16          |
| 18     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM   | M2 | -337,306 | 291,49   | -98 321,33         |
| 19     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM     | M2 | -69,316  | 311,49   | -21 591,24         |
| 20     | 574E68  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ TL. 70MM | M2 | -71,433  | 380,67   | -27 192,40         |
| 21     | 574Z0   |     | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | -337,306 | 12,03    | -4 057,79          |
| 5      |         |     | <b>Komunikace</b>                                     |    |          |          | <b>-222 728,71</b> |
| 8      |         |     | <b>Potrubi</b>                                        |    |          |          |                    |

# POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.06 MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 23     | 875332  |                            | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH                 | M   | -57,909  | 306,66   | -17 758,37 |
| 26     | 89923   |                            | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                     | KUS | -3,000   | 1 002,97 | -3 008,91  |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                  |     |          |          | -20 767,28 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                  |     |          |          |            |
| 29     | 915111  |                            | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA    | M2  | -30,741  | 96,21    | -2 957,59  |
| 30     | 915221  |                            | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2  | -30,741  | 240,52   | -7 393,83  |
| 31     | 917224  |                            | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    | M   | -4,890   | 408,88   | -1 999,42  |
| 32     | 91723   |                            | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ                                          | M   | -4,890   | 469,01   | -2 293,46  |
| 33     | 919111  |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                      | M   | -10,790  | 66,14    | -713,65    |
| 34     | 966154  |                            | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM               | M3  | -1,652   | 1 467,17 | -2 423,76  |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                  |     |          |          | -17 781,71 |

**Celkem:**

-496 915,13

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 238 463,37 Kč

**Cena celková:** 238 463,37 Kč

**DPH:** 50 077,31 Kč

**Cena s daní:** 288 540,68 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 238 463,37 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 25 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 5      | Komunikace                 |     |                                                       |     |          |          |            |
| 11     | 574J51                     | N11 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 40MM    | M2  | 262,607  | 281,62   | 73 955,38  |
| 12     | 574Z0.R                    | N12 | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2  | 262,607  | 158,38   | 41 591,70  |
| 20     | 56210                      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM          | M3  | 45,865   | 2 212,78 | 101 489,15 |
| 22     | 58920                      |     | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                     | M   | 15,916   | 120,26   | 1 914,06   |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                       |     |          |          | 218 950,29 |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                       |     |          |          |            |
| 38     | 87733                      |     | CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM            | M   | 10,420   | 193,62   | 2 017,52   |
| 46     | 891971                     | N46 | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 1000MM S POKLOPEM                | KUS | 1,000    | 6 321,86 | 6 321,86   |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                       |     |          |          | 8 339,38   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                       |     |          |          |            |
| 9      | 969334                     | N9  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH               | M   | 15,100   | 739,98   | 11 173,70  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                       |     |          |          | 11 173,70  |

Celkem:

238 463,37

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 26 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 338 514,65 Kč

**Cena celková:** 1 338 514,65 Kč

**DPH:** 281 088,08 Kč

**Cena s daní:** 1 619 602,73 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 338 514,65 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
Objekt: Změna č. 26 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL II/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL II/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                            |    |          |          |            |
| 1      | 014102  | 01  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                     | T  | 29,031   | 360,78   | 10 473,80  |
| 2      | 014102  | 02  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                     | T  | 279,864  | 360,78   | 100 969,33 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                            |    |          |          | 111 443,13 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                             |    |          |          |            |
| 3      | 11120   |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN                                                       | M2 | 9,000    | 60,13    | 541,17     |
| 6      | 131734  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM                          | M3 | 147,297  | 368,00   | 54 205,30  |
| 14     | 113184  | N14 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 5KM               | M3 | 0,244    | 1 019,66 | 248,80     |
| 15     | 113524  | N15 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M  | 74,822   | 106,82   | 7 992,49   |
| 16     | 11372   | N16 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                  | M3 | 66,647   | 1 398,38 | 93 197,83  |
| 17     | 121104  | N17 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM                         | M3 | 10,625   | 130,13   | 1 382,63   |
| 18     | 17411   | N18 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                    | M3 | 0,492    | 130,13   | 64,02      |
| 18     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                        | M2 | 47,474   | 24,05    | 1 141,75   |
| 19     | 17481   | N19 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                | M3 | 17,536   | 716,67   | 12 567,53  |
| 19     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                     | M2 | 47,474   | 20,44    | 970,37     |

# POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 26 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL II/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL II/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 20     | 18110                | N20 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                       | M2 | 175,217   | 15,73    | 2 756,16   |
| 21     | 18222                | N21 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                      | M2 | 74,115    | 38,84    | 2 878,63   |
| 1      | Zemní práce          |     |                                                                 |    |           |          | 177 946,68 |
| 2      | Základy              |     |                                                                 |    |           |          |            |
| 9      | 21452                |     | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                              | M3 | 32,881    | 532,75   | 17 517,35  |
| 2      | Základy              |     |                                                                 |    |           |          | 17 517,35  |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                 |    |           |          |            |
| 22     | 451314               | N22 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30            | M3 | 38,703    | 3 593,07 | 139 062,59 |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                 |    |           |          | 139 062,59 |
| 5      | Komunikace           |     |                                                                 |    |           |          |            |
| 15     | 572121               |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                       | M2 | 109,602   | 25,25    | 2 767,45   |
| 16     | 572211               |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2                         | M2 | 1 392,624 | 18,04    | 25 122,94  |
| 23     | 56210                | N23 | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM                    | M3 | 15,678    | 2 330,64 | 36 539,77  |
| 24     | 56330                | N24 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                  | M3 | 24,907    | 875,93   | 21 816,79  |
| 25     | 56333                | N25 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM                      | M2 | 11,000    | 132,07   | 1 452,77   |
| 26     | 574B34               | N26 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM | M2 | 681,106   | 285,50   | 194 455,76 |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohostská, NN  
Objekt: Změna č. 26 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 27     | 574D56                     | N27 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.<br>60MM           | M2  | 674,018  | 383,58   | 258 539,82 |
| 28     | 574E68                     | N28 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>70MM               | M2  | 109,602  | 367,08   | 40 232,70  |
| 29     | 582611                     | N29 | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM             | M2  | 6,240    | 529,25   | 3 302,52   |
| 30     | 58261A                     | N30 | KRYTÝ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM       | M2  | 4,760    | 1 029,37 | 4 899,80   |
| 31     | 58920                      | N31 | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM                                           | M   | 74,580   | 176,74   | 13 181,27  |
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                             |     |          |          | 602 311,59 |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                                             |     |          |          |            |
| 25     | 89712                      |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                       | KUS | 2,000    | 9 825,24 | 19 650,48  |
| 26     | 89923                      |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ                                                | KUS | 5,000    | 1 002,97 | 5 014,85   |
| 8      | Potrubí                    |     |                                                                             |     |          |          | 24 665,33  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                             |     |          |          |            |
| 28     | 914113                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLXNÍ -<br>DEMONTÁŽ          | KUS | 5,000    | 317,49   | 1 587,45   |
| 32     | 914121                     | N32 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 7,000    | 2 612,26 | 18 285,82  |
| 32     | 91723                      |     | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ                                                     | M   | 175,770  | 469,01   | 82 437,89  |

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, NN  
Objekt: Změna č. 26 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 33     | 914321                     | N33 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT         | KUS | 2,000    | 2 146,13 | 4 292,26   |
| 34     | 914413                     | N34 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ                     | KUS | 1,000    | 444,76   | 444,76     |
| 35     | 914421                     | N35 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ  | KUS | 1,000    | 7 933,89 | 7 933,89   |
| 36     | 915111                     | N36 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA    | M2  | 56,510   | 125,27   | 7 079,01   |
| 37     | 915221                     | N37 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2  | 56,510   | 388,44   | 21 950,74  |
| 38     | 917224                     | N38 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    | M   | 205,258  | 433,11   | 88 899,29  |
| 39     | 919111                     | N39 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM                      | M   | 14,400   | 106,82   | 1 538,21   |
| 40     | 966154                     | N40 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM               | M3  | 7,582    | 3 845,56 | 29 157,04  |
| 41     | 96687                      | N41 | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH                            | KUS | 1,000    | 1 961,62 | 1 961,62   |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                  |     |          |          | 265 567,98 |

**Celkem:**

**1 338 514,65**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
**Objekt:** Změna č. 29 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -9 046,61 Kč

**Cena celková:** -9 046,61 Kč  
**DPH:** -1 899,79 Kč  
**Cena s daní:** -10 946,40 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** -9 046,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošotská, NN  
**Objekt:** Změna č. 29 SO 101.05 - VĚŤEV „C“ - SILNICE II/37737 - UL. RIEGROVA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.05 - VĚŤEV „C“ - SILNICE II/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. Položka | Typ                        | Název                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1              | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          |           |
| 13 183312      |                            | SADOVNICKÉ OBDEĽÁNÍ PŮDY RUČNĚ                                       | M2  | -24,240  | 12,03    | -291,61   |
| 14 184A2       |                            | VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY              | KUS | -24,000  | 54,12    | -1 298,88 |
| 1              | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          | -1 590,49 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          |           |
| 42 914111      |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS | -2,000   | 3 728,06 | -7 456,12 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          | -7 456,12 |
| Celkem:        |                            |                                                                      |     |          |          | -9 046,61 |

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 29 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 709,14 Kč

**Cena celková:** 1 709,14 Kč

**DPH:** 358,92 Kč

**Cena s daní:** 2 068,06 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 709,14 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, NN  
Objekt: Změna č. 29 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          |          |          |
| 43     | 914321  | N43 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT | KUS | 1,000    | 1 709,14 | 1 709,14 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          | 1 709,14 | 1 709,14 |

Celkem:

1 709,14



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 33 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 36 600,75 Kč

**Cena celková:** 36 600,75 Kč

**DPH:** 7 686,16 Kč

**Cena s daní:** 44 286,91 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 36 600,75 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 33 SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.05 - VĚTEV „C“ - SILNICE III/37737 - UL. RIEGROVA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           |           |
| 44     | 914921  | N44 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 9,000    | 1 563,47  | 14 071,23 |
| 45     | 914981  | N45 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ                            | KUS | 1,000    | 22 529,52 | 22 529,52 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           | 36 600,75 |

**Celkem:** 36 600,75

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN

**Objekt:** Změna č. 34 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 15 634,70 Kč

**Cena celková:** 15 634,70 Kč

**DPH:** 3 283,29 Kč

**Cena s daní:** 18 917,99 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 15 634,70 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, NN  
 Objekt: Změna č. 34 SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.06 - MK - UL. NÁM. MÍRU A SIL III/37737 - UL. NÁM. 28. ŘÍJNA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                      |     |          |          |           |
| 44     | 914921  | N44 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO<br>PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 10,000   | 1 563,47 | 15 634,70 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                      |     |          |          | 15 634,70 |

**Celkem:** 15 634,70

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 01 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -67 107,54 Kč

**Cena celková:** -67 107,54 Kč

**DPH:** -14 092,58 Kč

**Cena s daní:** -81 200,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -67 107,54 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 01 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------|------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                      |    |          |        |            |
| 1      | 113724  |             | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M3 | -106,900 | 627,76 | -67 107,54 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                      |    |          |        | -67 107,54 |

**Celkem:** -67 107,54

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 01 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 67 107,54 Kč

**Cena celková:** 67 107,54 Kč  
**DPH:** 14 092,58 Kč  
**Cena s dani:** 81 200,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** 67 107,54 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 01 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                        |    |          |        |           |
| 7      | 11372   |             | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 | 106,900  | 627,76 | 67 107,54 |
| 1      |         | Zemní práce |                                        |    |          |        | 67 107,54 |

**Celkem:** **67 107,54**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 02 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -1 491,20 Kč

**Cena celková:** -1 491,20 Kč

**DPH:** -313,15 Kč

**Cena s daní:** -1 804,35 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -1 491,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 02 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
Ro rozpočet: méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. Položka | Typ                        | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem  |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|----------|--------|---------|
| 5              | Komunikace                 |                                             |    |          |        |         |
| 7 58920        |                            | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM           | M  | -8,000   | 120,26 | -962,08 |
| 5              | Komunikace                 |                                             |    |          |        | -962,08 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                             |    |          |        |         |
| 10 919111      |                            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M  | -8,000   | 66,14  | -529,12 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                             |    |          |        | -529,12 |

Celkem:

-1 491,20

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Řiegrova, Černožorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 02 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 26 564,56 Kč

**Cena celková:** 26 564,56 Kč

**DPH:** 5 578,56 Kč

**Cena s daní:** 32 143,12 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 26 564,56 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 02 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                     |    |          |        |           |
| 7      | 11372   |             | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH              | M3 | 4,440    | 627,76 | 2 787,25  |
| 1      |         | Zemní práce |                                                     |    |          |        | 2 787,25  |
| 5      |         | Komunikace  |                                                     |    |          |        |           |
| 3      | 572211  |             | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2             | M2 | 111,000  | 18,04  | 2 002,44  |
| 6      | 574A34  |             | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 111,000  | 196,17 | 21 774,87 |
| 5      |         | Komunikace  |                                                     |    |          |        | 23 777,31 |

**Celkem:** 26 564,56

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 03 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -55 198,80 Kč

**Cena celková:** -55 198,80 Kč  
**DPH:** -11 591,75 Kč  
**Cena s daní:** -66 790,55 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00  
**Náklad na měrnou jednotku:** -55 198,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 03 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
Rozpočet: SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                    |    |          |        |            |
| 2      | 465923  |                      | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | -180,000 | 306,66 | -55 198,80 |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                    |    |          |        | -55 198,80 |

**Celkem:** -55 198,80

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 04 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -68 365,77 Kč

**Cena celková:** -68 365,77 Kč

**DPH:** -14 356,81 Kč

**Cena s daní:** -82 722,58 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -68 365,77 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohostská, ZN  
Objekt: Změna č. 04 SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH  
Rozpočet: méněpráce SO 101.01.01 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH

| Poř.č. Položka | Typ                        | Název                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 5              | Komunikace                 |                                                |    |          |        |            |
| 4              | 572224                     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -380,000 | 25,25  | -9 595,00  |
| 5              | 57475                      | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY       | M2 | -380,000 | 93,80  | -35 644,00 |
| 7              | 58920                      | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM              | M  | -99,500  | 120,26 | -11 965,87 |
| 5              | Komunikace                 |                                                |    |          |        | -57 204,87 |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                |    |          |        |            |
| 11             | 919112                     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM   | M  | -99,500  | 93,80  | -9 333,10  |
| 12             | 93818                      | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM              | M2 | -380,000 | 4,81   | -1 827,80  |
| 9              | Ostatní konstrukce a práce |                                                |    |          |        | -11 160,90 |

**Celkem:**

**-68 365,77**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 IL/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 05 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -8 899,24 Kč

**Cena celková:** -8 899,24 Kč

**DPH:** -1 868,84 Kč

**Cena s daní:** -10 768,08 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -8 899,24 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tışnov OK - ul. Riegrova, Āernohorská, ZN

Objekt: Změna č. 05 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Rozpočet: méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Poločka | Typ         | Název                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                    |     |          |          |           |
| 4      | 11202   |             | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ | KUS | -2,000   | 4 449,62 | -8 899,24 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                    |     |          |          | -8 899,24 |

**Celkem:** -8 899,24

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 05 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 2 932,72 Kč

**Cena celková:** 2 932,72 Kč

**DPH:** 615,87 Kč

**Cena s daní:** 3 548,59 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 932,72 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 05 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Por.č. | Položka | Typ         | Název                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1      |         | Zemní práce |                             |     |          |          |          |
| 1      | 11222   | N1          | ODSTRANĚNÍ PAREZÚ D DO 0,9M | KUS | 2,000    | 1 466,36 | 2 932,72 |
| 1      |         | Zemní práce |                             |     |          |          | 2 932,72 |

**Celkem:** 2 932,72

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 06 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -4 449,62 Kč

**Cena celková:** -4 449,62 Kč

**DPH:** -934,42 Kč

**Cena s dani:** -5 384,04 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -4 449,62 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Datum zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum vypracování nabídky:**



### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 06 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
Rozpočet: méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce |                                                    |     |          |          |           |
| 4      | 11202   |             | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ | KUS | -1,000   | 4 449,62 | -4 449,62 |
| 1      |         | Zemní práce |                                                    |     |          |          | -4 449,62 |

**Celkem:** -4 449,62

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 06 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 466,36 Kč

**Cena celková:** 1 466,36 Kč

**DPH:** 307,94 Kč

**Cena s daní:** 1 774,30 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 466,36 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

3.6.1.8

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 06 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 1      |         | Zemní práce |                             |     |          |          |          |
| 1      | 11222   | N1          | ODSTRANĚNÍ PŘEŽVŮ D DO 0,9M | KUS | 1,000    | 1 466,36 | 1 466,36 |
| 1      |         | Zemní práce |                             |     |          |          | 1 466,36 |

**Celkem:** 1 466,36



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 07 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 15 685,18 Kč

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Cena celková:</b> | 15 685,18 Kč |
| <b>DPH:</b>          | 3 293,89 Kč  |
| <b>Cena s daní:</b>  | 18 979,07 Kč |

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 15 685,18 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tışnov OK - ul. Riegrova, Āernoĥorská, ZN  
Objekt: Změna č. 07 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ĀERNOĤORSKÁ  
Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ĀERNOĤORSKÁ

| Poř.č. Položka | Typ         | Název                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1              | Zemní práce |                                                                                    |     |          |          |           |
| 2              | 11201       | N2 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ                              | KUS | 3,000    | 1 835,38 | 5 506,14  |
| 3              | 18600       | N3 ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                  | M3  | 6,000    | 451,56   | 2 709,36  |
| 4              | 18461       | N4 MULČOVÁNÍ                                                                       | M2  | 8,000    | 87,40    | 699,20    |
| 5              | 18481       | N5 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                                         | M2  | 4,000    | 303,95   | 1 215,80  |
| 6              | 184B14      | N6 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M | KUS | 4,000    | 1 388,67 | 5 554,68  |
| 1              | Zemní práce |                                                                                    |     |          |          | 15 685,18 |

**Celkem:**

**15 685,18**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 08 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 647 753,70 Kč

**Cena celková:** 647 753,70 Kč

**DPH:** 136 028,28 Kč

**Cena s daní:** 783 781,98 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 647 753,70 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černohostská, ZN  
 Objekt: Změna č. 08 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                  |    |          |        |            |
| 2      | 014102  | 02  | POPLATKY ZA SKLÁDKU                           | T  | 775,884  | 360,78 | 279 923,43 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                  |    |          |        | 279 923,43 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                   |    |          |        |            |
| 9      | 131734  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO SKM | M3 | 408,360  | 368,00 | 150 276,48 |
| 1      |         |     | Zemní práce                                   |    |          |        | 150 276,48 |
| 2      |         |     | Základy                                       |    |          |        |            |
| 15     | 21452   |     | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO            | M3 | 408,360  | 532,75 | 217 553,79 |
| 2      |         |     | Základy                                       |    |          |        | 217 553,79 |

**Celkem:**

**647 753,70**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 09 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -8 285,91 Kč

**Cena celková:** -8 285,91 Kč

**DPH:** -1 740,04 Kč

**Cena s daní:** -10 025,95 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -8 285,91 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

**TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, ZN**

**Celkem:** -8 285,91

**-8 285,91**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černošská, ZN

**Objekt:** Změna č. 10 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -41 429,55 Kč

**Cena celková:** -41 429,55 Kč

**DPH:** -8 700,21 Kč

**Cena s daní:** -50 129,76 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -41 429,55 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Těšnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 10 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
Rozpočet: méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8      |         | Potrubi |                                                  |     |          |          |            |
| 39     | 895823  |         | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 | KUS | -5,000   | 8 285,91 | -41 429,55 |
| 8      |         | Potrubi |                                                  |     |          |          | -41 429,55 |

**Celkem:** -41 429,55



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 11 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -91 145,01 Kč

**Cena celková:** -91 145,01 Kč

**DPH:** -19 140,45 Kč

**Cena s daní:** -110 285,46 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -91 145,01 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 11 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
Rozpočet: méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          |            |
| 62     | 895823  |         | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 | KUS | -11,000  | 8 285,91 | -91 145,01 |
| 8      |         | Potrubí |                                                  |     |          |          | -91 145,01 |

**Celkem:** -91 145,01

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 14 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -291 423,80 Kč

**Cena celková:** -291 423,80 Kč

**DPH:** -61 199,00 Kč

**Cena s daní:** -352 622,80 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -291 423,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDKI II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 14 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
Rozpočet: méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem      |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 8      |         | Potrubí |                                                         |     |          |           |             |
| 57     | 82457   |         | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 500MM             | M   | -82,000  | 2 561,54  | -210 046,28 |
| 61     | 894157  |         | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM | KUS | -3,000   | 27 125,84 | -81 377,52  |
| 8      |         | Potrubí |                                                         |     |          |           | -291 423,80 |

**Celkem:** -291 423,80

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 14 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 184 450,57 Kč

**Cena celková:** 184 450,57 Kč

**DPH:** 38 734,62 Kč

**Cena s daní:** 223 185,19 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 184 450,57 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Třšov OK - ul. Říegrova, Černohostská, ZN  
Objekt: Změna č. 14 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ  
Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 8      |         | Potrubi |                                                         |     |          |           |            |
| 7      | 82445   | N7      | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 300MM             | M   | 82,000   | 1 378,96  | 113 074,72 |
| 8      | 894145  | N8      | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM | KUS | 3,000    | 23 791,95 | 71 375,85  |
| 8      |         | Potrubi |                                                         |     |          |           | 184 450,57 |

**Celkem:** 184 450,57

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 18 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 22 939,38 Kč

**Cena celková:** 22 939,38 Kč

**DPH:** 4 817,27 Kč

**Cena s daní:** 27 756,65 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 22 939,38 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDKI II/377 Těšnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 18 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        |           |
| 9      | 969334  | N9  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M  | 31,000   | 739,98 | 22 939,38 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        | 22 939,38 |

Celkem:

22 939,38



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 20 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „C“ - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 29 133,00 Kč

**Cena celková:** 29 133,00 Kč

**DPH:** 6 117,93 Kč

**Cena s daní:** 35 250,93 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 29 133,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 20 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „C“ - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Cellkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        |           |
| 10     | 969245  | N10 | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ | M  | 60,000   | 485,55 | 29 133,00 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce              |    |          |        | 29 133,00 |

**Celkem:** 29 133,00

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černožská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 21 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
**Rozpočet:** méněpráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -153 064,84 Kč

**Cena celková:** -153 064,84 Kč

**DPH:** -32 143,62 Kč

**Cena s daní:** -185 208,46 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -153 064,84 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 21 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |          |        |             |
| 25     | 574A34  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM    | M2 | -619,470 | 235,06 | -145 612,62 |
| 28     | 574Z0   |            | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | -619,470 | 12,03  | -7 452,22   |
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |          |        | -153 064,84 |

**Celkem:** -153 064,84

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 21 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 272 566,80 Kč

**Cena celková:** 272 566,80 Kč

**DPH:** 57 239,03 Kč

**Cena s daní:** 329 805,83 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 272 566,80 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Těšov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 21 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|------------|-----|-------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 5      | Komunikace |     |                                                       |    |          |        |            |
| 11     | 574J51     | N11 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL 40MM     | M2 | 619,470  | 281,62 | 174 455,14 |
| 12     | 574Z0.R    | N12 | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | 619,470  | 158,38 | 98 111,66  |
| 5      | Komunikace |     |                                                       |    |          |        | 272 566,80 |

**Celkem:** 272 566,80

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 22 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -456 178,33 Kč

**Cena celková:** -456 178,33 Kč

**DPH:** -95 797,45 Kč

**Cena s daní:** -551 975,78 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -456 178,33 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 22 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem      |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|-------------|
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |          |          |             |
| 32     | 574A34  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM   | M2 | -555,277 | 235,06   | -130 523,41 |
| 35     | 574Z0   |            | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | -555,277 | 12,03    | -6 679,98   |
| 36     | 58221   |            | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA   | M2 | -257,014 | 1 241,08 | -318 974,94 |
| 5      |         | Komunikace |                                                       |    |          |          | -456 178,33 |

**Celkem:** -456 178,33



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 22 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 626 188,14 Kč

**Cena celková:** 626 188,14 Kč

**DPH:** 131 499,51 Kč

**Cena s daní:** 757 687,65 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 626 188,14 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 22 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 5      |         |     | Komunikace                                            |    |          |          |            |
| 11     | 574J51  | N11 | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 40MM    | M2 | 555,277  | 281,62   | 156 377,11 |
| 12     | 574Z0.R | N12 | PŘÍPLÁTEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | 555,277  | 158,38   | 87 944,77  |
| 13     | 58211   | N13 | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA    | M2 | 257,014  | 1 485,78 | 381 866,26 |
| 5      |         |     | Komunikace                                            |    |          |          | 626 188,14 |

**Celkem:**

**626 188,14**

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 23 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -871 569,95 Kč

**Cena celková:** -871 569,95 Kč

**DPH:** -183 029,69 Kč

**Cena s daní:** -1 054 599,64 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -871 569,95 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

### POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 23 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
**Rozpočet:** SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                 | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem      |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 5      |         |     | Komunikace                                            |    |            |        |             |
| 46     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL 40MM    | M2 | -3 527,338 | 235,06 | -829 136,07 |
| 49     | 574Z0   |     | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2 | -3 527,338 | 12,03  | -42 433,88  |
| 5      |         |     | Komunikace                                            |    |            |        | -871 569,95 |

**Celkem:** -871 569,95

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 23 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 1 552 028,72 Kč

**Cena celková:** 1 552 028,72 Kč

**DPH:** 325 926,03 Kč

**Cena s daní:** 1 877 954,75 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 1 552 028,72 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Savba: TDK1 II/377 Tışnov OK - ul. Riegrova, Āernoĥorsk, ZN  
Objekt: Zmna . 23 SO 101.04 - VTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ĀERNOĤORSK  
Rozpoet: vceprce SO 101.04 - VTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ĀERNOĤORSK

| Poř.č. Položka | Typ        | Název | MJ                                                    | Počet MJ | J.cena    | Celkem |              |
|----------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------------|
| 5              | Komunikace |       |                                                       |          |           |        |              |
| 11             | 574J51     | N11   | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 8 TL. 40MM    | M2       | 3 527,338 | 281,62 | 993 368,93   |
| 12             | 574Z0.R    | N12   | PŘÍPLATEK ZA ASFALTOVOU VOZOVKU SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ | M2       | 3 527,338 | 158,38 | 558 659,79   |
| 5              | Komunikace |       |                                                       |          |           |        | 1 552 028,72 |

Celkem: 1 552 028,72

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 27 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:**

-9 046,61 Kč

**Cena celková:**

-9 046,61 Kč

**DPH:**

-1 899,79 Kč

**Cena s dani:**

-10 946,40 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:**

1,00

**Náklad na měrnou jednotku:**

-9 046,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

Vypracoval nabídku:

**Datum zadání:**

Datum vypracování nabídky:

# POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
**Objekt:** Změna č. 27 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
**Rozpočet:** SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA méněpráce

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          |           |
| 12     | 183312  |                            | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY RUČNĚ                                       | M2  | -24,240  | 12,03    | -291,61   |
| 13     | 184A2   |                            | VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY              | KUS | -24,000  | 54,12    | -1 298,88 |
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          | -1 590,49 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          |           |
| 37     | 914111  |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS | -2,000   | 3 728,06 | -7 456,12 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          | -7 456,12 |

**Celkem:**

-9 046,61



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 27 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 2 330,64 Kč

**Cena celková:** 2 330,64 Kč

**DPH:** 489,43 Kč

**Cena s daní:** 2 820,07 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 330,64 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Říegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 27 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

| Por.č. | Položka | Typ | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          |          |          |
| 42     | 914331  | N42 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT | KUS | 1,000    | 2 330,64 | 2 330,64 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          | 2 330,64 | 2 330,64 |

Celkem:

2 330,64

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohostská, ZN

**Objekt:** Změna č. 28 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -9 046,61 Kč

**Cena celková:** -9 046,61 Kč

**DPH:** -1 899,79 Kč

**Cena s dani:** -10 946,40 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -9 046,61 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

# POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 28 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
Rozpočet: méněpráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          |           |
| 22     | 183312  |                            | SADOVNICKÉ ORDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ                                       | M2  | -24,240  | 12,03    | -291,61   |
| 24     | 184A2   |                            | VYSAZOVÁNÍ KERŮ LISTINATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY             | KUS | -24,000  | 54,12    | -1 298,88 |
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          | -1 590,49 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          |           |
| 68     | 914111  |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS | -2,000   | 3 728,06 | -7 456,12 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          | -7 456,12 |

Celkem:

-9 046,61

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 28 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 2 330,64 Kč

**Cena celková:** 2 330,64 Kč

**DPH:** 489,43 Kč

**Cena s daní:** 2 820,07 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 2 330,64 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černohostská, ZN  
Objekt: Změna č. 28 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ  
Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHOSTSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          |          |          |
| 42     | 914331  | N42 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT | KUS | 1,000    | 2 330,64 | 2 330,64 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          | 2 330,64 | 2 330,64 |

Celkem:

2 330,64

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 30 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** -52 439,27 Kč

**Cena celková:** -52 439,27 Kč

**DPH:** -11 012,25 Kč

**Cena s daní:** -63 451,52 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** -52 439,27 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Řiegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 30 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
 Rozpočet: méněpráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          |            |
| 14     | 17481   |                            | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                             | M3  | -25,000  | 493,07   | -12 326,75 |
| 16     | 18215   |                            | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M                         | M2  | -6,000   | 26,46    | -158,76    |
| 17     | 18222   |                            | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                           | M2  | -6,000   | 30,06    | -180,36    |
| 18     | 18241   |                            | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                     | M2  | -475,008 | 24,05    | -11 423,94 |
| 19     | 18247   |                            | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                                  | M2  | -475,008 | 20,44    | -9 709,16  |
| 1      |         | Zemní práce                |                                                                      |     |          |          | -33 798,97 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          |            |
| 42     | 91411   |                            | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ | KUS | -5,000   | 3 728,06 | -18 640,30 |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                      |     |          |          | -18 640,30 |

**Celkem:** -52 439,27



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 30 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 11 653,20 Kč

**Cena celková:** 11 653,20 Kč

**DPH:** 2 447,17 Kč

**Cena s daní:** 14 100,37 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 11 653,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
Objekt: Změna č. 30 SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA  
Rozpočet: vícepráce SO 101.03 - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          |          |           |
| 42     | 914331  | N42 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONT | KUS | 5,000    | 2 330,64 | 11 653,20 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                               |     |          |          | 11 653,20 |

Celkem:

11 653,20

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 31 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

**Objednavatel:**  
**Zhotovitel dokumentace:**  
**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 25 656,46 Kč

**Cena celková:** 25 656,46 Kč

**DPH:** 5 387,86 Kč

**Cena s dani:** 31 044,32 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 25 656,46 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 31 SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.02 - VĚTEV „A“ - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           |           |
| 44     | 914921  | N44 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2,000    | 1 563,47  | 3 126,94  |
| 45     | 914981  | N45 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ                            | KUS | 1,000    | 22 529,52 | 22 529,52 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           | 25 656,46 |

**Celkem:** 25 656,46

## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN

**Objekt:** Změna č. 32 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Rozpočet:** vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:**

**Základní cena:** 50 671,98 Kč

**Cena celková:** 50 671,98 Kč

**DPH:** 10 641,12 Kč

**Cena s daní:** 61 313,10 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 50 671,98 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: TDK1 II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská, ZN  
 Objekt: Změna č. 32 SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ  
 Rozpočet: vícepráce SO 101.04 - VĚTEV „E“ - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           |           |
| 44     | 914921  | N44 | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 18,000   | 1 563,47  | 28 142,46 |
| 45     | 914981  | N45 | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ                            | KUS | 1,000    | 22 529,52 | 22 529,52 |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                   |     |          |           | 50 671,98 |

**Celkem:**

**50 671,98**