

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

III/0522, III/0524 MIKULOV, UL. POD PLATANEM, UL. JIRÁSKOVA, ČSČK A NÁDRAŽNÍ

Zadavateli byla v souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou doručena žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz k ZD č.1:

Po prostudování zadávací dokumentace včetně jejích příloh Vás v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

V soupisech prací obou částí této zakázky jsou v objektu SO 101 uvedeny tyto položky:

11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	722,140
	odvoz a likvidace v režii zhotovitele sanace 112m2 st.0.168-0.192; sanace 25m2 st.0.497,5-0.502,5 výměra dle Microstation		
	celoplošné - stávající kryt vozovky asfalt tl.100mm 0,1*6232=623,200 [A] následné frézování - asfalt v místě sanace tl.120mm 0,12*112=13,440 [B] následné frézování - asfalt v místě sanace tl.60mm 0,06*25=1,500 [C] následné frézování - asfalt v místě lokální sanace tl.120mm 0,12*700=84,000 [D] Celkem: A+B+C+D=722,140 [E]		
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení		

11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	347,060
	odvoz a likvidace v režii zhotovitele sanace st. 0.061-0.071; 0.094-0.241; 0.300-0.401 výměra dle Microstation		
	celoplošné - stávající kryt vozovky asfalt tl.100mm 0,1*3045=304,500 [A] následné frézování - asfalt v místě sanace a místě překopu pro DV tl.80mm 0,08*532=42,560 [B] Celkem: A+B=347,060 [C]		
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.		

Vzhledem k tomu, že likvidace vyfrézovaného materiálu je dle této položky v režii zhotovitele, je nutné pro řádné ocenění této položky doplnit do dokumentace zařazení znovuzískané asfaltové směsi na základě zkoušky na přítomnost PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. Vzorkování a zařazení se dle této vyhlášky provádí vždy před zahájením stavebních prací.

V technických zprávách je dále v odstavci c) vyhodnocení průzkumu a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum uvedeno, že diagnostiku vozovky zpracovala již společnost IMOS Brno. V projektové dokumentaci ale tyto podklady chybí. Žádáme o doplnění rozboru a zařazení znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Odpověď č.1:

Zadavatel doplnil do zadávací dokumentace diagnostiku vozovky.

Z tohoto důvodu mění zadavatel termín pro podání nabídky:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **12.12.2022 do 09:00 hod.**

V Brně, dne 24.11.2022

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení