

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/604
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1167
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1219

Číslo smlouvy zhotovitele 55/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

III/0462 VYŠKOV, MOST 0462-14

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno - Tmitá
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 253 17 628
sp. zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 8. 2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Z důvodu zjištěného skutečného stavu mostu je nutné upravit výměru výkopů konstrukce a provést frézování vozovky ve větším rozsahu.
- Na základě zpřesnění v RDS stavby dochází k upřesnění množství uvedených položek v rozpočtu.
- Na základě zpřesnění v RDS a technologického postupu prací je nutné doplnit k nízkotlakému injektování vrty pro kotvení a injektáž.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

12.510.683,95 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne 2.12.2022




FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.



Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Projekt :

III/0462 Výškov, most 0462 - 14

Rekapitulace pro TDK 2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 151	DIO	131 986,80	0,00	0,00	131 986,80
SO 201	Most ev.č 0462 - 14	9 861 416,58	1 064 281,74	-386 721,17	10 538 977,15
SO 991	Výluky na železniční trati	1 039 800,00	0,00	0,00	1 039 800,00
Stavba celkem - stavební náklady celkem		11 033 203,38	1 064 281,74	-386 721,17	11 710 763,95

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady		414 403,00			414 403,00
Vedlejší náklady		385 517,00			385 517,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		799 920,00	0,00	0,00	799 920,00


Rekapitulace stavby souhrn	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem	11 833 123,38	1 064 281,74	-386 721,17	12 510 683,95

Projekt :

III/0462 Vyškov, most 0462 - 14

Rekapitulace pro TDK 2

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis			VCP	MNP	



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: III/0462 Vyškov, most 0462-14

Objekt: Změna č. 1 SO 201 Most ev. č. 0462-14

Rozpočet: SO 201 most ev.č. 0462-14 - změna č.1, MĚNĚPRÁCE

celkem	-386 721,17
--------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Jednotková cena	celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	
1	014102	0	Všeobecné konstrukce a práce	T	-446,920	377,74	-200 578,05	-168 819,56
		a)	POPLATKY ZA SKLADKU					
			uložení nevhodné zeminy na skládku					
2	014102	b)	POPLATKY ZA SKLADKU	T	-48,450	655,49	-31 758,49	
			podklad vozovek					
		1	Zemní práce				-186 143,12	
15	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	-24,225	697,40	-16 894,52	
			v místě stavební jámy, tl.0,5m					
23	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-223,460	701,85	-156 835,40	
			zemina z přechodové oblasti, bude odvezena na skládku, přibližně 5m3 bude po dohodě s TDI použito pro obsypy křidel, vč. zvýšené pracnosti při hloubení kolem potrubí plynovodu procházející stavební jámou, vč. kopaných sond pro ověření polohy potrubí					
84	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	-223,460	55,55	-12 413,20	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo					



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: III/0462 Vyškov, most 0462-14

Objekt: Změna č.1 SO 201 Most ev. č. 0462-14

Rozpočet: SO 201 most ev.č. 0462-14 - změna č.1, VÍCEPRÁCE

celkem	108 008,15
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
20	11372	1	Zemní práce	M3	33,605	3 214,05		108 008,15

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
Uvažovaná tloušťka asf. vozovky dle PD: (318,245+17,803)*0,1=33,605
Asfaltové vrstvy původní vozovky byly tloušťky 20,0 cm.
(318,245+17,803)*0,1=33,605 [B]



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: III/0462 Vyškov, most 0462-14

Objekt: Změna č. 2 SO 201 Most ev. č. 0462-14

Rozpočet: SO 201 most ev.č. 0462-14 - změna č.2, VÍCEPRÁCE

celkem	737 773,59
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
38	389325	3	Svislé konstrukce	M3	27,994	17 797,59	603 832,83

MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37
ŽB zesílení klenby C 30/37 XF2, zesílení tl.300mm obetonováním stávající klenby, vč. bednění, kov. výrobků, kolejních prvků, prostupů

5,359*(7,93+2*0,3)=45,712 [A]

Roznášení deska nad stávající klenbou dle RDS:

(9,3+9,95+9,6+9,3)/4)*0,3*25,76=73,706 [B]

[B]-[A]=27,994 [C]

VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTR. ŽELBET Z OCELI B500B/R (10505)

výztuž zesílení klenby 150kg/m3, vč. opatření PKO

45,712*0,15=6,857 [A]

27,994*0,15=4,192 [B]

T

4,192

46 662,00

195 607,10

Přidružená stavební výroba

43 940,76

54	711111	7	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	75,522	133,32	10 068,59
----	--------	---	---	----	--------	--------	-----------

obsypané povrchy sanovaných parapetních zdí (1xNp+2xNa)

(20,978+18,038)*2=78,032 [A]

Nátěr původní obetonávky klenby

(9,3+9,95+9,6+9,3)/4*16,1=153,554 [B]

[B]-[A]=75,522[C]

M2

38,110

888,80

33 872,17

IZOLACE MOSTOVÉK CELOPLOSNA ASFALTOVÝMI PASY

rub klenby a parapetních zdí na novém povrchu ŽB zesílení, izolace bude vytažena až

18,87,95+2*32,094+2*(5,6+5,2)*0,5=224,448 [A]

Izolace roznášecí desky:

(7,3+7,1+7,2+8,8)/4*25,76=195,776 [B]

Izolace obetonávky poprsní zidky (směr Ivanovice):

-Vodorovná plocha:

(1,3+0,6)/2*8,8+0,6*5+(0,5+0,55)/2*4,7+(0,55+0,9)/2*7,1=32,363 [C]

-Svislá plocha:

(0,33+0,11)/2*8,8+(0,11+0,07+0,13)/3*5+(0,13+0,45+0,77)/3*11,8=7,681 [D]

Izolace obetonávky poprsní zidky (směr Vyškov):

-Vodorovná plocha:

(2,35+0,9)/2*11+(1,05+1,13)/2*3,3+(1,13+1,04)/2*3+(1,04+0,8)/2*8,3=18,895 [E]

-Svislá plocha:

(0,74+0,16)/2*11+(0,16+0,03+0,1)/3*3,3+(0,1+0,18)/2*3+(0,18+0,3)/2*8,3=7,763 [F]

[B]+[C]+[D]+[E]+[F]-[A]=38,11 [G]



Firma: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: III/0462 Vyškov, most 0462-14

Objekt: Změna č. 3 SO 201 Most ev. č. 0462-14

Rozpočet: SO 201 most ev.č. 0462-14 - změna č.3, VÍCEPRÁCE

celkem	218 500,00
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	M/J	Množství	Jednotková cena	Jednotková cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Svislé konstrukce							218 500,00
1	261512	N	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU 16MM	M	174,800	1 250,00	218 500,00

Vrty pro injekeťaz klenby v rastru 0,5 x 0,5 m, hloubka vrtu 0,4 m, počet vrtů v příčném směru 9,5/0,5=19, počet vrtů v podélném směru 11,5/0,5=23

19*23=437 vrtů
437*0,4=174,8 [A]