

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/242
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/750
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1241

Číslo smlouvy zhotovitele: 21338-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21338-001-001
Číslo dodatku č. 2 zhotovitele: 21338-001-002

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

II/394 TETČICE PRŮTAH 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Změna založení armovaného svahu - místo betonového pásu šterková vrstva na separační geotextilii s drenáží. Založení celoplošně armovaného svahu na separační geotextilii se šterkovou vrstvou s doplněním drenáže je kvalitativně srovnatelné, v některých parametrech lepší. Cena dle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným nižší.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

59.875.827,11 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne

V Brně, dne



IMOS Brno, a.s.



Digitálně podepsal



Datum: 2022.12.13
14:32:32 +01'00'

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:
14.12.2022
10:06

REKAPITULACE TDK č.2

Projekt: II/394 Tetčice průtah, 1.stavba
Č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012859



I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis						
SO 001	Příprava území	429 698,42					429 698,42
SO 002.1	Demolice mostu ev.č. 394-001	2 236 742,25					2 236 742,25
SO 002.2	Demolice lávky pro pěši	529 379,07					529 379,07
SO 101	Rekonstrukce silnice II/394 - staničení km 0,070 - KÚ	12 726 899,33			329 061,67	- 977 107,39	12 078 853,61
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070	1 202 389,21			77 350,80		1 279 740,01
SO 102	Úprava křižovatky km 0,097	2 439 483,10					2 439 483,10
SO 103	Rekonstrukce krytu komunikace II/394 km 0,031 50 - 1,326 26	17 136 370,81					17 136 370,81
SO 104	Úprava napojení ul. Mlýnské	1 055 816,25					1 055 816,25
SO 112.1	Objízdné trasy	182 456,00					182 456,00
SO 112.2	Provizorní komunikace	1 452 309,03	266 429,61	- 314 251,80			1 404 486,84
SO 207	Most ev.č. 394-001A	4 237 345,73					4 237 345,73
SO 303	Úpravy vodovodů	375 212,61					375 212,61
SO 404	Úprava NN doprovodných kabelů vodovodu	172 205,96					172 205,96
SO 701	Přeložka oplocení	44 937,81					44 937,81
SO 801	Sadové úpravy	690 042,99					690 042,99
SO 803	Rekultivace ul. Mlýnské	238 276,57					238 276,57
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 149 565,14	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	44 531 048,03

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Objekt	Popis						
SO 301.01	Odvodnění vozovky - stoka A (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	904 914,01					904 914,01
SO 301.02	Odvodnění vozovky - stoka A1 + HV2 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	108 311,89					108 311,89
SO 301.03	Odvodnění vozovky - stoka A2 + HV3 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	333 673,80					333 673,80
SO 301.05	Odvodnění vozovky - stoka C + HV4 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	94 621,20					94 621,20
SO 301.06	Odvodnění vozovky - stoka D + HV5 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	116 370,31					116 370,31
SO 301.07	Odvodnění vozovky - stoka E + HV6 (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	123 417,69					123 417,69
SO 301.08	Odvodnění vozovky - kanalizační šachty (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	315 738,23					315 738,23
SO 301.09	Odvodnění vozovky - odkaleni vodojemu (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	192 531,11					192 531,11
SO 301.10	Odvodnění vozovky - UV 1,2,3,4 uliční vpusti včetně přípojek (zde 100% - podíl SÚS JMK 80%, podíl obce 20%)	180 286,94					180 286,94

I. Společně zajišťované objekty SÚS JMK a obce Tetčice ZN	2 369 865,18	0,00		0,00		2 369 865,18
---	--------------	------	--	------	--	--------------

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis							
OSTATNÍ NÁKLADY		1 264 570,00					1 264 570,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 264 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 570,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	48 784 000,32	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	48 165 483,21

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 020	Příprava území (přeložka Bobravy)	1 157 404,14					1 157 404,14
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,000 - 0,032	581 438,53					581 438,53
SO 112.3	Provizorní komunikace ul. Mlýnská	350 665,18					350 665,18
SO 112.4	Provizorní komunikace Bobrava	964 604,06					964 604,06
SO 112.5	Provizorní komunikace ul. Kříby	112 871,26					112 871,26
SO 114	Napojení účelových komunikací	44 872,27					44 872,27
SO 320	Přeložka Bobravy	6 584 688,45					6 584 688,45
SO 421	Přeložka optického kabelu (přeložka Bobravy)	49 700,22					49 700,22
SO 720	Oplocení (přeložka Bobravy)	447 878,69					447 878,69
SO 801.1	Sadové úpravy	61 956,70					61 956,70
SO 802	Sadové úpravy (přeložka Bobravy)	90 420,40					90 420,40
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		10 446 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 446 499,90

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Popis						
OSTATNÍ NÁKLADY	108 900,00					108 900,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	1 154 944,00					1 154 944,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	1 263 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 844,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	11 710 343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 710 343,90

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK 1		TDK 2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
FINANČNÍ NÁKLADY SÚS CELKEM	60 494 344,22	266 429,61	-314 251,80	406 412,47	-977 107,39	59 875 827,11

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2**Objekt:** Změna č. 2 SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ**Rozpočet:** Méněpráce SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** -977 107,39 Kč**Cena celková:** -977 107,39 Kč**DPH:** -205 192,55 Kč**Cena s daní:** -1 182 299,94 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** -977 107,39 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2
Objekt: Změna č. 2 SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ
Rozpočet: Méněpráce SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy				
4	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	-209,280	4 668,90	-977 107,39
			-209,28=- 209,280 [A]				
			Cenová soustava: -				
2			Základy				-977 107,39

Celkem: -977 107,39

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2**Objekt:** Změna č. 2 SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ**Rozpočet:** Vícepráce SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 329 061,67 Kč**Cena celková:** 329 061,67 Kč**DPH:** 69 102,95 Kč**Cena s daní:** 398 164,62 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 329 061,67 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2
Objekt: Změna č. 2 SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ
Rozpočet: Vícepráce SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	161,440	255,00	41 167,20
			161,44=161,440 [A]				
			Cenová soustava: -				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							41 167,20
1	Zemní práce						
22	123738	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	80,720	244,40	19 727,97
			80,72=80,720 [A]				
			Cenová soustava: -				
1	Zemní práce						
							19 727,97
2	Základy						
23	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	617,500	73,30	45 262,75
			617,5=617,500 [A]				
			Cenová soustava: -				
31	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	75,000	342,10	25 657,50
			75,0=75,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
2	Základy						
							70 920,25
999	Nové položky						
32	45152	N2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	222,500	886,50	197 246,25

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	21137-1	II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2
Objekt:	Změna č. 2	SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ
Rozpočet:	Vícepráce	SO 101 Rekonstrukce silnice II/394 - staničení 0,070 - KÚ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			222,5=222,500 [A]				
			Cenová soustava: -				
999		Nové položky					197 246,25

Celkem: 329 061,67

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2**Objekt:** Změna č. 3 SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070**Rozpočet:** Vícepráce SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 77 350,80 Kč**Cena celková:** 77 350,80 Kč**DPH:** 16 243,67 Kč**Cena s daní:** 93 594,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 77 350,80 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 21137-1 II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2

Objekt:
 Změna č. 3 SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Rozpočet:
 Vícepráce SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	52,000	255,00	13 260,00
			52=52,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							13 260,00
1	Zemní práce						
21	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,000	244,40	6 354,40
			26,0=26,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
1	Zemní práce						
							6 354,40
2	Základy						
28	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	138,000	73,30	10 115,40
			138,0=138,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
29	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	M	20,000	342,10	6 842,00
			20,0=20,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
2	Základy						
							16 957,40
999	Nové položky						
30	45152	N3	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	46,000	886,50	40 779,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	21137-1	II/394 Tetčice průtah 1.stavba, ZN TDK 2
Objekt:	Změna č. 3	SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070
Rozpočet:	Vícepráce	SO 101.2 Rekonstrukce silnice III/3941 - staničení km 0,032 - 0,070

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			46,0=46,000 [A]				
			Cenová soustava: -				
999		Nové položky					40 779,00

Celkem:	77 350,80
----------------	------------------