

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/411 VYSOČANY - KOROLUPY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 24.2.2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Vzhledem ke stávající šířce sjezdu ke hřbitovu bylo nutné prodloužit zatrubnění přes celou šířku sjezdu, aby se zlepšil odvod srážkových vod z komunikace v příkopě.
- Na základě doporučení odborné sadařské firmy se na nově vysazené stromy osadily chráničky proti okusu zvěře.
- Provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.
- Na objízdné trase po provedení opravy bylo zřízeno vodorovné dopravní značení. V rámci vedení objízdné trasy se provedla výměna dopravních značek IZ4a a IZ4b OBEC a KONEC OBCE v obcích Korolupy a Vysočany.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18.732.169,26 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne

 Digitálně
podepsal Ing. 
Datum:
2022.12.13
08:44:41 +01'00'



IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne

Bc. Roman Hanák



Digitální
podpis:
14.12.2022
10:07

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

Stavba 03: II/411 Vysočany - Korolupy, extravilán

		Dodatek č.1					
I. Objektv SÚS JmK - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101	Komunikace (SO 101.2 km 1,100 - 2,800)	16 757 042,83	20 276 021,82	49 990,10		16 807 032,93	20 336 509,85
	Komunikace - sjezdy (SO 101.2.1)	19 261,70	23 306,66			19 261,70	23 306,66
SO 160	Dopravně inženýrské opatření	49 638,00	60 061,98	47 726,00		97 364,00	117 810,44
Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady celkem		16 825 942,53	20 359 390,46	97 716,10	0,00	16 923 658,63	20 477 626,94
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady		280 000,00	338 800,00			280 000,00	338 800,00
Vedlejší náklady		95 000,00	114 950,00			95 000,00	114 950,00
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		375 000,00	453 750,00	0,00	0,00	375 000,00	453 750,00
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		17 200 942,53	20 813 140,46	97 716,10	0,00	17 298 658,63	20 931 376,94
II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis						
SO 101.21	Přechodové úseky	93 966,50	113 699,47			93 966,50	113 699,47
SO 160.1	Dopravně inženýrské opatření	386 490,00	467 652,90	23 479,13		409 969,13	496 062,65
SO 801	Sadové úpravy	781 445,00	945 548,45	11 730,00		793 175,00	959 741,75
Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem		1 261 901,50	1 526 900,82	35 209,13	0,00	1 297 110,63	1 569 503,86
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněprácepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis							
Ostatní náklady		6 000,00	7 260,00			6 000,00	7 260,00
Vedlejší náklady		130 400,00	157 784,00			130 400,00	157 784,00
Ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		136 400,00	165 044,00	0,00	0,00	136 400,00	165 044,00
Objekty SÚS JmK + ostatní a vedlejší náklady - nezpůsobilé náklady celkem		1 398 301,50	1 691 944,82	35 209,13	0,00	1 433 510,63	1 734 547,86
I+II. Objekty SÚS JmK (způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady) - celkem		18 599 244,03	22 505 085,28	132 925,23	0,00	18 732 169,26	22 665 924,80

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)**Objekt:** ZL 01 SO 101**Rozpočet:** ZL 01 SO 101**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 49 990,10 Kč**Cena celková:** 49 990,10 Kč**DPH:** 10 497,92 Kč**Cena s daní:** 60 488,02 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 49 990,10 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 01 SO 101
Rozpočet: ZL 01 SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	-		Chránička proti okusu 110 cm (plastová) D+M	KUS	32,000000	115,00	3 680,00
			Cenová soustava: -				
1			Zemní práce				3 680,00

4			Vodorovné konstrukce				
27	45131A		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	0,770000	2 920,00	2 248,40
			k propustku pod sjezdem, k pol. č. 918346				
			5,5*0,7*0,2=0,770000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 01 SO 101
Rozpočet: ZL 01 SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				2 248,40
			Vodorovné konstrukce				

5 Komunikace

46	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	32,000000	640,10	20 483,20
			Cenová soustava: OTSKP6_9 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Pod pojmem "předláždění" v položce se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového), t.j. z dlaždic nebo kostek. Položka zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) a lože, do něhož je dlažba kladena. Eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v pol. 582.				
5			Komunikace				20 483,20

8 Potrubí

37	89952A		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	2,750000	3 062,00	8 420,50
			k propustku pod sjezdem, k pol. č. 918346				
			5,5*0,5=2,750000 [A]				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 01 SO 101
Rozpočet: ZL 01 SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8		Potrubí	- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				8 420,50
9		Ostatní konstrukce a práce					
45	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	5,500000	2 756,00	15 158,00
			trouba ŽB osmiúhelníková zesílená DN 400 pod sjezdem				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru				
			- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)				
			Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
9		Ostatní konstrukce a práce					15 158,00

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	IROP	TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt:	ZL 01	SO 101
Rozpočet:	ZL 01	SO 101

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							49 990,10

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (NN)**Objekt:** ZL 02 SO 801**Rozpočet:** ZL 02 SO 801**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 11 730,00 Kč**Cena celková:** 11 730,00 Kč**DPH:** 2 463,30 Kč**Cena s daní:** 14 193,30 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 11 730,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (NN)

Objekt:

ZL 02 SO 801

Rozpočet:

ZL 02 SO 801

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1			Chránička proti okusu 110 cm (plastová) D+M	KUS	102,000000	115,00	11 730,00
			Cenová soustava: -				
1			Zemní práce				11 730,00

Celkem:

11 730,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)**Objekt:** ZL 03 SO 160**Rozpočet:** SO 160.1 I. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 9 608,00 Kč**Cena celková:** 9 608,00 Kč**DPH:** 2 017,68 Kč**Cena s daní:** 11 625,68 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 9 608,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 03 SO 160
Rozpočet: SO 160.1 I. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně základové konstrukce Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	10,000000	318,00	3 180,00
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000000	318,00	3 180,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ K pol. č. 914122, doba nájmu 50 dní Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	464,000000	7,00	3 248,00
91	Doplňující práce na komunikaci						9 608,00

Celkem:

9 608,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)**Objekt:** ZL 03 SO 160**Rozpočet:** SO 160.2 II. etapa**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 38 118,00 Kč**Cena celková:** 38 118,00 Kč**DPH:** 8 004,78 Kč**Cena s daní:** 46 122,78 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 38 118,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 03 SO 160
Rozpočet: SO 160.2 II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně základové konstrukce Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	31,000000	318,00	9 858,00
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	31,000000	318,00	9 858,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ K pol. č. 914122, doba nájmu 70 dní Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	1 675,000000	7,00	11 725,00
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně základové konstrukce Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí	KUS	5,000000	318,00	1 590,00



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (ZN)
Objekt: ZL 03 SO 160
Rozpočet: SO 160.2 II. etapa

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000000	318,00	1 590,00
			k pol. č. 914422				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	269,000000	13,00	3 497,00
			K pol. č. 914422, doba nájmu 70 dní				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
91			Doplňující práce na komunikaci				38 118,00

Celkem: 38 118,00

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (NN)**Objekt:** ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření**Rozpočet:** ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** IMOS Brno,a.s.**Základní cena:** 23 479,13 Kč**Cena celková:** 23 479,13 Kč**DPH:** 4 930,62 Kč**Cena s daní:** 28 409,75 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 23 479,13 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (NN)
Objekt: ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet: ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
38	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	7,000000	403,00	2 821,00
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
39	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS	4,000000	1 696,00	6 784,00
			DODÁVKA A MONTÁŽ				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
40	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -	KUS	4,000000	106,00	424,00
			DEMONTÁŽ				
			včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
43	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A	M2	33,375000	106,00	3 537,75
			POKLÁDKA				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
44	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -	M2	33,375000	297,00	9 912,38
			DOD A POKLÁDKA				
			Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				



3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IROP TDK - II/411 Vysočany - Korolupy (NN)

Objekt:

ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

ZL 04 SO 160.1 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
			- předznačení a reflexní úpravu				
9			Ostatní konstrukce a práce				23 479,13

Celkem:

23 479,13