

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/27
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1212

Číslo smlouvy zhotovitele: 21283-001
Číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 21283-001-001

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/4241 TÝNEC PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257
sp. zn. B 2211

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- fakturováno dle skutečně provedených prací

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.959.767,33 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V Brně, dne 14 -12- 2022

V Brně, dne 14 -12- 2022




IMOS Brno, a.s.



Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č.1 SOD

III/4241 Týnec průtah

		Dodatek č.1			
		TDK1			Nový rozpočet bez DPH
		MNP			
I. Stavební náklady - SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH			
Objekt	Popis			VCP	
SO 101.1	Silnice III/4241	9 655 188,74			9 398 219,93
SO 181	Dopravně inženýrské opatření	105 547,40			105 547,40
Stavební náklady SÚS JmK - celkem		9 760 736,14	0,00	-256 968,81	9 503 767,33

II. Ostatní a vedl. nákl. - SÚS JmK		Rozpočet dle SOD bez DPH			Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis				
	Ostatní náklady	212 000,00			212 000,00
	Vedlejší náklady	244 000,00			244 000,00
Ostatní a vedlejší náklady SÚS JmK celkem		456 000,00	0,00	0,00	456 000,00

Rekapitulace stavby souhrn		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
I.+II. Celkem stavební + ost. a vedl. náklady - SÚS JmK			10 216 736,14	0,00	-256 968,81
					9 959 767,33

SOUPIS PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS

Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Objednavatel / Investor:

Zhotovitel dokumentace / Designer:

Zhotovitel / Contractor: IMOS Brno, a.s.

Základní cena / Basic price: -256 968,81 Kč

Cena celková / Price total: -256 968,81 Kč

DPH / VAT: -53 963,45 Kč

Cena s daní / Price with tax: -310 932,26 Kč

Měrné jednotky / Unit of measurement:

Počet měrných jednotek / Quantity of units: 1,00

Náklad na měrnou jednotku / Unit cost: -256 968,81 Kč

Vypracoval zadání /

Prepared by:

Vypracoval nabídku /

Prepared completion by:

Datum zadání /

Date of briefing:

Datum vypracování nabídky /

Date of completion:

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo	T	-21,489	246,70	-5 301,34
			-21,489=-21,489 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	-3,845	146,00	-561,37
			-3,845=-3,845 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
5	014102	5	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	T	-21,091	212,00	-4 471,29
			-21,091=-21,091 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0			Všeobecné konstrukce a práce				-10 334,00

1 Zemní práce

13	11332	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO	M3	-11,310	361,20	-4 085,17
			odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation -11,31=-11,310 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction:	TDK 1	III/4241	Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object:	SO 101.1	Silnice III/4241 - méněpráce	
Rozpočet/Budget:	SO 101.1	Silnice III/4241 - méněpráce	

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
18	11372	R	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	-6,250	548,60	-3.428,75

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suší a vybouranými hmotami.

23	13173	R	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽÍ TR. I	M3	-1,980	299,10	-592,22
			odcovová vzdálenost v režii zhotovitele				
			výměra díle Microstation				
			-1,98—1,980 [A]				

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapazené
- ošetření výkopistiše po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrtvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svalování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimaticky
- ruční výkopkyv, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štetových stěn)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rožpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
24	13273	R	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I odvozová vzdálenost v režii zhotovitele výměra dle Microstation -4,5=-4,500 [A]	M3	-4,500	348,20	-1 566,90

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopávký nezapažené i zapažené
- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávký, odstranění kořenů a napaďavek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DONÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŠTĚNÍ

-6,48=-6,480 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

28 17481 ZÁŠYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

výměra dle Microstation

-3,375=-3,375 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
29	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I výměra dle Microstation	M2	-51,500	18,00	-927,00
			-51,5=-51,500 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
1			Zemní práce				-13 309,58
3			Svislé konstrukce				
38	32812		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z BETON. TVAROVEK VÝŠ 2M - 4M bet. základ viz pol. 27231A svahové tvárnice včetně výplně vhodnou zeminou výměra dle Microstation -64=-64,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: Položka se vykazuje v m2 svislé lícni pohledové plochy Pod pojmem „výška“ na 5. pozici číselného znaku se rozumí svislá vzdálenost horní brany opěrného systému od rostlého terénu. Položka zahrnuje ucelený certifikovaný systém (tubé monolitické geomříže, betonové tvarovky, systémový plastový liniový konektor Položka nezahrnuje dopravu zásypového materiálu vyzhuženého bloku. Pro výpočet kubatury tohoto materiálu se uvažuje s hloubkou vyzhuženého bloku jako jednonásobkem výšky konstrukce, u výšky do 2m pak jeden a půl násobkem výšky.	M2	-64,000	1 590,00	-101 760,00
3			Svislé konstrukce				-101 760,00
5			Komunikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
 Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
 Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total

39	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	-51,500	707,90	-36 456,85
----	--------	---	----	---------	--------	------------

výměra dle Microstation

-51,5=-51,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výzruže

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

41	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRŮ TL. DO 150MM	M2	-51,500	195,30	-10 057,95
----	-------	--	----	---------	--------	------------

výměra dle Microstation

-51,5=-51,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitostí

- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

52	582612	KRYTÍ Z BETON. DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE	M2	-21,000	538,90	-11 316,90
----	--------	--	----	---------	--------	------------

Z KAM

lože DK fr.4/8

výměra dle Microstation

-21=-21,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord. Item	Položka Type	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
---------------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

53	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE	M2	-30,500	602,50	-18 376,25
----	--------	---	----	---------	--------	------------

Z KAM

lože DK fr.4/8
výměra dle Microstation
-30,5=-30,500 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.

56	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	-85,800	84,80	-7 275,84
----	-------	-----------------------------------	---	---------	-------	-----------

včetně prořezání
výměra dle Microstation
-85,8=-85,800 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

3.6.1.8

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
5			Komunikace				-83 483,79

9 Ostatní konstrukce a práce

66	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	1 038,80	-1 038,80
			-1=-1,000 [A]				

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

68	914921		SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-1,000	2 756,00	-2 756,00
			-1=-1,000 [A]				

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

72	91771		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	-24,000	530,70	-12 736,80
----	-------	--	------------------------------------	---	---------	--------	------------

bet. lože C 16/20

výměra dle Microstation

-24=-24,000 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

75	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	-20,600	519,40	-10 699,64
----	--------	--	---	---	---------	--------	------------

výměra dle Microstation

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction:
Objekt/Object:
Rozpočet/Budget:

TDK I III/4241 Týnec - průtah, SÚS
SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord.	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
----------------	-----------------	-------------	---------------	------------	--------------------------	---------------------	-----------------

-20,6=-20,600 [A]

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnice předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

76	93557		ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 500MM VČET MŘÍŽI	M	-6,000	2 088,20	-12 529,20
mříž D400							
včetně bet. lože a obetonování dle výkresu D.1.1.1.2.c							
výměra dle Microstation							
-6=-6,000 [A]							

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odedčují se čistící kusy a vpustě

80	96657	R	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH ŠÍŘKY 500MM	M	-7,000	742,00	-5 194,00
včetně mříží							
odvoz a likvidace v režii zhotovitele							
výměra dle Microstation							
-7=-7,000 [A]							

Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží

- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou-sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- nezahrnuje poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ / BILL OF QUANTITIES

Stavba/Construction: TDK 1 III/4241 Týnec - průtah, SÚS
Objekt/Object: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce
Rozpočet/Budget: SO 101.1 Silnice III/4241 - méněpráce

Poř.č. Ord. Item	Položka Item	Typ Type	Název Text	MJ Unit	Počet MJ No. of units	J.cena Unit cost	Celkem Total
81	96587	R	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH včetně mříže a rámu zaslepení 1ks cca 0,35m3 betonem odvoz a likvidace v režii zhotovitele -1 = -1,000 [A] Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	-1,000	3 127,00	-3 127,00
9			Ostatní konstrukce a práce				-48 081,44

Celkem:

-256 968,81

