



SMLOUVA O DÍLO

„Dům přírody Pálavy – 2. řízení“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ : 00089613
DIČ: CZ00089613
zástupce: Mgr. Petr Kubín, ředitel
i. ve věcech smluvních: Mgr. Petr Kubín, ředitel
ii. ve věcech technických: Jan Ivičič

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 123-902100297/0100
(dále jen „objednatel“)
Technický dozor stavebníka: Ing. Jan Vinter
- 2/ **Zhotovitel:** **SKR stav, s.r.o.**
se sídlem: Nováčkova 18, 614 00 Brno
IČ / DIČ: 269 61 474 / CZ26961474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. oddíl C, vložka 48480
zástupce:
i. ve věcech smluvních: Ing. Ivo Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Skřivánek, jednatel
Ing. Petr Durčák, prokurista
ii. ve věcech technických: Ing. Libor Just, výrobně-technický ředitel
bankovní spojení: Oberbank AG, č.ú.: 3000001912/8040
(dále jen „zhotovitel“)
- 3/ Objednatel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Objednatel tímto prohlašuje, že má právní osobnost, aby plnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 4/ Zhotovitel tímto prohlašuje, že má právní osobnost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace stavby specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Účelem této smlouvy je dosažení realizace a úspěšného provedení stavby „**Dům přírody Pálavy**“ včas, řádně a kvalitně za sjednanou smluvní cenu, podle podmínek této smlouvy, jejích součástí a v souladu s podmínkami příslušného projektu tak, aby byly naplněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání poskytnuté finanční podpory ve formě účelové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, **reg. č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_106/0008947**. Zhotovitel je povinen řídit se všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace.
- 2/ Objednatel a zhotovitel uzavřeli tuto smlouvu o dílo v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele byla objednatelem, jako zadavatelem, vybrána v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Dům přírody Pálavy – 2. řízení**“ (dále jen „veřejná zakázka“), jako nabídka nejvhodnější. Veřejná zakázka byla zadána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 3/ Pro účely této smlouvy:
 - a/ objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - b/ zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;
 - c/ příslušnou dokumentací je (projektová) dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr);
 - d/ položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Položkový rozpočet musí být předložen ve formátu pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1/ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah je stanoven dále v této smlouvě, a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve výši a způsobem uvedeným dále v této smlouvě.

IV. ROZSAH DÍLA

- 1/ Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího objektu RMM v Dolních Věstonicích, kde se nyní nachází Archeologické muzeum. Objekt bude rovněž rozšířen a to nejen v interiéru, ale i v exteriéru. Expozice bude interaktivní a bude vhodná pro individuální návštěvníky i organizované skupiny napříč všemi generacemi. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované společností desk architekti s.r.o., se sídlem Dukelských Hrdinů 969/6, 170 00 Praha, zodpovědný projektant Ing.arch. Jakub Děnge, ČKA 4421. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součást.
- 2/ Rozsah předmětu díla, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen:
 - a/ touto smlouvou;

- b/ podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“), přičemž nedílnou součástí zadávací dokumentace jsou její přílohy, především pak Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) zpracovaná společností desk architekti s.r.o., se sídlem Dukelských Hrdinů 969/6, 170 00 Praha, zodpovědný projektant Ing.arch. Jakub Děnge, ČKA 4421. Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součást.
 - c/ nabídkou zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.
- 3/ Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4/ Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby (provedení díla) i následující práce a činnosti:
- a/ zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům;
 - b/ zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - c/ veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - d/ ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - e/ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - f/ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;
 - g/ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů);
 - h/ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad;
 - i/ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - j/ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - k/ odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů;
 - l/ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- 5/ Součástí zhotovení stavby (provedení díla) je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření provedeného díla. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních

v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a/ do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provádění díla;
- b/ ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny poznámkou „beze změn“;
- c/ každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- d/ u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
- e/ vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení stavby“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

6/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě. Geodetické zaměření proběhne před zasypáním stavby a následně budou zaměřeny části stavby nad upraveným terénem. Součástí tohoto zaměření jsou:

- a/ geodetické zaměření skutečného provedení díla;
- b/ geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí;
- c/ doklady o vytýčení stavby.

7/ Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.

8/ Zhotovitel se zavazuje k dodržování důstojných pracovních podmínek, a to zejména u nízko kvalifikovaných pozic a profesí. Tím se rozumí především to, že zhotovitel a jeho poddodavatelé budou striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci.

9/ Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla dodržovat povinnosti stanovené Čestným prohlášením dodavatele k sociálně odpovědnému plnění VZ doloženým v rámci nabídky podané do výše uvedeného zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do Stavebního deníku.

V. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

- 1/ Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat ode dne protokolárního předání staveniště. Termínem zahájení provádění díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl provádění díla zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2/ Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) **nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy**.
- 3/ Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít.
- 4/ Termínem provedení díla se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla.
- 5/ Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku provést dílo. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení předmětu díla bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- 6/ Je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 45 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.
- 7/ Změnu v této smlouvě sjednaných termínů a lhůt lze provést jen za následujících podmínek:
 - a/ pokud zhotovitel zjistí, že pro řádné provedení a dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty objednateli k projednání.
 - b/ prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti zhotovitele.
 - c/ o případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek k této smlouvě, jinak je neplatné.
 - d/ změny rozsahu plnění (vícepráce či méněpráce), jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z ceny za dílo bez DPH sjednané touto Smlouvou, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
 - e/ běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

VI. MÍSTO PLNĚNÍ

- 1/ Místem plnění jsou pozemky p. č. 334, 1921/33 a část 1921/1 v k. ú. Dolní Věstonice, Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

VII. CENA ZA DÍLO

- 1/ Cena za řádně provedené a bezvadné dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena za dílo bez DPH v Kč	44 586 458,00
Částka DPH v Kč	9 363 156,18
Cena za dílo včetně DPH v Kč	53 949 614,18

- 2/ Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 3/ Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli, a který byl součástí nabídky zhotovitele, jako účastníka, podanou v zadávacím řízení. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.
- 4/ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení stavebních prací. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce;
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - opatření k ochraně životního prostředí;
 - zajištění nezbytných dopravních opatření;
 - pojištění stavby a pojištění osob;
 - likvidaci odpadu;
 - veškeré další vedlejší a ostatní náklady ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5/ Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které jsou předmětem díla (objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla);
 - pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a vznikne tak potřeba provést další stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a nejsou

zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně za dílo a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla);

- d/ pokud se při provádění díla zjistí, že některé stavební práce, dodávky nebo služby nejsou nezbytné pro zhotovení stavby (provedení díla) nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich neprovedení;
- e/ pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem.

- 6/ Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce). Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací). Zhotovitel je povinen stanovit cenu změn v rozsahu předmětu díla (víceprací a méněprací) nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu který byl součástí nabídky zhotovitele, jako uchazeče, podanou v zadávacím řízení (v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu) a pokud změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) v položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s., definované pro to období, ve kterém byly změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce) zjištěny (v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě nejvýše podle cenové soustavy RTS a. s.). Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem změnového listu od poskytovatele dotačních finančních prostředků. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku ke smlouvě.

- 7/ Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1/ Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 2/ Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného

měsíce. Pokud se na díle vyskytnou změny v rozsahu předmětu díla (vícepráce a méněpráce), s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

- 3/ Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná a neplatná.
- 4/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádný právní nárok a majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 5/ Měsíční faktury budou uhrazeny v plné výši, dokud součet uhrazených faktur nedosáhne 91 % z celkové ceny.
- 6/ Částka rovnající se 9 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné (zajištění závazku za řádné dokončení díla), které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 7/ Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli (lhůta splatnosti). Lhůta splatnosti pro úhradu zádržného činí 15 dnů.
- 8/ Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.
- 9/ Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - i. označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - ii. identifikační údaje objednatele včetně DIČ;
 - iii. identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
 - iv. název stavby;
 - v. popis obsahu účetního dokladu;
 - vi. datum vystavení;
 - vii. datum splatnosti;
 - viii. datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - ix. výši ceny bez daně celkem;
 - x. zda fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty;

- xi. podpis odpovědné osoby zhotovitele;
 - xii. přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu;
 - xiii. Součástí faktur bude i název dotačního programu: Operační program životní prostředí, název veřejné zakázky: Dům přírody Pálavy – 2. řízení a číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_106/0008947
- 10/ Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 11/ Zhotovitel prohlašuje, že:
- a/ nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy;
 - b/ mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;
 - c/ nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

IX. MAJETKOVÉ SANKCE

- 1/ Veškeré v této smlouvě sjednané smluvní pokuty neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané smluvní pokuty.
- 2/ Pokud bude zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 3/ Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 4/ Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 5/ Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 6/ Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
- 7/ Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši dvojnásobku částek uvedených v odstavci 5/ a 6/ tohoto článku této smlouvy.

- 8/ Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9/ Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 10/ Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení dodavatele k sociálně odpovědnému plnění VZ dle odst. 9 čl. IV. této smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.

X. STAVENIŠTĚ

- 1/ Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- 2/ Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 3/ Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 4/ O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 5/ Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel není povinen sám zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.
- 6/ Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelům. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.
- 7/ Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8/ Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

XI. STAVEBNÍ DENÍK

- 1/ Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební deník musí být veden v rozsahu daném příslušným právním předpisem.
- 2/ Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla.
- 3/ Zápisy do Stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - i. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - ii. časovém postupu prací;
 - iii. kontrole jakosti provedených prací;
 - iv. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - v. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - vi. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 4/ Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 5/ Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 6/ V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7/ Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

XII. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1/ Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla (technický dozor). Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle. Technický dozor na stavbě nesmí provádět zhotovitel, ani osoba s ním propojená ani osoba propojená s žádným ze poddodavatelů zhotovitele.
- 2/ Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

- 3/ Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 4/ Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět dnů před provedením této kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými.
- 5/ Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6/ Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

XIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

- 1/ Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu díla a upozorňující na možné porušování povinností zhotovitele.
- 2/ Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 3/ Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 4/ Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5/ Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. Za škodu se považuje i krácení či neposkytnutí výše uvedené dotace zaviněné zhotovitelem.

XIV. PODDODAVATELÉ

- 1/ Pokud to nebylo objednatelem vyloučeno v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 2/ Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- 3/ Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavatelem splnění všech povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy o dílo.
- 4/ V případě jakékoliv změny v osobě poddodavatele je zhotovitel povinen o tomto písemně informovat objednatele, a to formou návrhu dodatku k této smlouvě. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez závažného důvodu odepřít.

XV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1/ Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zorganizovat a zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 2/ O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a také autorského dozoru projektanta.
- 3/ Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - i. soupis zjištěných vad a nedodělků;
 - ii. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - iii. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 4/ Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 5/ Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 6/ V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 7/ Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

- a/ tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech .pdf a .dwg;
 - b/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - c/ zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO apod.);
 - d/ zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - e/ zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - f/ seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - g/ stavební deník (případně deníky) a deníky víceprací;
 - h/ geometrický plán skutečného zaměření díla v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení.
- Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 8/ Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XVI. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 1/ Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.
- 2/ Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 3/ Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít.
- 4/ Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 5/ Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
- 6/ Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 7/ Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
- 8/ Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla:
 - a/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí;

- b/ bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.
- 9/ Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10/ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 11/ Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 12/ Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 13/ Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.
- 14/ Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 15/ Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 16/ O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XVII. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 1/ Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 2/ Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XVIII. POJIŠTĚNÍ DÍLA A BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 1/ Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění (provádění díla) pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). Výše pojistného limitu je sjednána na částku ve výši min. ceny za dílo bez DPH dle čl. VII. smlouvy.
- 2/ Zhotovitel je povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, zejména proti škodám, které mohou vzniknout požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží, a to na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Výše pojistného limitu je sjednána na částku ve výši min. ceny za dílo bez DPH dle čl. VII. smlouvy.
- 3/ Dokladem o pojištění (jak pojištění zhotovitele, tak pojištění díla) je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy (nikoli jako součást nabídky v zadávacím řízení). Nepředložení dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy nebo smlouvu neuzavřít. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.
- 4/ Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění dle § 2029 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a sjednává se ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den podpisu této smlouvy (nikoli jako součást nabídky v zadávacím řízení). Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 5/ Náklady na veškeré pojištění a bankovní záruku nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně za dílo.

XIX. VYŠŠÍ MOC

- 1/ Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 2/ Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XX. ZMĚNY SMLOUVY

- 1/ Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 2/ Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 3/ Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, ledaže by k tomu dal písemný souhlas objednatel.
- 4/ Objednatel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.

XXI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1/ Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.
- 2/ Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od smlouvy odstoupit.
- 3/ Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 4/ Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

- 5/ Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a/ zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - b/ zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje dílčí konečnou fakturu;
 - c/ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - d/ zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení.
- 6/ Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a náhradu škody. Toto ustanovení se nevztahuje na odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XXII odst. 4 této smlouvy.
- 7/ Pokud bude zhotovitel soustavně nebo zvláště hrubě porušovat kvalitativní podmínky v průběhu realizace stavby, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

XXII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1/ Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 2/ Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 3/ Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 4/ Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na předmět smlouvy nebude poskytnuta finanční podpora ze zdrojů EU nebo nebude poskytnuta ve výši potřebné k realizaci zakázky. V takovém případě bude objednatel postupovat v souladu s čl. XXI. této smlouvy.
- 5/ Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- 6/ Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8/ Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

- 9/ Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 10/ Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti let veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k „Projektu“, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího roku, ve kterém zhotovitel obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce.
- 11/ Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
- 12/ Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 13/ Přílohy a součásti Smlouvy o dílo:
- 1/ technická specifikace díla (projektová dokumentace);
 - 2/ oceněný položkový rozpočet;
 - 3/ harmonogram prací

V Mikulově, dne viz el. podpis

V Brně, dne viz el. podpis

objednatel
Mgr. Petr Kubín
ředitel

zhotovitel
Ing. Petr Skřivánek
jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2101 Dům přírody Pálavy**

Zadavatel **Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace** IČO: **00089613**
Zámek 1/4 DIČ: **CZ00089613**
69201 Mikulov

Zhotovitel: **SKR stav, s.r.o.** IČO: **269 61 474**
Nováčkova 18 DIČ: **CZ26961474**
614 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			24 208 806,48
PSV			15 339 037,98
MON			3 970 313,54
Vedlejší náklady			740 000,00
Ostatní náklady			328 300,00
Celkem			44 586 458,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	44 586 458,00 CZK
Základní DPH	21 %	9 363 156,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 53 949 614,18 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 068 300,00	224 343,00	1 292 643,00	2
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	1 068 300,00	224 343,00	1 292 643,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Dům přírody Pálavy	0,00	43 518 158,00	9 138 813,18	52 656 971,18	98
D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022	0,00	27 019 638,69	5 674 124,12	32 693 762,81	61
D.1.2-STATIKA-	Statická část - zajištění jámy, mikropiloty, podbetonování zdí,	0,00	10 080 350,99	2 116 873,71	12 197 224,70	23
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	500 531,12	105 111,54	605 642,66	1
D.1.4.1 - PŘEL	Přeložka vodovodu	0,00	164 097,74	34 460,53	198 558,27	0
D.1.4.2	Vzduchotechnika	0,00	832 678,54	174 862,49	1 007 541,03	2
D.1.4.3	Vytápění, chlazení	0,00	716 341,98	150 431,82	866 773,80	2
D.1.4.4	Elektroinstalace silnoproud	0,00	1 736 059,00	364 572,39	2 100 631,39	4
D.1.4.5	Elektroinstalace slaboproud	0,00	797 792,00	167 536,32	965 328,32	2
EXTERIÉR	Exteriér	0,00	1 508 494,00	316 783,74	1 825 277,74	3
INTERIER	Interiérové vybavení	0,00	162 173,94	34 056,53	196 230,47	0
Celkem za stavbu		0,00	44 586 458,00	9 363 156,18	53 949 614,18	100

Popis stavby: 2101 - Dům přírody Pálavy

Ceny prací jsou zpracovány dle metodiky ÚRS Praha, respektive ve shodném formátu SW firmy RTS Brno v cenové úrovni 2021/II.

Pro běžný druh pracnosti jsou použity "směrné ceny" a v daném rozsahu použity.

Ceny těchto položek jsou převzaty.

V případě, kdy "směrné ceny" nepostihují komplexní nároky na obnovu památkově chráněných objektů, jakými jsou Kulturní památky nebo nedosahují kvalifikace u atypických konstrukcí, prací, prvků či polotovarů, jsou vytvořeny a do rozpočtu vloženy tzv. R-položky - položky vlastní.

Ve své náplni jsou v R-položkách zohledněny veškeré požadavky památkové péče včetně závazných stanovisek dotčených výkonných orgánů.

Jednotlivé cenové kalkulace proto odpovídají výše uvedeným požadavkům a současně jsou odvozeny z odborných znalostí a zkušeností z obdobných realizací. Současně zohledňují nálezový stav, respektive stav poškození, ať už v rovině vizuální nebo předpokládané. Korespondují s nároky při památkové obnově, jsou přiměřeny ke stupni pracnosti, míry složitosti či technologickými závazky jednotlivých úkonů. V neposlední řadě korespondují s tržní cenou platnou v místě a čase plnění.

Archeologie:

Případný archeologický průzkum bude hrazen z prostředků investora a není součástí těchto rozpočtů.

Popis objektu: SO 01 - Dům přírody Pálavy

Popis rozpočtu: D.1 - REV01 - ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

Popis rozpočtu: D.1.2-STATIKA-REV01 - Statická část - zajištění jámy, mikropiloty, podbetonování zdí, spínání objektu - rev

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - PŘEL - Přeložka vodovodu

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: D.1.4.3 - Vytápění, chlazení

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Elektroinstalace silnoprúd
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace slaboprúd
Popis rozpočtu: EXTERIÉR - Exteriér
Popis rozpočtu: INTERIER - Interiérové vybavení
Popis objektu: VON - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			758 589,60	2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			50 141,80	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 062 997,12	5
20	Sanace vlhkosti zdiva	HSV			97 574,58	0
29	Statická část	HSV			10 063 707,67	23
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 054 432,97	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 221 283,79	3
5	Komunikace	HSV			773 080,91	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			1 402 040,06	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			247 013,66	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			508 615,78	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			745 676,41	2
64	Výplně otvorů	HSV			946,58	0
8	Trubní vedení	HSV			81 290,80	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			150 540,80	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			620 851,07	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			168 506,80	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			108 390,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			325 013,08	1

97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			416 094,09	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 352 018,11	3
711	Izolace proti vodě	PSV			803 288,50	2
712	Povlakové krytiny	PSV			490 901,03	1
713	Izolace tepelné	PSV			985 774,45	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			500 531,12	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			26 985,12	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 443,64	0
725	Zařizovací předměty	PSV			30 148,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			18 483,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			716 341,98	2
736	Podlahové vytápění	PSV			64 801,01	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 140 603,45	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			360 582,83	1
765	Krytiny tvrdé	PSV			617 278,22	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 156 985,41	9
766-01	Repase otvorových výplní	PSV			269 471,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 677 766,30	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			17 416,12	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			624 428,09	1
776	Podlahy povlakové	PSV			39 463,89	0

781	Obklady keramické	PSV			154 598,80	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			483 838,86	1
783	Nátěry	PSV			163 254,08	0
784	Malby	PSV			112 539,82	0
799	Ostatní	PSV			865 113,26	2
M21	Elektromontáže	MON			1 736 059,00	4
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			797 792,00	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			832 678,54	2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			603 784,00	1
VN	Vedlejší náklady	VN			740 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			307 300,00	1
ON - ARCH	Archeologie	ON			21 000,00	0
Cena celkem					44 586 458,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				740 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	730 000,00	730 000,00		RTS 22/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005124010R	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				307 300,00		
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	85 000,00	85 000,00		RTS 22/ I
4	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
5	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	63 000,00	63 000,00		RTS 22/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	102 000,00	102 000,00		RTS 22/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
8	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.								
9	00582101011	Pamětní deska dotačního programu	kus	1,00000	5 300,00	5 300,00		Vlastní
Díl: ON - ARCH		Archeologie				21 000,00		
10	009931T	Archeologický průzkum	Soubor	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
11	00993T	Archeologický dohled	hod	20,00000	1 050,00	21 000,00		Vlastní
Celkem						1 068 300,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	VON	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				559 803,42		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek S9 : 145,00-50,00	m2	95,00000	70,00	6 650,00	822-1	RTS 22/ I
					95,00000			
2	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm S.9 : 145,00 S.10 : 40,00	m2	185,00000	48,00	8 880,00	822-1	RTS 22/ I
					145,00000 40,00000			
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm S.9 : 50,00 S.10 : 20,00	m2	70,00000	230,00	16 100,00	822-1	RTS 22/ I
					50,00000 20,00000			
4	115001102R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 100 do 150 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.	m	20,00000	504,00	10 080,00	800-1	RTS 22/ I
5	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.	h	300,00000	119,00	35 700,00	800-1	RTS 22/ I
6	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlabu a záložního zdroje energie.	den	30,00000	54,00	1 620,00	800-1	RTS 22/ I
7	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Měřeno programem CAD : Zahloubení pro jímku a výtahovou šachtu : 1,70*1,90*0,40	m3	9,50700	383,00	3 641,18	800-1	RTS 22/ I
					1,29200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,75*2,60*0,30		2,14500				
		Pro zhlaví stuny : 1,30*1,30*1,50*2		5,07000				
		Vsak : 1,00*1,00*1,00		1,00000				
8	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,50700	m3	9,50700	27,00	256,69	800-1	RTS 22/ I
9	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Patky pro Z/16 : 0,30*0,20*0,70*10 Pro vlnkový stožár : 0,30*0,30*1,00*2	m3	0,60000	1 661,00	996,60	800-1	RTS 22/ I
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)*0,55*1,00 Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)*0,55*1,00	m3	39,46800	1 913,00	75 502,28	800-1	RTS 22/ I
11	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek Zasypané schodiště v 1.PP : 2,50 Snížení podlahy v 1.NP - pro instalaci IGLU : 23,50*0,15 41,70*0,15 23,50*0,15	m3	15,80500	2 126,00	33 601,43	800-1	RTS 22/ I
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 9,50700	m3	65,38000	361,00	23 602,18	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,60000		0,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 39,46800		39,46800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 15,80500		15,80500				
13	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	653,80000	2,00	1 307,60	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 65,38000*10		653,80000				
14	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	18,55750	468,00	8 684,91	823-1	RTS 22/ I
		hrubé rozhrnutí,						
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05*0,50		20,36250				
		Odpčet otvorů : -1,90*1,90*0,50		-1,80500				
15	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	43,00000	550,00	23 650,00	800-1	RTS 22/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Sklep : 35,00		35,00000				
		Stávající schodiště : 8,00		8,00000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	65,38000	563,00	36 808,94	800-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 65,38000		65,38000				
17	463215111R00	Rovnanina z lomového kamene netříděného	m3	12,55000	2 053,00	25 765,15		RTS 22/ I
		S.05 : 1,44		1,44000				
		S.04 : 9,67+1,44		11,11000				
18	10364100.AR	zemina pro zelené střechy; balení volně loženo	m3	18,55750	2 976,00	55 227,12	SPCM	RTS 22/ I
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05*0,50		20,36250				
		Odpčet otvorů : -1,90*1,90*0,50		-1,80500				
19	583320003Rpol	Kamenivo těžené frakce 63/125 (křídové vápence)	t	19,15000	2 743,00	52 528,45		Vlastní
20	58337333R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	111,63600	659,00	73 568,12	SPCM	RTS 22/ I
		Zásyp po rozšíření výkopu - hloubení pod základy : 2,88*(7,70+9,50+4,95)*1,75		111,63600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	58341500Rpol	Kamenivo drcené frakce 8/16 B (křídové vápence)	t	2,79000	2 743,00	7 652,97		Vlastní
		S.05 : 0,62		0,62000				
		S.04 : 2,17		2,17000				
22	58380655Rpol	Kámen lomový neupravený záhozový do 200 kg (křídový vápenec)	m3	2,88000	5 485,00	15 796,80		Vlastní
		S.05 : 1,44		1,44000				
		S.04 : 1,44		1,44000				
23	59691012R	recyklát směsný; frakce 0,0 až 16,0 mm	t	96,75000	436,00	42 183,00	SPCM	RTS 22/ I
		Sklep : 35,00*2,25		78,75000				
		Stávající schodiště : 8,00*2,25		18,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				50 141,80		
24	183101111R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3	kus	417,00000	16,00	6 672,00	823-1	RTS 22/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
25	183101113R00	Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,02 do 0,05 m3	kus	3,00000	16,00	48,00	823-1	RTS 22/ I
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
26	183204113R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím	kus	145,00000	16,00	2 320,00	823-1	RTS 22/ I
		S.05 : 135		135,00000				
		S.04 : 10		10,00000				
27	183204115R00	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba květin hrnkovaných o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	272,00000	16,00	4 352,00	823-1	RTS 22/ I
		S.05 : 220		220,00000				
		S.04 : 52		52,00000				
28	184102112R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	3,00000	16,00	48,00	823-1	RTS 22/ I
29	184102118R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 1000 do 1200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	1,00000	1 595,00	1 595,00	823-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	13,60000	128,00	1 740,80	823-1	RTS 22/ I
vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,								
S.05 : 3,60				3,60000				
S.04 : 10,00				10,00000				
31	222003Rpol	Podzemní ukotvení stromu, vč. materiálu	kus	1,00000	2 126,00	2 126,00		Vlastní
32	002000Rpol	Acer campestre multistem ZB 350+	kus	1,00000	9 036,00	9 036,00		Vlastní
33	004000Rpol	Rosa sp. K5l	kus	3,00000	372,00	1 116,00		Vlastní
34	44402Rpol	Trvalky K9	kus	272,00000	69,00	18 768,00		Vlastní
S.05 : 220				220,00000				
S.04 : 52				52,00000				
35	999001Rpol	Cibuloviny okrasné	kus	145,00000	16,00	2 320,00		Vlastní
S.05 : 135				135,00000				
S.04 : 10				10,00000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 062 997,12		
36	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm	m3	34,72600	1 961,00	68 097,69	800-2	RTS 22/ I
do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,								
Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)*0,55*0,75				11,32313				
Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)*0,55*0,75				18,27788				
Vsak : 1,00*1,00*1,00				1,00000				
Napojení na vsak : 10,00*0,55*0,75				4,12500				
37	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	81,76000	173,00	14 144,48	827-1	RTS 22/ I
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,								
Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)				27,45000				
Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)				44,31000				
Napojení na vsak : 10,00				10,00000				
38	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	241,39100	40,00	9 655,64	800-2	RTS 22/ I
v rýze nebo v zářezu se stěnami,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Drenáž kolem stáv objektu : $(10,25+13,15+3,50+0,55)*(0,55+1,00)*2$		85,09500				
		Drenáž nového objektu : $(14,00+9,53+20,78)*(0,55+1,00)*2$		137,36100				
		Vsak : $1,15*1,15*6$		7,93500				
		Napojení na vsak : $10,00*(0,55*1,00)*2$		11,00000				
39	216904113R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, líce kleneb, 1.PP : $6,50*5,70$	m2	37,05000	227,00	8 410,35	800-2	RTS 22/ I
				37,05000				
40	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 057,78970	152,00	160 784,03	800-2	RTS 22/ I

Pod sanační omítky :

Stropy :

1.NP - číslo místnosti :

Chodba : 7,80

7,80000

Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 :

105 : $39,50*1,40$

55,30000

106 : $23,50*1,40$

32,90000

2.NP - číslo místnosti :

202 : 26,90

26,90000

203 : $48,20*1,40$

67,48000

204 : $24,60*1,40$

34,44000

Stěny :

1.PP - číslo místnosti :

001 : $14,90*1,50$

22,35000

Odpočet otvorů : $-1,20*1,50$

-1,80000

Přípočet ostění : $1,50*1,00*2$

3,00000

$5,10*2,64*2$

26,92800

Odpočet otvorů : $-0,80*2,00$

-1,60000

1.NP - číslo místnosti :

Chodba : $5,05*3,05$

15,40250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00				-1,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 3,65*2,85				10,40250		
		204 : 0,70*2,10				1,47000		
		3.NP : 18,00+21,00+7,50				46,50000		
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60				23,84000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10				11,59400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		Přípočet ostění : (2,20+1,20+2,20)*0,85				4,76000		
		102 : 15,10*3,20				48,32000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		Přípočet ostění : (2,20+1,45+2,20)*0,80				4,68000		
		Chodba : 6,80*3,05				20,74000		
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30				-6,16400		
		-1,15*1,50				-1,72500		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		-1,55*2,20				-3,41000		
		Přípočet ostění : 7,00*1,00				7,00000		
		(1,50+1,15+1,50)*0,35				1,45250		
		(2,20+1,55+2,20)*0,80				4,76000		
		105 : 26,30*2,80				73,64000		
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20				-3,41000		
		-2,68*2,30				-6,16400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		Přípočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35*2				2,90500		
		106 : 20,30*2,80				56,84000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30				8,44100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10				-2,10000		
		201 : 15,80*3,35				52,93000		
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10				-4,24200		
		-1,10*2,10				-2,31000		
		-1,00*2,10				-2,10000		
		Přípočet ostění : (2,10+2,02+2,10)*0,26				1,61720		
		202 : 16,70*2,85				47,59500		
		Odpočet otvorů : -0,95*2,10				-1,99500		
		-2,01*2,00				-4,02000		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		Přípočet ostění : (2,10+0,95+2,10)*0,40				2,06000		
		6,35*0,35				2,22250		
		(1,50+1,15+1,50)*0,20*2				1,66000		
		203 : 29,30*2,80				82,04000		
		Odpočet otvorů : -2,10*2,00				-4,20000		
		-2,10*2,10				-4,41000		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		-0,95*2,10				-1,99500		
		Přípočet ostění : 6,35*0,35				2,22250		
		(2,10+2,10+2,10)*0,30				1,89000		
		(1,50+1,15+1,50)*0,25				1,03750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,10+0,95+2,10)*0,25		1,28750				
		204 : 20,00*2,80		56,00000				
		Odpočet otvorů : -1,33*2,10		-2,79300				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		-0,80*1,00*2		-1,60000				
		Přípočet ostění : (2,10+1,33+2,10)*0,20		1,10600				
		(2,10+1,00+2,10)*0,55		2,86000				
		(1,00+0,80+1,00)*0,20		0,56000				
		Z ulice : 12,25*6,60		80,85000				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8		-12,09600				
		Přípočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8		7,76000				
		Štít pravý : 6,00		6,00000				
		Z uličky : 80,00		80,00000				
		již otlučeno : -9,65*1,60		-15,44000				
		40,50		40,50000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,10*2		-1,54000				
		Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2		1,39200				
		Levý štít ze dvora : 10,00		10,00000				
		Drenáž : (16,36+12,45+9,60)*1,00		38,41000				
		Silikátová hydrostěrka : (0,60+16,36+12,45+9,60)*0,80		31,20800				
41	24211113R00	Osazení pláště studny ze skruží studna z betonových skruží celých, DN 1000 mm,	m	2,00000	2 075,00	4 150,00	825-1	RTS 22/ I
		vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10, celokruhových, dílcových						
		příplatek za každý další i započatý 1 m hloubky studny přes 4 m,						
42	247531111RK1	Obsyp a těsnění studny obsyp se zhuťněním z kameniva hrubého drceného frakce 8-16 mm	m3	10,55575	2 509,00	26 484,38	825-1	RTS 22/ I
		se zhuťněním						
		Včetně dodání obsypových hmot.						
		$\pi \cdot 0,45^2 \cdot 8,00 \cdot 3$		15,26814				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-pi*0,25*2*8,00*3			-4,71239			
43	264312112R00	Vrty velkopřůměrové nezapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka přes 5 m, hornina třídy 3	m	24,00000	5 730,00	137 520,00	800-2	RTS 22/ I
		Studna : 3*8,00		24,00000				
44	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	21,83050	4 050,00	88 413,53	801-1	RTS 22/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		Podkladní beton P01 :						
		Měřeno programem CAD : 188,50*0,08		15,08000				
		62,20*0,75*0,12		5,59800				
		Podkladní beton pro napojení HI v místě odřezaných zápor : 20,50*0,35*0,10		0,71750				
		Pod schodištěm 1.PP :						
		ochranná mazanina : 14,50*0,03		0,43500				
45	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	4,97000	5 515,00	27 409,55	801-1	RTS 22/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Pod schodištěm 1.PP :						
		základová deska : 14,50*0,20		2,90000				
		přítěžovací deska : 13,80*0,15		2,07000				
46	273323611R00	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	58,78775	4 714,00	277 125,45	801-1	RTS 22/ I
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Měřeno programem CAD : 158,50*0,35		55,47500				
		1,78*1,80*0,30		0,96120				
		2,57*3,05*0,30		2,35155				
47	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	21,31950	900,00	19 187,55	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(13,22+8,62+19,83)*0,35		14,58450				
		(1,78+1,80+1,78)*0,30		1,60800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,50+0,50)*2*0,30		0,60000				
		(2,57+3,05+2,57)*0,30		2,45700				
		(1,70+1,75)*2*0,30		2,07000				
48	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 21,31950	m2	21,31950	145,00	3 091,33	801-1	RTS 22/ I
49	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 140 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 58,78779*0,14 Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 4,97000*0,12	t	8,82669	58 614,00	517 367,61	801-1	RTS 22/ I
50	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků Pod schodištěm 1.PP : Základová deska : 14,50*0,008*2*1,20	t	0,27840	60 591,00	16 868,53	801-1	RTS 22/ I
51	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, 1.PP : 13,56*4,25	m2	57,63000	2 083,00	120 043,29	801-1	RTS 22/ I
52	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) Do ztraceného bednění : 1.PP : 13,56*4,25*0,010	t	0,57630	58 476,00	33 699,72	801-1	RTS 22/ I
53	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 Patky pro Z/16 : 0,30*0,20*0,70*10 Pro vlnkový stožár : 0,30*0,30*1,00*2	m3	0,60000	3 189,00	1 913,40	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	281606214R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 1000 mm	m	82,90500	3 699,00	306 665,60	801-4	RTS 22/ I
Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. Koeficient za provedení pod skolem - 1,1 : 80,90500 (16,36+12,45+9,59+10,92+5,50+5,65+8,28+4,80)*1,10 Oddělení konstrukcí - svislá injektáž : 2,00 2,00000								
55	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0,33800	3 157,00	1 067,07	801-1	RTS 22/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Pod zhlaví stuny : 1,30*1,30*0,10*2 0,33800								
56	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm	kus	2,00000	4 736,00	9 472,00	827-1	RTS 22/ I
57	201554	D+M kluzná PE folie, tl. 0,2 mm	m2	188,50000	21,00	3 958,50		Vlastní
Pod bílou vanou : 188,50 188,50000								
58	201Rpol	Napojení drenážního systému na dešťovou kanalizaci	kus	1,00000	5 315,00	5 315,00		Vlastní
59	202	D+M vláknocementová pažnice pro konstrukce procházející bílou vanou - HRD 125-FU2/300	kus	1,00000	5 614,00	5 614,00		Vlastní
60	210	D+M vláknocementová pažnice pro konstrukce procházející bílou vanou - vodoinstalace	kus	3,00000	2 209,00	6 627,00		Vlastní
61	211	D+M vláknocementová pažnice pro konstrukce procházející bílou vanou - kanalizace	kus	2,00000	4 228,00	8 456,00		Vlastní
62	212	D+M vláknocementová pažnice pro konstrukce procházející bílou vanou - elektro	kus	2,00000	3 817,00	7 634,00		Vlastní
63	24979113Rpol	Otvory vtokové studny, z plast. trubek, D 500	m	24,00000	5 446,00	130 704,00		Vlastní
8,00*3 24,00000								
64	894431111RAI	Šachty plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 110 mm, délka šachtové roury 1,25 m, poklop litina do roury 1,5 t	kus	4,00000	3 933,00	15 732,00	AP-HSV	RTS 22/ I
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, poklop, rám do šachtové roury. Drenážní systém : 4 4,00000								
65	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	79,67925	45,00	3 585,57	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)		27,45000				
		Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)		44,31000				
		Napojení na vsak : 10,00*0,55*0,75		4,12500				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 5 %: 0,05		3,79425				
66	59224353.AR	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové	kus	2,00000	3 747,00	7 494,00	SPCM	RTS 22/ I
67	59224364.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	kus	2,00000	3 993,00	7 986,00	SPCM	RTS 22/ I
68	67390526R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 2,80 mm	m2	244,70160	34,00	8 319,85	SPCM	RTS 22/ I
		Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)*(0,55+1,00)*2		85,09500				
		Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)*(0,55+1,00)*2		137,36100				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		22,24560				

Díl: 20		Sanace vlhkosti zdiva	97 574,58					
69	20-1	Snížení vlhkosti zdiva odvlhčovači	kpl	1,00000	37 205,00	37 205,00		Vlastní
70	20-2	Osazení kondenzačních nebo absorpčních odvlhčovačů 2ks/den	den	20,00000	935,00	18 700,00		Vlastní
71	20-3	Detail napojení hydroizolace zdiva a podlahy vyrovnání, přestěrkování detailu	m2	39,99000	1 042,00	41 669,58		Vlastní
		(6,23+4,08)*2*0,50		10,31000				
		(8,28+4,95)*2*0,50		13,23000				
		(4,31+4,80)*2*0,50		9,11000				
		(2,35+4,99)*2*0,50		7,34000				

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	2 677 365,97					
72	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	8,00000	139,00	1 112,00	801-4	RTS 22/ I
		včetně pomocného pracovního lešení						
		Po vybouraných stropních trámech :						
		Strop nad 1.NP - pro nové schodiště : 4		4,00000				
		Strop nad 2.NP - pro nové schodiště : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 1.NP - číslo místnosti : 102 : 1,15*1,25*0,65	m3	0,93438	5 873,00	5 487,61	801-4	RTS 22/ I
74	311101213R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,05 m2 do 0,10 m2 nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,	m	8,00000	195,00	1 560,00	801-1	RTS 22/ I
75	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 1.PP - izolační přízdívka : 13,58*4,80 8,93*3,35 20,20*3,35	m2	162,76950	1 590,00	258 803,51	801-1	RTS 22/ I
76	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,21$ MPa, , , Atika na stropě 1.PP : (5,55+9,32+5,55)*0,40	m2	8,16800	1 435,00	11 721,08	801-1	RTS 22/ I
77	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdící pálený - klasický; funkce: blok zdící; tvar: základní; P; l = 247 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; sv... 1.NP - ohradní zeď : 14,00*2,25 2.NP : (0,60+0,60+1,04)*3,15	m2	38,55600	2 448,00	94 385,09	801-1	RTS 22/ I
78	311231116R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. 3.NP : Štít do uličky : (9,60+4,10)/2*3,10*0,37	m3	7,84531	5 963,00	46 781,58	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,45*0,58*0,37*2		-0,19314				
		Podezdívka věnce : (0,63+0,58)*0,30*0,50		0,18150				
79	311271129R00	Zdivo nosné z cihel betonových na MC 15 s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, Přizdívka tl. 250 mm : 4,50*2,54*0,25	m3	2,85750	9 641,00	27 549,16	801-1	RTS 22/ I
				2,85750				
80	311321825T00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. Výtahová šachta : 1,75*6,37*0,30 1,94*(3,20+6,74)*0,20 (1,75+1,94)*3,62*0,20 Odpočet otvorů : -1,31*2,34*0,20 Vnitřní zdivo : 0,45*3,62*0,65 4,63*3,20*0,30 Odpočet otvorů : -1,00*2,60*0,30 1,15*2,67*0,30 1,15*1,65*0,30 3,82*3,20*0,30 Odpočet otvorů : -1,21*2,60*0,30 Nad úrovní stropu 1.PP (-0,640) : 3,80*0,69*0,20 (1,50+1,90)*2*1,07*0,20 (1,50+2,90)*2*0,28*0,20 2,90*0,44*0,20 10,70*0,45*0,35	m3	22,60975	5 149,00	116 417,60		Vlastní
				3,34425				
				3,85672				
				2,67156				
				-0,61308				
				1,05885				
				4,44480				
				-0,78000				
				0,92115				
				0,56925				
				3,66720				
				-0,94380				
				0,52440				
				1,45520				
				0,49280				
				0,25520				
				1,68525				
81	311321825T01	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37, vodostavební Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. 1.PP - obvodové : 11,37*3,20*0,30 1,86*4,09*0,30	m3	56,77119	5 149,00	292 314,86		Vlastní
				10,91520				
				2,28222				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,87*4,09*0,30		3,52149				
		5,18*3,20*0,30		4,97280				
		13,90*3,20*0,30		13,34400				
		5,93*3,64*0,30		6,47556				
		5,07*3,64*0,30		5,53644				
		6,01*3,64*0,30		6,56292				
		0,28*3,20*0,30		0,26880				
		4,40*3,20*0,30		4,22400				
		Odpočet otvorů : -1,22*3,64*0,30		-1,33224				
82	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	68,14830	713,00	48 589,74	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Výtahová šachta : 1,75*6,37		11,14750				
		1.PP : (4,40+0,64)*3,20		16,12800				
		(5,72+5,07)*3,64		39,27560				
		Odpočet otvorů : -1,22*3,64		-4,44080				
		Přípočet ostění : (3,64+1,22+3,64)*0,30		2,55000				
		(0,45+0,64)*3,20		3,48800				
83	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	68,14830	286,00	19 490,41	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 68,14830		68,14830				
84	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	412,86280	831,00	343 088,99	801-1	RTS 22/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Výtahová šachta : (0,20+1,64)*10,31		18,97040				
		1,94*(3,20+6,74)		19,28360				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(2,15+1,94+1,75+1,71)*3,64$		27,48200				
		Odpočet otvorů : $-1,31*2,34*2$		-6,13080				
		Přípočet ostění : $(2,34+1,31+2,34)*0,20$		1,19800				
		1.PP - obvodové : $(11,33+11,08)*3,20$		71,71200				
		$(3,14+2,69)*4,09$		23,84470				
		$(5,48+5,18)*3,20$		34,11200				
		$(13,71+2,70+10,44)*3,20$		85,92000				
		$(5,82+5,82)*3,64$		42,36960				
		1.PP - vnitřní : $(1,30+1,30)*1,65$		4,29000				
		$(3,54+3,82)*3,20$		23,55200				
		Odpočet otvorů : $-1,22*2,60*2$		-6,34400				
		Přípočet ostění : $(2,60+1,22+2,60)*0,30$		1,92600				
		$(4,63+0,30+4,63)*3,20$		30,59200				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,60*2$		-5,20000				
		Přípočet ostění : $(2,60+1,00+2,60)*0,30$		1,86000				
		$(1,15+1,15)*2,67$		6,14100				
		Nad úrovní stropu 1.PP $(-0,640) : (3,82+0,30+3,80)*0,69$		5,46480				
		$(1,50+1,50)*2*1,07$		6,42000				
		$(1,90+1,90)*2*1,07$		8,13200				
		$(1,50+2,50)*2*0,28$		2,24000				
		$(1,90+2,90)*2*0,28$		2,68800				
		$2,90*0,44*2$		2,55200				
		$(10,70+0,35+10,70)*0,45$		9,78750				
85	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	412,86280	286,00	118 078,76	801-1	RTS 22/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 412,86280

412,86280

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 120 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 22,60975*0,12 140 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 56,77121*0,14 Do ztraceného bednění : 1.PP - izolační přízdívka : 13,58*4,80*0,01 8,93*3,35*0,01 20,20*3,35*0,01	t	12,28883	58 646,00	720 690,72	801-1	RTS 22/ I
					2,71317			
					7,94797			
					0,65184			
					0,29916			
					0,67670			
87	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. Štítová zeď na půdě kotvená se stávající štítovou zdí : 8,00 Zajištění římsy : 6,50+6,10+6,00+12,45	m	39,05000	291,00	11 363,55	801-1	RTS 22/ I
					8,00000			
					31,05000			
88	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	528,00	1 056,00	801-1	RTS 22/ I
		Včetně dodávky překladů. 1.NP : P1 : 2			2,00000			
89	317168115R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	771,00	771,00	801-1	RTS 22/ I
		Včetně dodávky překladů. 1.PP : P1 : 1			1,00000			
90	317318111R00	Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 115 mm	m	2,50000	233,00	582,50	801-1	RTS 22/ I
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P1 : 1,25*2		2,50000				
91	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1.NP : 4x IPE 160 dl. 1,85 m - mezi nosníky : 1,85*0,82*0,16 nad nosníky : 1,85*0,85*0,09 4x IPE 160 dl. 1,70 m - mezi nosníky : 1,70*0,45*0,16 nad nosníky : 1,70*0,45*0,09 4x IPE 160 dl. 1,90 m - mezi nosníky : 1,90*0,70*0,16 nad nosníky : 1,90*0,70*0,09 2.NP : 4x IPE 160 dl. 1,50m - mezi nosníky : 1,50*0,70*0,16 nad nosníky : 1,50*0,70*0,09 4x IPE 160 dl. 1,50m - mezi nosníky : 1,50*0,55*0,16 nad nosníky : 1,50*0,55*0,09 4x IPE 160 dl. 1,35 m : 1,35*0,62*0,16 3.NP : 5x IPE 120 dl. 0,85 m - mezi nosníky : 0,85*0,45*0,12 nad nosníky : 0,85*0,45*0,03 5x IPE 120 dl. 0,85 m - mezi nosníky : 0,85*0,45*0,12 nad nosníky : 0,85*0,45*0,03	m3	1,62542	9 184,00	14 927,86	801-4	RTS 22/ I
92	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 600 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. 1.NP : 6 2.NP : 4 3.NP : 4 Pod HEA nosník : 4	kus	18,00000	182,00	3 276,00	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.PP : P2 - L50/50/5 : 1,05*2*0,00377 1.NP : P2 - L50/50/5 : 2,15*2*0,00377 P3 - L50/50/5 : 2,15*2*0,00377 3.NP : 5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*5*0,0104 5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*5*0,0104	t	0,12874	12 182,00	1 568,31	801-1	RTS 22/ I
94	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1.NP : 4x IPE 160 dl.1,85 m : 1,85*0,0158*4 4xIPE 160 dl. 1,70 m : 1,70*0,0158*4 4xIPE 160 dl. 1,90 m : 1,90*0,0158*4 2.NP : 4xIPE 160 dl. 1,50 m : 1,50*0,0158*4 4xIPE 160 dl. 1,50 m : 1,50*0,0158*4 4xIPE 160 dl. 1,35 m : 1,35*0,0158*4 3.NP : 2xIPE 160 dl.2,65 m : 2,65*0,0158*2 HEA 160 pod sloupky střechy : 8,45*0,0312	t	0,96674	11 162,00	10 790,75	801-1	RTS 22/ I
95	328151115R00	Montáž sklepních světlíků z plastu nastavovací prvek osazení hmoždinek, nanesení těsnícího tmelu, vložení roštu, osazení tělesa světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky, O/08 : 1	kus	1,00000	892,00	892,00	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
96	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.PP : 0,35*0,35*3,20 0,39200	m3	0,39200	4 895,00	1 918,84	801-1	RTS 22/ I
97	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 1.PP : 0,35*4*3,20 4,48000	m2	4,48000	638,00	2 858,24	801-1	RTS 22/ I
98	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 4,48000 4,48000	m2	4,48000	136,00	609,28	801-1	RTS 22/ I
99	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. 1.PP : 0,059594 0,05959	t	0,05959	62 100,00	3 700,54	801-1	RTS 22/ I
100	340238212R00	Zazdíčka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení 2.NP : Žáda rozvaděče výtahu : 0,70*1,00 0,70000	m2	0,70000	1 157,00	809,90	801-4	RTS 22/ I
101	342013321R00	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 3.NP : (2,76+5,72+1,20+3,71)*2,61 3,04*(2,61+0,50)/2 2,58*(2,61+0,80)/2 5,07*0,60 34,94790 4,72720 4,39890 3,04200	m2	44,03950	1 349,00	59 409,29	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,07*2,10/2		5,32350				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00*3		-4,80000				
		-0,90*2,00*2		-3,60000				
102	342090132R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	5,00000	1 786,00	8 930,00	801-1	RTS 22/ I
		3.NP : 5		5,00000				
103	342263990RV1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky příplatek za desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky	m2	20,80170	37,00	769,66	801-1	RTS 22/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : (2,72+1,20+4,05)*2,61		20,80170				
104	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	10,60200	1 127,00	11 948,45	801-1	RTS 22/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		1.NP - výdech VZT u ohradní zdi : 1,20*1,80		2,16000				
		2.NP : (1,25+0,71+0,72)*3,15		8,44200				
105	342248140R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	9,51000	1 447,00	13 760,97	801-1	RTS 22/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1.NP : (1,62+1,96+0,90)*3,25		14,56000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		-0,80*2,02*2		-3,23200				
106	342248141R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	77,67810	1 357,00	105 409,18	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1.PP : 3,58*3,62 Odpočet otvorů : -1,60*2,40 1,10*1,49 4,00*2,84 Odpočet otvorů : -0,80*2,02 1.NP : (5,03+0,95+1,90+1,83)*3,25 Odpočet otvorů : -0,90*2,02 -0,80*2,02 výdech VZT u ohradní zdi : (0,60+0,90+0,60)*1,80 3.NP : (0,64+1,18)*2*3,50 (1,63+0,80)*2,75 2,45*(2,75+0,75)/2 1,42*1,10						
					12,95960			
					-3,84000			
					1,63900			
					11,36000			
					-1,61600			
					31,55750			
					-1,81800			
					-1,61600			
					3,78000			
					12,74000			
					6,68250			
					4,28750			
					1,56200			
107	342271211R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm, Prvek zdicí betonový - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; lambda = 1,20...	m2	23,11250	1 058,00	24 453,03	801-1	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení S.04 - plochá střeš. voda nad expozicí : 5,00*9,00*2*0,25 S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*0,25			22,50000 0,61250			
108	342271212RT2	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 140 mm, Prvek zdicí betonový - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; lambda = 1,20...	m2	38,86200	1 524,00	59 225,69	801-1	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení Přizdívka : 15,30*2,54			38,86200			
109	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	4,97000	1 261,00	6 267,17	801-1	RTS 22/ I
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Moduly WC : (1,00+0,95+1,60)*1,40		4,97000				
110	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený - klasický; funkce: cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. zdícíh...	m2	3,54400	1 208,00	4 281,15	801-1	RTS 22/ I
		jakýmikoliv cihlami,						
		1.NP :						
		4x IPE 160 dl.1,85 m : 1,85*0,16*2		0,59200				
		4xIPE 160 dl. 1,70 m : 1,70*0,16*2		0,54400				
		4xIPE 160 dl. 1,90 m : 1,90*0,16*2		0,60800				
		2.NP :						
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*0,16*2		0,48000				
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*0,16*2		0,48000				
		4xIPE 160 dl. 1,35 m : 1,35*0,16*2		0,43200				
		3.NP :						
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*0,12*2		0,20400				
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*0,12*2		0,20400				
111	347013111T00	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD,2xRB 12,5mm,izol	m2	72,82670	909,00	66 199,47		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35

41,27500

Odpčet otvorů : -1,48*6,26

-9,26480

Přípočet ostění : (6,26+1,48+6,26)*0,25

3,50000

St.07 - stěna hala / schodiště : 5,45*5,77

31,44650

Odpčet otvorů : -1,10*2,20

-2,42000

-1,10*2,10

-2,31000

Přípočet ostění : (2,20+1,10+2,20)*1,06

5,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,10+1,10+2,10)*0,90		4,77000				
112	347011001R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm, standard	m2	23,80500	542,00	12 902,31	801-1	RTS 22/ I
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 1.PP : (1,37+6,38)*3,62		28,05500				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,50		-4,25000				
113	347013113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm,	m2	3,43750	793,00	2 725,94	801-1	RTS 22/ I
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 3.NP - číslo místnosti : 305 : 2,75*1,25		3,43750				
114	347014111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, požární odolnost EI 15	m2	18,95450	660,00	12 509,97	801-1	RTS 22/ I
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 3.NP - číslo místnosti : 301 : 5,82*0,35 302 : 5,64*0,75		2,03700 4,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		303 : 5,65*0,75			4,23750			
		306 : (6,52+6,48)*0,65			8,45000			
115	347051222R00	Stěny šachet opláštěné sádkartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,75000	1 093,00	1 912,75	801-1	RTS 22/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 1.NP - číslo místnosti : 103 : 0,50*3,50			1,75000			
116	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	0,93750	2 583,00	2 421,56	801-4	RTS 22/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1.NP - číslo místnosti : 106 : 0,75*1,25			0,93750			
117	380941113R00	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	15,00000	1 393,00	20 895,00	801-4	RTS 22/ I
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. položce jsou zakalkulovány náklady: - frézování drážek v cihelném zdivu - zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí - vypláchnutí drážky vodou - vlepění výztuže do kotevní malty včetně dodávky materiálu Výměra v době zpracování PD : 15,00			15,00000			
118	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	2,00000	692,00	1 384,00	801-1	RTS 22/ I
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, OV/04 : 2			2,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	133301510000R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	kg	0,04357	85 040,00	3 705,19	SPCM	RTS 22/ I
		1.PP :						
		P2 - L50/50/5 : 1,05*2*0,00377		0,00792				
		1.NP :						
		P2 - L50/50/5 : 2,15*2*0,00377		0,01621				
		P3 - L50/50/5 : 2,15*2*0,00377		0,01621				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 8 %: 0,08		0,00323				
120	13383420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,09547	79 725,00	7 611,35	SPCM	RTS 22/ I
		3.NP :						
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*0,0104*5		0,04420				
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85*0,0104*5		0,04420				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 8 %: 0,08		0,00707				
121	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	0,75935	79 725,00	60 539,18	SPCM	RTS 22/ I
		1.NP :						
		4x IPE 160 dl.1,85 m : 1,85*0,0158*4		0,11692				
		4xIPE 160 dl. 1,70 m : 1,70*0,0158*4		0,10744				
		4xIPE 160 dl. 1,90 m : 1,90*0,0158*4		0,12008				
		2.NP :						
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*0,0158*4		0,09480				
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*0,0158*4		0,09480				
		4xIPE 160 dl. 1,35 m : 1,35*0,0158*4		0,08532				
		3.NP :						
		2xIPE 160 dl.2,65 m : 2,65*0,0158*2		0,08374				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 8 %: 0,08		0,05625				
122	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 160 mm	t	0,28473	90 355,00	25 726,78	SPCM	RTS 22/ I
		HEA 160 pod sloupky střechy : 8,45*0,0312		0,26364				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 8 %: 0,08		0,02109				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Koeficient :</i>								
123	28349010R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 200,0 mm; barva bílá, šedá	kus	2,00000	291,00	582,00	SPCM	RTS 22/ I
<i>OV/04 : 2</i>				2,00000				
124	28611156.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 4,90 mm; l = 1000,0 mm	kus	2,00000	614,00	1 228,00	SPCM	RTS 22/ I
<i>Prostupy : 2</i>				2,00000				
125	28611163.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 7,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	1,00000	1 372,00	1 372,00	SPCM	RTS 22/ I
<i>Prostupy : 1</i>				1,00000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	1 221 283,79					
126	411244261R00	Klenby valené z cihel pálených plných z cihel pálených plných délky 290 mm, P 15, na maltu MC 10, tloušťka klenby 65 mm, rozpětí klenby nad 2 m, bez nákladů na bednění a podepření	m2	9,94500	684,00	6 802,38	801-1	RTS 22/ I
<i>Klenba nad 1.NP - m.č. 105 :</i>								
<i>Měřeno programem CAD : 5,10*1,95</i>				9,94500				
127	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hříbových stropů včetně hlavic hříbových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	3,02232	4 537,00	13 712,27	801-1	RTS 22/ I
<i>Strop nad 1.NP - doplnění po vybouraných původních schodech :</i>								
<i>Měřeno programem CAD : 10,50*0,22</i>				2,31000				
<i>Výtahová šachta : 2,10*2,12*0,16</i>				0,71232				
128	411322525R00	Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	0,13594	4 537,00	616,76	801-1	RTS 22/ I
<i>1.PP - otvor po původním schodišti : 1,25*1,45*0,075</i>				0,13594				
129	411321825T00	Stropy deskové ze železobetonu pohledového C 30/37	m3	31,75315	4 537,00	144 064,04		Vlastní
<i>Strop nad 1.PP :</i>								
<i>Měřeno programem CAD : 1,85*3,20*0,22</i>				1,30240				
<i>114,60*0,22</i>				25,21200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,50*1,50*0,22		-0,82500				
		-1,50*1,50*0,22		-0,49500				
		32,70*0,22		7,19400				
		Odpočet otvorů : -1,75*1,65*0,22		-0,63525				
130	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení s pomocným lešením	m2	138,19300	748,00	103 368,36	801-1	RTS 22/ I
		Strop nad 1.NP - doplnění po vybouraných původních schodech :						
		Měřeno programem CAD : 9,20		9,20000				
		Strop výtahové šachty : 1,82*1,90		3,45800				
		Strop nad 1.PP :						
		1,15*2,90		3,33500				
		103,70		103,70000				
		Odpočet otvorů : -2,50*1,50		-3,75000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		24,50		24,50000				
131	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	138,19300	153,00	21 143,53	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 138,19300		138,19300				
132	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	70,71000	553,00	39 102,63	801-1	RTS 22/ I
		Strop nad 1.PP : 13,22+8,62+19,83		41,67000				
		(2,50+1,50)*2		8,00000				
		(1,50+1,50)*2		6,00000				
		(1,65+1,75)*2		6,80000				
		(1,45+2,67)*2		8,24000				
133	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	70,71000	109,00	7 707,39	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pomocným lešením Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 70,71000 70,71000						
134	411353101R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, zřízení s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Klenba nad 1.NP - m.č. 105 : Měřeno programem CAD : 4,65*1,80 8,37000	m2	8,37000	610,00	5 105,70	801-1	RTS 22/ I
135	411353102R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, odstranění s pomocným lešením	m2	8,37000	187,00	1 565,19	801-1	RTS 22/ I
136	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 1.PP - otvor po původním schodišti : 1,25*1,45 1,81250	m2	1,81250	231,00	418,69	801-1	RTS 22/ I
137	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 1.PP - otvor po původním schodišti : 1,25*1,45 1,81250	m2	1,81250	64,00	116,00	801-1	RTS 22/ I
138	411354241R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 80 mm, tloušťky 0,8 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverv, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením. 1.PP - otvor po původním schodišti : 1,25*1,45 1,81250	m2	1,81250	862,00	1 562,38	801-1	RTS 22/ I
139	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. 120 kg/m3 : Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 3,02233*0,12 0,36268 Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 31,75317*0,12 3,81038	t	4,17306	59 602,00	248 722,72	801-1	RTS 22/ I
140	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	0,00798	60 591,00	483,52	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.								
1.PP - otvor po původním schodišti : 1,25*1,45*0,004*1,10				0,00798				
141	413231221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2	kus	20,00000	324,00	6 480,00	801-4	RTS 22/ I
3.NP : 20				20,00000				
142	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	2,00000	332,00	664,00	801-4	RTS 22/ I
3.NP - pro 2x IPE 160 : 2				2,00000				
143	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	23,22000	823,00	19 110,06	801-1	RTS 22/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
1.PP - číslo místnosti :								
004 : 5,60*2,95				16,52000				
Nástup do 001 : 6,70				6,70000				
144	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	15,70000	860,00	13 502,00	801-1	RTS 22/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
Měřeno programem CAD :								
1.NP - číslo místnosti :								
103 : 3,20+1,60+3,50				8,30000				
104 : 4,20+3,20				7,40000				
145	416022221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	29,10000	1 061,00	30 875,10	801-1	RTS 22/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 5,50*5,85				32,17500				
-2,10*2,15				-4,51500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		Přípočet ostění : (1,20+0,90)*2*0,60		2,52000				
146	417321415R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 30/37	m3	4,29782	4 537,00	19 499,21	801-1	RTS 22/ I
		Věnc v hlavě stěny - S.H. +5,800 / H.H. +5,980 : 1,10*0,18		0,19800				
		Věnce v podkroví : 6,51*0,45*0,19		0,55661				
		4,51*0,45*0,19		0,38561				
		6,65*0,45*0,19		0,56858				
		4,40*0,25*0,19		0,20900				
		9,24*0,30*0,19		0,52668				
		11,17*0,50*0,19		1,06115				
		9,24*0,30*0,19		0,52668				
		5,59*0,25*0,19		0,26553				
147	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	23,36630	471,00	11 005,53	801-1	RTS 22/ I
		Věnc v hlavě stěny - S.H. +5,800 / H.H. +5,980 : 9,30*0,18		1,67400				
		Věnce v podkroví : (6,50+0,15+9,23+11,80+9,24+5,92+6,38+5,31)*0,19		10,36070				
		(5,97+4,51+5,91+4,41)*0,19		3,95200				
		(8,58+11,17+8,49+10,60)*0,19		7,37960				
148	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	23,36630	113,00	2 640,39	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 23,36630		23,36630				
149	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,51574	58 890,00	30 371,93	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.						
		Věnc v hlavě stěny - S.H. +5,800 / H.H. +5,980 : 1,10*0,18*0,12		0,02376				
		Věnce v podkroví : 6,51*0,45*0,19*0,12		0,06679				
		4,51*0,45*0,19*0,12		0,04627				
		6,65*0,45*0,19*0,12		0,06823				
		4,40*0,25*0,19*0,12		0,02508				
		9,24*0,30*0,19*0,12		0,06320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,17*0,50*0,19*0,12		0,12734				
		9,24*0,30*0,19*0,12		0,06320				
		5,59*0,25*0,19*0,12		0,03186				
150	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	9,71078	5 278,00	51 253,50	801-1	RTS 22/ I
		V přístavbě :						
		Z 1.PP do 1.NP : 2,80*1,15*0,16		0,51520				
		(1,05+2,14)*1,45*0,15		0,69383				
		Z přístavby do schodiště v 1.PP : 1,75*1,20*0,18		0,37800				
		Ve stávající budově :						
		Z 1.PP do 1.NP - na terénu : 3,20*1,08*0,15		0,51840				
		Z 1.PP do 1.NP : (3,12+3,05)*1,15*0,14		0,99337				
		3,00*0,18		0,54000				
		4,50*0,18		0,81000				
		Z 1.NP do 2.NP : (3,40+3,05)*1,15*0,14		1,03845				
		3,00*0,18		0,54000				
		4,40*0,20		0,88000				
		Z 2.NP do 3.NP : (3,00+2,82)*1,32*0,14		1,07554				
		4,60*0,18		0,82800				
		5,00*0,18		0,90000				
151	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	1,10309	73 071,00	80 603,89	801-1	RTS 22/ I

Včetně distančních prvků.

V přístavbě :

Z 1.PP do 1.NP : 2,80*1,15*0,16*0,12

0,06182

(1,05+2,14)*1,45*0,15*0,12

0,08326

Z přístavby do schodiště v 1.PP : 1,75*1,20*0,18*0,12

0,04536

Ve stávající budově :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z 1.PP do 1.NP : (3,12+3,05)*1,15*0,14*0,12		0,11920				
		3,00*0,18*0,12		0,06480				
		4,50*0,18*0,12		0,09720				
		Z 1.NP do 2.NP : (3,40+3,05)*1,15*0,14*0,12		0,12461				
		3,00*0,18*0,12		0,06480				
		4,40*0,20*0,12		0,10560				
		Z 2.NP do 3.NP : (3,00+2,82)*1,32*0,14*0,12		0,12906				
		4,60*0,18*0,12		0,09936				
		5,00*0,18*0,12		0,10800				
152	430361921RT9	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,04106	61 867,00	2 540,26	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.						
		Z 1.PP do 1.NP - na terénu : 3,20*1,08*0,0054*2*1,10		0,04106				
153	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	53,34190	1 595,00	85 080,33	801-1	RTS 22/ I
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		V přístavbě :						
		Z 1.PP do 1.NP : 2,35*(1,15+0,16)		3,07850				
		(1,05+2,15+1,70)*(1,45+0,16)		7,88900				
		Ve stávající budově :						
		Z 1.PP do 1.NP : (2,75+2,95)*(1,15+0,14)		7,35300				
		2,35*0,86		2,02100				
		2,35*1,48		3,47800				
		Z 1.NP do 2.NP : (3,20+3,06)*(1,15+0,14)		8,07540				
		2,35*0,86		2,02100				
		2,35*1,55		3,64250				
		Z 2.NP do 3.NP : (2,85+2,80)*(1,32+0,14)		8,24900				
		2,82*1,28		3,60960				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,67*1,47		3,92490				
154	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 53,34190	m2	53,34190	173,00	9 228,15	801-1	RTS 22/ I
				53,34190				
155	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, V přístavbě : Z 1.PP do 1.NP : 1,15*20 Z přístavby do schodiště v 1.PP : 1,20*5 Ve stávající budově : Z 1.PP do 1.NP - na terénu : 1,08*10 Z 1.PP do 1.NP : 1,15*19 Z 1.NP do 2.NP : 1,15*19 Z 2.NP do 3.NP : 1,32*19	m	108,58000	404,00	43 866,32	801-1	RTS 22/ I
				23,00000				
				6,00000				
				10,80000				
				21,85000				
				21,85000				
				25,08000				
156	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení V přístavbě : Z 1.PP do 1.NP : 1,15*(0,25+0,19)*20 Z přístavby do schodiště v 1.PP : 1,20*(0,16+0,33)*5 Ve stávající budově : Z 1.PP do 1.NP - na terénu : 1,08*(0,20+0,22)*10 Z 1.PP do 1.NP : 1,15*(0,28+0,16)*19 Z 1.NP do 2.NP : 1,15*(0,28+0,16)*19 Z 2.NP do 3.NP : 1,32*(0,28+0,16)*19	m2	47,85920	2 082,00	99 642,85	801-1	RTS 22/ I
				10,12000				
				2,94000				
				4,53600				
				9,61400				
				9,61400				
				11,03520				
157	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 47,85920	m2	47,85920	121,00	5 790,96	801-1	RTS 22/ I
				47,85920				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	447113121RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez dodávky a montáže izolace, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 3.NP - číslo místnosti : 301 : (3,20+0,10)*5,80 1,85*1,52 302 : (2,80+1,30)*5,68 303 : (2,80+2,75)*1,79 (2,80+3,40+3,25)*3,50 304 : (0,50+3,25)*1,64 306 : 6,10*6,50	m2	134,04950	797,00	106 837,45	801-1	RTS 22/ I
159	447113123RZ1	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez dodávky a montáže izolace, s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 3.NP - číslo místnosti : 305 : 7,40	m2	7,40000	860,00	6 364,00	801-1	RTS 22/ I
160	447191083R00	Příplatky k úpravě podkroví sádrokartonem pro plochy přes 5 do 10 m2 3.NP - číslo místnosti : 304 : (0,50+3,25)*1,64 305 : 7,40	m2	13,55000	106,00	1 436,30	801-1	RTS 22/ I
Díl: 5		Komunikace	297 912,91					
161	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm S.09 : 145,00	m2	145,00000	159,00	23 055,00	822-1	RTS 22/ I
162	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm S.10 : 40,00	m2	40,00000	191,00	7 640,00	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	564922105RT1	Mlatový kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) frakce 0-4 mm tloušťka po zhutnění 50 mm, s rozprostřením a zhutněním S.10 : 40,00	m2	40,00000	425,00	17 000,00	822-1	RTS 22/ I
164	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m S.09 : 145,00	m2	145,00000	319,00	46 255,00	822-1	RTS 22/ I
165	596811111RT4	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m Pod nastavitelné terče terasy : 0,30*0,30*58	m2	5,22000	638,00	3 330,36	822-1	RTS 22/ I
166	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125 montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.	m	29,70000	3 348,00	99 435,60	AP-HSV	RTS 22/ I
167	592452100R	dlažba betonová dvouvrstvá; sestava 9 kamenů; povrch reliéfní, hladký; vzor břidlice; tl. 60,0 mm S.09 : 145,00 Koeficient Připočet ztratného ve výši 1 %: 0,01	m2	146,45000	691,00	101 196,95	SPCM	RTS 22/ I
					145,00000			1,45000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy	1 402 040,06					
168	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách Stropy : 1.NP - číslo místnosti : Chodba : 7,80 Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 :	m2	790,74570	120,00	94 889,48	801-1	RTS 22/ I
					7,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105 : 39,50*1,40				55,30000		
		106 : 23,50*1,40				32,90000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 26,90				26,90000		
		203 : 48,20*1,40				67,48000		
		204 : 24,60*1,40				34,44000		
		Mezisoučet				224,82000		
		Stěny :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,50				22,35000		
		Odpočet otvorů : -1,20*1,50				-1,80000		
		Přípočet ostění : 1,50*1,00*2				3,00000		
		5,10*2,64*2				26,92800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00				-1,60000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		Chodba : 5,05*3,05				15,40250		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00				-1,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 3,65*2,85				10,40250		
		204 : 0,70*2,10				1,47000		
		3.NP : 18,00+21,00+7,50				46,50000		
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60				23,84000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10				11,59400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(2,20+1,20+2,20)*0,85$		4,76000				
		102 : 15,10*3,20		48,32000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				
		-1,45*2,20		-3,19000				
		Přípočet ostění : $(2,20+1,45+2,20)*0,80$		4,68000				
		Chodba : 6,80*3,05		20,74000				
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30		-6,16400				
		-1,15*1,50		-1,72500				
		-1,45*2,20		-3,19000				
		-1,55*2,20		-3,41000				
		Přípočet ostění : $7,00*1,00$		7,00000				
		$(1,50+1,15+1,50)*0,35$		1,45250				
		$(2,20+1,55+2,20)*0,80$		4,76000				
		105 : 26,30*2,80		73,64000				
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20		-3,41000				
		-2,68*2,30		-6,16400				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		Přípočet ostění : $(1,50+1,15+1,50)*0,35*2$		2,90500				
		106 : 20,30*2,80		56,84000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30		8,44100				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10		-2,10000				
		201 : 15,80*3,35		52,93000				
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10		-4,24200				
		-1,10*2,10		-2,31000				
		-1,00*2,10		-2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(2,10+2,02+2,10)*0,26$		1,61720				
		202 : $16,70*2,85$		47,59500				
		Odpočet otvorů : $-0,95*2,10$		-1,99500				
		$-2,01*2,00$		-4,02000				
		$-1,15*1,50*2$		-3,45000				
		Přípočet ostění : $(2,10+0,95+2,10)*0,40$		2,06000				
		$6,35*0,35$		2,22250				
		$(1,50+1,15+1,50)*0,20*2$		1,66000				
		203 : $29,30*2,80$		82,04000				
		Odpočet otvorů : $-2,10*2,00$		-4,20000				
		$-2,10*2,10$		-4,41000				
		$-1,15*1,50*2$		-3,45000				
		$-0,95*2,10$		-1,99500				
		Přípočet ostění : $6,35*0,35$		2,22250				
		$(2,10+2,10+2,10)*0,30$		1,89000				
		$(1,50+1,15+1,50)*0,25$		1,03750				
		$(2,10+0,95+2,10)*0,25$		1,28750				
		204 : $20,00*2,80$		56,00000				
		Odpočet otvorů : $-1,33*2,10$		-2,79300				
		$-1,00*2,10$		-2,10000				
		$-0,80*1,00*2$		-1,60000				
		Přípočet ostění : $(2,10+1,33+2,10)*0,20$		1,10600				
		$(2,10+1,00+2,10)*0,55$		2,86000				
		$(1,00+0,80+1,00)*0,20$		0,56000				
		Mezisoučet		565,92570				
169	602011121RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	790,74570	872,00	689 530,25	801-1	RTS 22/ I

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stropy :						
		1.NP - číslo místnosti :						
		Chodba : 7,80				7,80000		
		Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 :						
		105 : 39,50*1,40				55,30000		
		106 : 23,50*1,40				32,90000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 26,90				26,90000		
		203 : 48,20*1,40				67,48000		
		204 : 24,60*1,40				34,44000		
		Stěny :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,50				22,35000		
		Odpočet otvorů : -1,20*1,50				-1,80000		
		Připočet ostění : 1,50*1,00*2				3,00000		
		5,10*2,64*2				26,92800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00				-1,60000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		Chodba : 5,05*3,05				15,40250		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00				-1,80000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 3,65*2,85				10,40250		
		204 : 0,70*2,10				1,47000		
		3.NP : 18,00+21,00+7,50				46,50000		
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60				23,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10				11,59400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		Připočet ostění : (2,20+1,20+2,20)*0,85				4,76000		
		102 : 15,10*3,20				48,32000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		Připočet ostění : (2,20+1,45+2,20)*0,80				4,68000		
		Chodba : 6,80*3,05				20,74000		
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30				-6,16400		
		-1,15*1,50				-1,72500		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		-1,55*2,20				-3,41000		
		Připočet ostění : 7,00*1,00				7,00000		
		(1,50+1,15+1,50)*0,35				1,45250		
		(2,20+1,55+2,20)*0,80				4,76000		
		105 : 26,30*2,80				73,64000		
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20				-3,41000		
		-2,68*2,30				-6,16400		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		Připočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35*2				2,90500		
		106 : 20,30*2,80				56,84000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30				8,44100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10				-2,10000		
		201 : 15,80*3,35				52,93000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10		-4,24200				
		-1,10*2,10		-2,31000				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		Připočet ostění : (2,10+2,02+2,10)*0,26		1,61720				
		202 : 16,70*2,85		47,59500				
		Odpočet otvorů : -0,95*2,10		-1,99500				
		-2,01*2,00		-4,02000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		Připočet ostění : (2,10+0,95+2,10)*0,40		2,06000				
		6,35*0,35		2,22250				
		(1,50+1,15+1,50)*0,20*2		1,66000				
		203 : 29,30*2,80		82,04000				
		Odpočet otvorů : -2,10*2,00		-4,20000				
		-2,10*2,10		-4,41000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		-0,95*2,10		-1,99500				
		Připočet ostění : 6,35*0,35		2,22250				
		(2,10+2,10+2,10)*0,30		1,89000				
		(1,50+1,15+1,50)*0,25		1,03750				
		(2,10+0,95+2,10)*0,25		1,28750				
		204 : 20,00*2,80		56,00000				
		Odpočet otvorů : -1,33*2,10		-2,79300				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		-0,80*1,00*2		-1,60000				
		Připočet ostění : (2,10+1,33+2,10)*0,20		1,10600				
		(2,10+1,00+2,10)*0,55		2,86000				
		(1,00+0,80+1,00)*0,20		0,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
170	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm,	m2	790,74570	186,00	147 078,70	801-1	RTS 22/ I

po jednotlivých vrstvách

Stropy :

1.NP - číslo místnosti :

Chodba : 7,80

7,80000

Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 :

105 : 39,50*1,40

55,30000

106 : 23,50*1,40

32,90000

2.NP - číslo místnosti :

202 : 26,90

26,90000

203 : 48,20*1,40

67,48000

204 : 24,60*1,40

34,44000

Stěny :

1.PP - číslo místnosti :

001 : 14,90*1,50

22,35000

Odpočet otvorů : -1,20*1,50

-1,80000

Připočet ostění : 1,50*1,00*2

3,00000

5,10*2,64*2

26,92800

Odpočet otvorů : -0,80*2,00

-1,60000

1.NP - číslo místnosti :

Chodba : 5,05*3,05

15,40250

Odpočet otvorů : -0,90*2,00

-1,80000

-0,80*2,00

-1,60000

2.NP - číslo místnosti :

202 : 3,65*2,85

10,40250

204 : 0,70*2,10

1,47000

3.NP : 18,00+21,00+7,50

46,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60				23,84000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10				11,59400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		Přípočet ostění : (2,20+1,20+2,20)*0,85				4,76000		
		102 : 15,10*3,20				48,32000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		Přípočet ostění : (2,20+1,45+2,20)*0,80				4,68000		
		Chodba : 6,80*3,05				20,74000		
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30				-6,16400		
		-1,15*1,50				-1,72500		
		-1,45*2,20				-3,19000		
		-1,55*2,20				-3,41000		
		Přípočet ostění : 7,00*1,00				7,00000		
		(1,50+1,15+1,50)*0,35				1,45250		
		(2,20+1,55+2,20)*0,80				4,76000		
		105 : 26,30*2,80				73,64000		
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20				-3,41000		
		-2,68*2,30				-6,16400		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		Přípočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35*2				2,90500		
		106 : 20,30*2,80				56,84000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20				-2,64000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30				8,44100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10		-2,10000				
		201 : 15,80*3,35		52,93000				
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10		-4,24200				
		-1,10*2,10		-2,31000				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		Přípočet ostění : (2,10+2,02+2,10)*0,26		1,61720				
		202 : 16,70*2,85		47,59500				
		Odpočet otvorů : -0,95*2,10		-1,99500				
		-2,01*2,00		-4,02000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		Přípočet ostění : (2,10+0,95+2,10)*0,40		2,06000				
		6,35*0,35		2,22250				
		(1,50+1,15+1,50)*0,20*2		1,66000				
		203 : 29,30*2,80		82,04000				
		Odpočet otvorů : -2,10*2,00		-4,20000				
		-2,10*2,10		-4,41000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		-0,95*2,10		-1,99500				
		Přípočet ostění : 6,35*0,35		2,22250				
		(2,10+2,10+2,10)*0,30		1,89000				
		(1,50+1,15+1,50)*0,25		1,03750				
		(2,10+0,95+2,10)*0,25		1,28750				
		204 : 20,00*2,80		56,00000				
		Odpočet otvorů : -1,33*2,10		-2,79300				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		-0,80*1,00*2		-1,60000				
		Přípočet ostění : (2,10+1,33+2,10)*0,20		1,10600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,10+1,00+2,10)*0,55		2,86000				
		(1,00+0,80+1,00)*0,20		0,56000				
171	602013121RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva podkladní, sanační, , tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Stropy : 1.NP - číslo místnosti : Chodba : 7,80 Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 : 105 : 39,50*1,40 106 : 23,50*1,40 2.NP - číslo místnosti : 202 : 26,90 203 : 48,20*1,40 204 : 24,60*1,40 Stěny : 1.PP - číslo místnosti : 001 : 14,90*1,50 Odpočet otvorů : -1,20*1,50 Připočet ostění : 1,50*1,00*2 5,10*2,64*2 Odpočet otvorů : -0,80*2,00 1.NP - číslo místnosti : Chodba : 5,05*3,05 Odpočet otvorů : -0,90*2,00 -0,80*2,00 2.NP - číslo místnosti : 202 : 3,65*2,85	m2	790,74570	552,00	436 491,63	801-1	RTS 22/ I
				7,80000				
				55,30000				
				32,90000				
				26,90000				
				67,48000				
				34,44000				
				22,35000				
				-1,80000				
				3,00000				
				26,92800				
				-1,60000				
				15,40250				
				-1,80000				
				-1,60000				
				10,40250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 : 0,70*2,10		1,47000				
		3.NP : 18,00+21,00+7,50		46,50000				
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60		23,84000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10		11,59400				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				
		Připočet ostění : (2,20+1,20+2,20)*0,85		4,76000				
		102 : 15,10*3,20		48,32000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				
		-1,45*2,20		-3,19000				
		Připočet ostění : (2,20+1,45+2,20)*0,80		4,68000				
		Chodba : 6,80*3,05		20,74000				
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30		-6,16400				
		-1,15*1,50		-1,72500				
		-1,45*2,20		-3,19000				
		-1,55*2,20		-3,41000				
		Připočet ostění : 7,00*1,00		7,00000				
		(1,50+1,15+1,50)*0,35		1,45250				
		(2,20+1,55+2,20)*0,80		4,76000				
		105 : 26,30*2,80		73,64000				
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20		-3,41000				
		-2,68*2,30		-6,16400				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		Připočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35*2		2,90500				
		106 : 20,30*2,80		56,84000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30				8,44100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10				-2,10000		
		201 : 15,80*3,35				52,93000		
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10				-4,24200		
		-1,10*2,10				-2,31000		
		-1,00*2,10				-2,10000		
		Připočet ostění : (2,10+2,02+2,10)*0,26				1,61720		
		202 : 16,70*2,85				47,59500		
		Odpočet otvorů : -0,95*2,10				-1,99500		
		-2,01*2,00				-4,02000		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		Připočet ostění : (2,10+0,95+2,10)*0,40				2,06000		
		6,35*0,35				2,22250		
		(1,50+1,15+1,50)*0,20*2				1,66000		
		203 : 29,30*2,80				82,04000		
		Odpočet otvorů : -2,10*2,00				-4,20000		
		-2,10*2,10				-4,41000		
		-1,15*1,50*2				-3,45000		
		-0,95*2,10				-1,99500		
		Připočet ostění : 6,35*0,35				2,22250		
		(2,10+2,10+2,10)*0,30				1,89000		
		(1,50+1,15+1,50)*0,25				1,03750		
		(2,10+0,95+2,10)*0,25				1,28750		
		204 : 20,00*2,80				56,00000		
		Odpočet otvorů : -1,33*2,10				-2,79300		
		-1,00*2,10				-2,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		-0,80*1,00*2		-1,60000				
		Přípočet ostění : (2,10+1,33+2,10)*0,20		1,10600				
		(2,10+1,00+2,10)*0,55		2,86000				
		(1,00+0,80+1,00)*0,20		0,56000				
172	61101	Odstranění plísní	kpl	1,00000	34 050,00	34 050,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			247 013,66			
173	601015191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Hmota nátěrová akrylátová; funkce: penetrační, proti tvorbě skvrn, úprava savosti; vrstva: podkladní; exteriér, interiér; podklad: minerální; ...	m2	78,36850	51,00	3 996,79	801-1	RTS 22/ I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 78,36850				78,36850				
174	602015191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	55,81000	51,00	2 846,31	801-1	RTS 22/ I
po jednotlivých vrstvách								
Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 55,81000				55,81000				
175	611475211RT1	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi bez postřiku, vápenosádrové, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	78,36850	516,00	40 438,15	801-1	RTS 22/ I
kompletní souvrství, s pomocným lešením								
1.PP - číslo místnosti :								
004 : 5,60*2,95				16,52000				
Nástup do 001 : 6,70				6,70000				
1.NP - číslo místnosti :								
103 : 8,30				8,30000				
104 : 5,70				5,70000				
Schodiště : 2,45*1,15				2,81750				
2,82*1,15				3,24300				
3,50*1,15				4,02500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,20*1,15		3,68000				
		3,10*1,30		4,03000				
		2,80*1,30		3,64000				
		podesty : (1,05+1,58)*2,35		6,18050				
		(1,05+1,50)*2,35		5,99250				
		(1,50+1,40)*2,60		7,54000				
176	611481211RT2	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	78,36850	279,00	21 864,81	801-1	RTS 22/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

[Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 78,36850](#)

78,36850

177	612473181R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí hladké, strojně	m2	97,24750	446,00	43 372,39	801-1	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

včetně postřiku.

Pod obklady :

1.PP - číslo místnosti :

002 : (1,05+5,10)*2*1,50

18,45000

Odpočet otvorů : -0,80*1,50

-1,20000

1.NP - číslo místnosti :

103 : (1,90+1,65)*2*2,70

19,17000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2

-3,63600

-0,80*2,02

-1,61600

(2,13+1,62)*2*2,70

20,25000

Odpočet otvorů : -0,90*2,02

-1,81800

(0,94+1,62)*2*2,70

13,82400

Odpočet otvorů : -0,80*2,02

-1,61600

104 : (2,80+1,50)*2*2,70

23,22000

Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2

-3,23200

-1,15*1,50

-1,72500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(1,50+1,15+1,50)*0,35$		1,45250				
		$(1,65+0,95)*2*2,70$		14,04000				
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,02$		-1,61600				
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : $1,65*2,00$		3,30000				
178	612475211RT1	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 5 mm	m2	55,81000	476,00	26 565,56	801-1	RTS 22/ I
		v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství						
		1.PP - číslo místnosti :						
		Na SDK kce - potaženo lepidlem s výztužnou sítí :						
		004 : $7,75*3,10$		24,02500				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,40$		-4,08000				
		101 : $5,45*5,50$		29,97500				
		Odpočet otvorů : $-1,10*2,20$		-2,42000				
		$-1,05*2,12$		-2,22600				
		Přípočet ostění : $(2,20+1,10+2,20)*1,05$		5,77500				
		$(2,12+1,05+2,12)*0,90$		4,76100				
179	612475211RT3	Omítky vnitřních stěn ze suché směsi bez postřiku, vápenosádrová, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	194,03080	476,00	92 358,66	801-1	RTS 22/ I
		v podlaží i ve schodišti, kompletní souvrství						
		1.PP - číslo místnosti :						
		004 : $(11,06+4,90+10,65+4,64+1,41+3,53)*3,00$		108,57000				
		$(2,88+5,61)*3,10$		26,31900				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,00*2$		-4,00000				
		Nástup na schody 001 : $(1,83+3,86+0,36+0,76+3,60)*3,10$		32,27100				
		Odpočet otvorů : $-1,18*2,14$		-2,52520				
		005 : $(1,25+4,38+2,70+4,23)*2,85$		35,79600				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,40$		-2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
180	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	55,81000	279,00	15 570,99	801-1	RTS 22/ I

[Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 55,81000](#)

55,81000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					508 615,78		
181	602016174R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, vnější, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	200,18600	266,00	53 249,48	801-1	RTS 22/ I	

po jednotlivých vrstvách

Z ulice : 12,50*6,60

82,50000

sokl : -12,50*0,60

-7,50000

Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8

-12,09600

Přípočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8

7,76000

Štít pravý : 6,00

6,00000

Z uličky : 80,00

80,00000

sokl : -9,65*0,60

-5,79000

Ze dvora : 40,50

40,50000

sokl : -4,30*0,60

-2,58000

Odpočet otvorů :

Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2

1,39200

Levý štít ze dvora : 10,00

10,00000

182	602016102T00	Postřik stěn na vápenné bázi ručně	m2	216,05600	73,00	15 772,09		Vlastní
-----	--------------	------------------------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------

Z ulice : 12,50*6,60

82,50000

Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8

-12,09600

Přípočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8

7,76000

Štít pravý : 6,00

6,00000

Z uličky : 80,00

80,00000

Ze dvora : 40,50

40,50000

Odpočet otvorů :

Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2

1,39200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Levý štít ze dvora : 10,00		10,00000				
183	622311830RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	4,32900	1 735,00	7 510,82	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		S.07 : 1,30*3,33		4,32900				
184	622311835RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	25,73960	2 110,00	54 310,56	801-1	RTS 22/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		1.PP - číslo místnosti :						
		005 : 6,15*1,45		8,91750				
		006 : (1,31+3,38)*4,09		19,18210				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,36		-2,36000				
185	622412212R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I	m2	200,18600	227,00	45 442,22	801-1	RTS 22/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		včetně penetrace podkladu						
		Z ulice : 12,50*6,60		82,50000				
		sokl : -12,50*0,60		-7,50000				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8		-12,09600				
		Přípočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8		7,76000				
		Štít pravý : 6,00		6,00000				
		Z uličky : 80,00		80,00000				
		sokl : -9,65*0,60		-5,79000				
		Ze dvora : 40,50		40,50000				
		sokl : -4,30*0,60		-2,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů :						
		Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2		1,39200				
		Levý štít ze dvora : 10,00		10,00000				
186	622451131R00	Omítky vnější cementové stěn nebo štítů hladké stupeň složitosti I až II	m2	57,40800	530,00	30 426,24	801-1	RTS 22/ I
		Drenáž kolem stáv objektu : (10,25+13,15+3,50+0,55)*0,80		21,96000				
		Drenáž nového objektu : (14,00+9,53+20,78)*0,80		35,44800				
187	622472127T00	Omítka vnější jádrová ruční s přírodním hydraulickým vápnem, slož II, tl. 15 mm	m2	216,05600	638,00	137 843,73		Vlastní
		Z ulice : 12,50*6,60		82,50000				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8		-12,09600				
		Přípočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8		7,76000				
		Štít pravý : 6,00		6,00000				
		Z uličky : 80,00		80,00000				
		Ze dvora : 40,50		40,50000				
		Odpočet otvorů :						
		Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2		1,39200				
		Levý štít ze dvora : 10,00		10,00000				
188	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, cementovou maltou	m2	46,99500	537,00	25 236,32	801-1	RTS 22/ I
		1.PP : 6,50*5,70		37,05000				
		Klenba nad 1.NP - m.č. 105 :						
		Měřeno programem CAD : 5,10*1,95		9,94500				
189	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	50,06122	744,00	37 245,55	800-766	RTS 22/ I
		Včetně našroubování soklu.						
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35		41,27500				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26		-9,26480				
		St.03 - na stěně výtahové šachty : 13,50		13,50000				
		Koeficient Přípočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		4,55102				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	591553027R	deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný povrch; š = 1 192 mm; tl. 8,0 mm	m2	45,51020	2 232,00	101 578,77	SPCM	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35		41,27500				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26		-9,26480				
		St.03 - na stěně výtahové šachty : 13,50		13,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				745 676,41		
191	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	10,24950	4 465,00	45 764,02	801-1	RTS 22/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Ochrana betonová mazanina na HI skladba P01 :						
		Měřeno programem CAD : 165,50*0,05		8,27500				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,00*0,05		2,25000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90*0,05		-0,27550				
192	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	6,67000	4 465,00	29 781,55	801-1	RTS 22/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		105 / P08 : 42,00*0,10		4,20000				
		Chodba / P08 : 9,00*0,10		0,90000				
		103, 104 / P08 : 15,70*0,10		1,57000				
193	631313621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,64000	4 465,00	2 857,60	801-1	RTS 22/ I
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		Klín rampy : 8,00*0,08		0,64000				
194	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	259,18500	108,00	27 991,98	801-1	RTS 22/ I
		1.PP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		vedle výtahové šachty / P01 : 6,50			6,50000			
		004 / P01 : 110,10			110,10000			
		005 / P01 : 11,60			11,60000			
		001, 002 / P02 : 2,35*5,10			11,98500			
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P06 : 26,80			26,80000			
		102 / P06 : 3,70			3,70000			
		106 / P07 : 23,50			23,50000			
		105 / P08 : 42,00			42,00000			
		Chodba / P08 : 9,00			9,00000			
		103, 104 / P08 : 8,30+5,70			14,00000			
195	631312621TT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3, samonivelační	m3	16,87080	6 769,00	114 198,45		Vlastní

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

Měřeno programem CAD :

vedle výtahové šachty / P01 : 6,50*0,06

0,39000

004 / P01 : 110,10*0,06

6,60600

005 / P01 : 11,60*0,06

0,69600

001, 002 / P02 : 2,35*5,10*0,08

0,95880

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

Měřeno programem CAD :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 / P06 : 26,80*0,08		2,14400				
		102 / P06 : 3,70*0,08		0,29600				
		106 / P07 : 23,50*0,08		1,88000				
		105 / P08 : 42,00*0,06		2,52000				
		Chodba / P08 : 9,00*0,06		0,54000				
		103, 104 / P08 : (8,30+5,70)*0,06		0,84000				
196	631316999T00	Konečný nástřik nových beton. podlah - spotřeba 0,2 l/m2	m2	259,18500	106,00	27 473,61		Vlastní
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		vedle výtahové šachty / P01 : 6,50		6,50000				
		004 / P01 : 110,10		110,10000				
		005 / P01 : 11,60		11,60000				
		001, 002 / P02 : 2,35*5,10		11,98500				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P06 : 26,80		26,80000				
		102 / P06 : 3,70		3,70000				
		106 / P07 : 23,50		23,50000				
		105 / P08 : 42,00		42,00000				
		Chodba / P08 : 9,00		9,00000				
		103, 104 / P08 : 8,30+5,70		14,00000				
197	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	1,97450	438,00	864,83	801-1	RTS 22/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
		S.04 - plochá střeš voda nad expozicí : 5,00*9,00*0,05		2,25000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90*0,05		-0,27550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	631342824R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,9 MPa	m3	0,63668	5 379,00	3 424,70	801-1	RTS 22/ I
		S.07 : 3,35*2,01*0,05		0,33668				
		S.08 : 1,25*1,60*0,15		0,30000				
199	631345825R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 1,8 MPa	m3	11,09588	4 470,00	49 598,58	801-1	RTS 22/ I
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,55*9,05*0,15		6,17663				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90*0,15		-0,54150				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55*0,10		2,58475				
		S.08 : 1,25*1,60*0,15		0,30000				
		Navýšení o 160 mm : 16,10*0,16		2,57600				
200	631361921R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí včetně distančních prvků	t	0,13032	58 465,00	7 619,16	801-1	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,00*0,003*1,10		0,14850				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90*0,003*1,10		-0,01818				
201	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	9,80300	1 395,00	13 675,19	801-1	RTS 22/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		003 / P10 : 24,10*0,13		3,13300				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		105 / P08 : 42,00*0,10		4,20000				
		Chodba / P08 : 9,00*0,10		0,90000				
		103, 104 / P08 : 15,70*0,10		1,57000				
202	631571005R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	4,64700	3 157,00	14 670,58	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, S.04 - plochá střež voda nad expozicí : 4,85*8,85*0,10 Odpočet otvorů : -2,65*1,65*0,10 S.07 : 3,60*2,20*0,10			4,29225 -0,43725 0,79200			
203	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu Strop nad 1.NP : Měřeno programem CAD : 0,55*1,80 0,30*1,80 1.NP : Číslo místnosti / skladba : 106 / P07 : 23,50*0,40 2.NP : Číslo místnosti / skladba : 203 / P12 : (48,20-9,00)*0,40 204 / P12 : 24,60*0,40 Strop nad 2.NP : Měřeno programem CAD : 44,80*0,40 24,60*0,40	m3	64,21000	3 837,00	246 373,77	801-1	RTS 22/ I
					0,99000 0,54000 9,40000 15,68000 9,84000 17,92000 9,84000			
204	632922923R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 500 x 500 mm S.08 : 1,62*1,81	m2	2,93220	1 446,00	4 239,96	801-1	RTS 22/ I
					2,93220			
205	632939221R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci) tloušťky do 60 mm, do lože z kameniva vodorovná nebo ve spádu 1.PP : Číslo místnosti / skladba :	m2	24,10000	659,00	15 881,90	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
003 / P10 : 24,10		24,10000						
206	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár v mazaninách tl. do 10 cm v šířce spáry do 10 mm	m	120,00000	56,00	6 720,00	801-1	RTS 22/ I
50 % zasypání pískem a 50 % zalití asfaltem								
207	631340012RAF	Dutá podlaha z kopulovitých prvků ztraceného bednění výška prvků 140 mm, svařovaná síť z drátu 5 mm, záливka betonem C 16/20 výšky 40 mm nad vrcholkem prvků, zatížení do 600 kg/m2	m2	90,20000	1 075,00	96 965,00	AP-HSV	RTS 22/ I
Uložení tvarovek na předem připravený rovný povrch. Uložení a svázání armovací sítě. Zálivka betonem. Včetně dodávek materiálu. Položka neobsahuje zřízení podkladu, prostupů a kanálků k zajištění ventilace. 1.NP : Číslo místnosti / skladba : 105 / P08 : 42,00 42,00000 Chodba / P08 : 9,00 9,00000 103, 104 / P08 : 15,70 15,70000 106 / P08 : 23,50 23,50000								
208	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	2,93220	510,00	1 495,42	SPCM	RTS 22/ I
S.08 : 1,62*1,81		2,93220						
209	59694101R	dlažba cihelná pro interiér; ruční, ražená; čtverec; š = 180 mm; l = 180 mm; tl. 30,0 mm; barva červená	m2	26,51000	1 361,00	36 080,11	SPCM	RTS 22/ I
1.PP : Číslo místnosti / skladba : 003 / P10 : 24,10 24,10000 Koefficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10 2,41000								
Díl: 64		Výplně otvorů					946,58	
210	648951411RT2	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 200 mm	m	1,06000	893,00	946,58	801-1	RTS 22/ I
na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Číslo místnosti : 302 : 0,53*2 1,06000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				9 180,80		
211	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	30,20000	304,00	9 180,80	822-1	RTS 22/ I
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
29,70+0,50				30,20000				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				620 851,07		
212	931961115R00	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	65,08800	186,00	12 106,37	801-1	RTS 22/ I
včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).								
1.PP - mezi bednicí dílce 300 a 150 mm : 13,56*4,80				65,08800				
213	939941112R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	58,00000	857,00	49 706,00	801-5	RTS 22/ I
Dle výkazu projektanta : 58,00				58,00000				
214	939941113R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	16,00000	1 847,00	29 552,00	801-5	RTS 22/ I
Dle výkazu projektanta : 16,00				16,00000				
215	931888Rpol	Výplň mezery mezi pažinou a izolační přízdívkou štěrkem 2-4 mm, v tl. 15 mm	m2	162,76950	69,00	11 231,10		Vlastní
1.PP : 13,58*4,80				65,18400				
8,93*3,35				29,91550				
20,20*3,35				67,67000				
216	93198101Rpol	Těsnění bentonitem	m	15,00000	319,00	4 785,00		Vlastní
217	93510	2x EXCELJOINT š.330 mm s vloženým dilatačním provazcem CORDON BUTYL - horizontální dilatační spára, D+M	m	60,00000	2 572,00	154 320,00		Vlastní
218	93511	2x EXCELJOINT š.330 mm s vloženým dilatačním provazcem CORDON BUTYL - vertikální dilatační spára, D+M	m	7,00000	2 572,00	18 004,00		Vlastní
219	93512	2x EXCELJOINT š.330 mm s vloženým dilatačním provazcem CORDON BUTYL - zpětný spoj, D+M	m	29,00000	2 572,00	74 588,00		Vlastní
220	93513	Pás do pracovní spáry (Waterstop system), D+M	m	60,00000	2 764,00	165 840,00		Vlastní
221	93531	Injektážní hadičky s využitím pro sanaci poškozeného sektoru, vč. přichytek a 3 kusů krabiček, D+M	m	120,00000	356,00	42 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
222	55392100Rpol	Těsnicí plech 160 x 2500 mm pro spáru podlaha - stěna	m	69,60000	306,00	21 297,60		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : 58		58,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 20 %: 0,20		11,60000				
223	55392102Rpol	Těsnicí křížový plech 175 mm pro řízenou pracovní spáru ve stěně	m	19,20000	560,00	10 752,00		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : 16,00		16,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 20 %: 0,20		3,20000				
		Koeficient :						
224	55392103Rpol	Injektážní hadička	m	63,80000	319,00	20 352,20		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : 58,00		58,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		5,80000				
225	55392104Rpol	Trojúhelníková trapézová lišta	m	35,20000	159,00	5 596,80		Vlastní
		Dle výkazu projektanta : 32,00		32,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		3,20000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				168 506,80		
226	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	309,40000	84,00	25 989,60	800-3	RTS 22/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		Z ulice : 15,30*5,00		76,50000				
		Pravý štít : 5,00*2,00*2		20,00000				
		Z uličky : 12,70*7,00		88,90000				
		8,00*5,00		40,00000				
		Ze dvora : 7,00*5,00		35,00000				
		7,00*7,00		49,00000				
227	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	618,80000	41,00	25 370,80	800-3	RTS 22/ I
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		309,40*2		618,80000				
228	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	309,40000	75,00	23 205,00	800-3	RTS 22/ I
229	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	650,30000	124,00	80 637,20	800-3	RTS 22/ I
		1.PP : 13,80+5,30+24,10+108,90+11,60+10,10		173,80000				
		1.NP : 26,00+26,00+8,30+5,70+39,50+23,50+25,90+82,40		237,30000				
		2.NP : 14,90+26,90+48,20+24,60+8,40		123,00000				
		3.NP : 18,10+20,50+38,30+5,10+6,20+28,00		116,20000				
230	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	309,40000	16,00	4 950,40	800-3	RTS 22/ I
231	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	618,80000	9,00	5 569,20	800-3	RTS 22/ I
232	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	309,40000	9,00	2 784,60	800-3	RTS 22/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				108 390,80		
233	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	650,30000	136,00	88 440,80	801-1	RTS 22/ I
		1.PP : 13,80+5,30+24,10+108,90+11,60+10,10		173,80000				
		1.NP : 26,00+26,00+8,30+5,70+39,50+23,50+25,90+82,40		237,30000				
		2.NP : 14,90+26,90+48,20+24,60+8,40		123,00000				
		3.NP : 18,10+20,50+38,30+5,10+6,20+28,00		116,20000				
234	953761161R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm	m	14,00000	488,00	6 832,00	801-1	RTS 22/ I
		s obetonováním ve stropních prostupech						
		Odvětrání podlah : 14,00		14,00000				
235	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	7,00000	90,00	630,00	801-1	RTS 22/ I
		OV/01 : 7		7,00000				
236	953981203R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	35,00000	147,00	5 145,00	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Kotvení pozednic : 35

35,00000

237	44984124R	přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s	kus	7,00000	1 049,00	7 343,00	SPCM	RTS 22/ I
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

OV/01 : 7

7,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	325 013,08
----------------	---------------------------	-------------------

238	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	24,70000	138,00	3 408,60	801-3	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

1.NP : 4,07*2,80

11,39600

Odpočet otvorů : -0,60*2,00

-1,20000

(0,96+2,97+1,25)*2,80

14,50400

239	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	26,78869	912,00	24 431,29	801-3	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Ohradní zeď dvora : (4,30+5,80)*0,35*2,50

8,83750

(1,60+1,37+1,63)*0,35*2,80

4,50800

1,45*0,20*3,00

0,87000

Odpočet otvorů : 1,55*1,50*0,35*4

3,25500

-1,55*2,10*0,35

-1,13925

-0,90*2,10*0,35

-0,66150

-0,60*0,30*0,35

-0,06300

1.NP : 3,00*1,50

4,50000

0,60*0,80*2,10

1,00800

2.NP : 1,30*3,35*0,20

0,87100

1,90*3,35*0,30

1,90950

0,70*1,00*0,50

0,35000

Ubourání části zhlaví zdiva korunní římsy směrem do půdy pro věnec : 6,50*0,45*0,19

0,55575

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,38*0,45*0,19		0,54549				
		5,92*0,25*0,19		0,28120				
		11,80*0,50*0,19		1,12100				
		Ubourání části komína v podkroví : 0,40*0,50*0,20		0,04000				
240	963032819R00	Bourání jakýchkoliv schodišťových stupňů cihelných	m	30,85000	112,00	3 455,20	801-3	RTS 22/ I
		1.PP : 1,40*4		5,60000				
		1,00*9		9,00000				
		1.NP : 1,25*13		16,25000				
241	964035111R00	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	2,19375	1 529,00	3 354,24	801-3	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		2.NP : 4,50*0,65*0,75		2,19375				
242	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	8,00000	524,00	4 192,00	801-3	RTS 22/ I
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Strop nad 1.NP - pro nové schodiště : 4		4,00000				
		Strop nad 2.NP - pro nové schodiště : 4		4,00000				
243	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	24,00000	57,00	1 368,00	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,						
		1.PP : 24,00		24,00000				
244	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	14,57000	3 269,00	47 629,33	801-3	RTS 22/ I
		Měřeno programem CAD :						
		1.NP : (23,00+2,50+29,00+23,50)*0,10		7,80000				
		2.NP : (24,50+43,20)*0,10		6,77000				
245	965081723R00	Bourání podlah z dlaždic kameninových, tloušťky do 25 mm, plochy přes 1 m2	m2	145,70000	102,00	14 861,40	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		Měřeno programem CAD :						
		1.NP : 23,00+2,50+29,00+23,50		78,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 24,50+43,20		67,70000				
246	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	58,10670	405,00	23 533,21	801-3	RTS 22/ I
		Strop nad 1.NP : 12,50*0,15		1,87500				
		Strop nad 2.NP : 14,00*0,15		2,10000				
		Zesílení : 5,78*5,10*0,15		4,42170				
		Odstranění násypu z kleneb :						
		Měřeno programem CAD :						
		Strop nad 1.PP : 23,50*0,30		7,05000				
		Strop nad 1.NP : 24,60*0,30		7,38000				
		48,20*0,30		14,46000				
		Strop nad 2.NP : 44,80*0,30		13,44000				
		24,60*0,30		7,38000				
247	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných tvrdých ploch plochy přes 2 m2	m2	33,39630	443,00	14 794,56	801-3	RTS 22/ I
		s tvrdým povrchem pro nové povrchové úpravy,						
		1.NP : 0,75*2,22*2		3,33000				
		0,70*2,22		1,55400				
		(3,18+2,28+3,95)*3,03		28,51230				
248	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	7,99200	164,00	1 310,69	801-3	RTS 22/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP : 0,75*2,22*2		3,33000				
		0,70*2,22		1,55400				
		2.NP : 0,70*2,22*2		3,10800				
249	967031732R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	11,96850	205,00	2 453,54	801-3	RTS 22/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : 3,95*3,03		11,96850				
250	967031733R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	6,15090	418,00	2 571,08	801-3	RTS 22/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : 2,03*3,03		6,15090				
251	967031734R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm	m2	9,63540	600,00	5 781,24	801-3	RTS 22/ I
		z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : 3,18*3,03		9,63540				
252	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	104,00000	12,00	1 248,00	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Do ulice : 64 Do dvora : 40		64,00000 40,00000				
253	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	19,00	76,00	801-3	RTS 22/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : 4		4,00000				
254	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	18,09000	292,00	5 282,28	801-3	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Do ulice : 1,15*1,50*8 1,10*1,10 0,70*1,10*4		13,80000 1,21000 3,08000				
255	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	7,00000	274,00	1 918,00	801-3	RTS 22/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : Dvůr : 0,95*2,00*3 1.NP : 0,65*2,00		5,70000 1,30000				
256	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	13,10000	39,00	510,90	801-3	RTS 22/ I
		Do ulice : 1,15*8		9,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,10 0,70*4		1,10000 2,80000				
257	970041130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 130 mm Odvětrání podlah : 7,00	m	7,00000	3 035,00	21 245,00	801-3	RTS 22/ I
258	971033581R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2.NP : 0,90*1,00*0,70	m3	0,63000	2 865,00	1 804,95	801-3	RTS 22/ I
259	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3.NP : 0,50*0,50*2	m2	0,50000	149,00	74,50	801-3	RTS 22/ I
260	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2.NP : 0,90*2,20*0,55	m3	1,08900	1 589,00	1 730,42	801-3	RTS 22/ I
261	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 3.NP - pro stropní trámy : 20 3.NP - pro IPE 2x160 : 2	kus	22,00000	318,00	6 996,00	801-3	RTS 22/ I
262	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	38,25000	299,00	11 436,75	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Pro uložení podest :						
		1.PP : 1,27+2,35+1,21+1,63+2,35+1,63		10,44000				
		1.NP : 1,21+2,35+1,27+1,61+0,88+1,62		8,94000				
		2.NP : 1,64+2,67+1,70+1,61+2,64+1,61		11,87000				
		Pro nový strop nad 1.NP : 5,20+1,80		7,00000				
263	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,70000	275,00	467,50	801-3	RTS 22/ I
		3.NP :						
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85		0,85000				
		5xIPE 120 dl. 0,85 m : 0,85		0,85000				
264	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	37,35000	358,00	13 371,30	801-3	RTS 22/ I
		1.NP :						
		4x IPE 160 dl.1,85 m : 1,85*5		9,25000				
		4xIPE 160 dl. 1,70 m : 1,70*3		5,10000				
		4xIPE 160 dl. 1,90 m : 1,90*5		9,50000				
		2.NP :						
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*5		7,50000				
		4xIPE 160 dl. 1,50m : 1,50*4		6,00000				
265	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	224,82000	127,00	28 552,14	801-3	RTS 22/ I
		1.NP - číslo místnosti :						
		Chodba : 7,80		7,80000				
		Koeficient na přepočet plochy a pracnost při práci na klenbě - 1,40 :						
		105 : 39,50*1,40		55,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 23,50*1,40		32,90000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 26,90		26,90000				
		203 : 48,20*1,40		67,48000				
		204 : 24,60*1,40		34,44000				
266	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	565,92570	100,00	56 592,57	801-3	RTS 22/ I
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,50		22,35000				
		Odpočet otvorů : -1,20*1,50		-1,80000				
		Připočet ostění : 1,50*1,00*2		3,00000				
		5,10*2,64*2		26,92800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00		-1,60000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		Chodba : 5,05*3,05		15,40250				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00		-1,80000				
		-0,80*2,00		-1,60000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		202 : 3,65*2,85		10,40250				
		204 : 0,70*2,10		1,47000				
		3.NP : 18,00+21,00+7,50		46,50000				
		1.PP - číslo místnosti :						
		001 : 14,90*1,60		23,84000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		101 : 3,74*3,10		11,59400				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20		-2,64000				
		Připočet ostění : (2,20+1,20+2,20)*0,85		4,76000				
		102 : 15,10*3,20		48,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20			-2,64000			
		-1,45*2,20			-3,19000			
		Přípočet ostění : (2,20+1,45+2,20)*0,80			4,68000			
		Chodba : 6,80*3,05			20,74000			
		Odpočet otvorů : -2,68*2,30			-6,16400			
		-1,15*1,50			-1,72500			
		-1,45*2,20			-3,19000			
		-1,55*2,20			-3,41000			
		Přípočet ostění : 7,00*1,00			7,00000			
		(1,50+1,15+1,50)*0,35			1,45250			
		(2,20+1,55+2,20)*0,80			4,76000			
		105 : 26,30*2,80			73,64000			
		Odpočet otvorů : -1,55*2,20			-3,41000			
		-2,68*2,30			-6,16400			
		-1,15*1,50*2			-3,45000			
		Přípočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35*2			2,90500			
		106 : 20,30*2,80			56,84000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,20			-2,64000			
		2.NP - číslo místnosti :						
		205 : 3,67*2,30			8,44100			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,10			-2,10000			
		201 : 15,80*3,35			52,93000			
		Odpočet otvorů : -2,02*2,10			-4,24200			
		-1,10*2,10			-2,31000			
		-1,00*2,10			-2,10000			
		Přípočet ostění : (2,10+2,02+2,10)*0,26			1,61720			
		202 : 16,70*2,85			47,59500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,95*2,10		-1,99500				
		-2,01*2,00		-4,02000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		Připočet ostění : (2,10+0,95+2,10)*0,40		2,06000				
		6,35*0,35		2,22250				
		(1,50+1,15+1,50)*0,20*2		1,66000				
		203 : 29,30*2,80		82,04000				
		Odpočet otvorů : -2,10*2,00		-4,20000				
		-2,10*2,10		-4,41000				
		-1,15*1,50*2		-3,45000				
		-0,95*2,10		-1,99500				
		Připočet ostění : 6,35*0,35		2,22250				
		(2,10+2,10+2,10)*0,30		1,89000				
		(1,50+1,15+1,50)*0,25		1,03750				
		(2,10+0,95+2,10)*0,25		1,28750				
		204 : 20,00*2,80		56,00000				
		Odpočet otvorů : -1,33*2,10		-2,79300				
		-1,00*2,10		-2,10000				
		-0,80*1,00*2		-1,60000				
		Připočet ostění : (2,10+1,33+2,10)*0,20		1,10600				
		(2,10+1,00+2,10)*0,55		2,86000				
		(1,00+0,80+1,00)*0,20		0,56000				
267	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	267,04400	77,00	20 562,39	801-3	RTS 22/ I
		Z ulice : 12,25*6,60		80,85000				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,40*8		-12,09600				
		Připočet ostění : (1,40+1,08+1,40)*0,25*8		7,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Štít pravý : 6,00		6,00000				
		Z uličky : 80,00		80,00000				
		již otlučeno : -9,65*1,60		-15,44000				
		40,50		40,50000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,10*2		-1,54000				
		Přípočet ostění : (1,10+0,70+1,10)*0,24*2		1,39200				
		Levý štít ze dvora : 10,00		10,00000				
		Drenáž : (16,36+12,45+9,60)*1,00		38,41000				
		Silikátová hydrostěrka : (0,60+16,36+12,45+9,60)*0,80		31,20800				

Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	416 094,09					
268	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	351,17561	260,00	91 305,66	801-3	RTS 22/ I
		366,57561-15,40		351,17561				
269	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	15,40000	1 595,00	24 563,00	801-3	RTS 22/ I
270	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	366,57561	101,00	37 024,14	801-3	RTS 22/ I
271	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	366,57561	64,00	23 460,84	801-3	RTS 22/ I
272	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	366,57561	213,00	78 080,60	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
273	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6 964,93656	1,00	6 964,94	801-3	RTS 22/ I
274	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	366,57561	298,00	109 239,53	801-3	RTS 22/ I
275	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 466,30243	31,00	45 455,38	801-3	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 345 598,35					
276	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	1 544,88903	871,00	1 345 598,35	801-4	RTS 22/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě				803 288,50		
277	711111006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	286,12500	48,00	13 734,00	800-711	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Měřeno programem CAD : 194,30			194,30000			
		P/03 : 1,25*1,30			1,62500			
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		105 / P08 : 42,00			42,00000			
		Chodba / P08 : 9,00			9,00000			
		103, 104 / P08 : 15,70			15,70000			
		106 : 23,50			23,50000			
278	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	364,72600	62,00	22 613,01	800-711	RTS 22/ I
		1.PP - kolem nového objektu : 13,42*5,20			69,78400			
		8,95*6,00			53,70000			
		20,03*5,60			112,16800			
		5,90*4,45			26,25500			
		6,45*4,25			27,41250			
		4,55*5,47			24,88850			
		Kolem schodiště ve stávajícím objektu : 4,60*3,05			14,03000			
		6,30*3,38			21,29400			
		3,73*3,80			14,17400			
		P/03 : (1,25+1,30)*2*0,20			1,02000			
279	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	90,20000	156,00	14 071,20	800-711	RTS 22/ I
		Nový výkaz :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		105 / P08 : 42,00		42,00000				
		Chodba / P08 : 9,00		9,00000				
		103, 104 / P08 : 15,70		15,70000				
		106 : 23,50		23,50000				
280	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	195,92500	313,00	61 324,53	800-711	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Měřeno programem CAD : 194,30		194,30000				
		P/03 : 1,25*1,30		1,62500				
281	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	364,72600	373,00	136 042,80	800-711	RTS 22/ I
		1.PP - kolem nového objektu : 13,42*5,20		69,78400				
		8,95*6,00		53,70000				
		20,03*5,60		112,16800				
		5,90*4,45		26,25500				
		6,45*4,25		27,41250				
		4,55*5,47		24,88850				
		Kolem schodiště ve stávajícím objektu : 4,60*3,05		14,03000				
		6,30*3,38		21,29400				
		3,73*3,80		14,17400				
		P/03 : (1,25+1,30)*2*0,20		1,02000				
282	711151111RU1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy vodorovně, včetně dodávky pásu	m2	12,00000	461,00	5 532,00	800-711	RTS 22/ I
		Přemostění pod waterstop u pažící stěny : 12,00		12,00000				
283	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu	m2	188,50000	48,00	9 048,00	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pod bílou vanou :						
		P01, P03 : 188,50		188,50000				
284	711191272RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	250,49900	146,00	36 572,85	800-711	RTS 22/ I
		1.PP - kolem nového objektu : 13,42*4,65		62,40300				
		8,65*4,20		36,33000				
		3,40*3,95		13,43000				
		16,62*3,40		56,50800				
		5,70*4,40		25,08000				
		6,40*4,20		26,88000				
		4,36*3,80		16,56800				
		3,50*3,80		13,30000				
285	711212123R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	58,21600	596,00	34 696,74	800-711	RTS 22/ I
		Z vnitřní strany : (4,08+6,23+5,30+10,60+5,00+2,55)*0,80		27,00800				
		Z vnější strany : (0,60+16,36+12,45+9,60)*0,80		31,20800				
286	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	75,55000	342,00	25 838,10	800-711	RTS 22/ I
		včetně dodávky fólie a doplňků,						
287	711745567R00	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením r.š. 500 NAIP (natavitelný asfaltový izolační pás)	m	29,00000	197,00	5 713,00	800-711	RTS 22/ I
288	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	1 292,67715	236,00	305 071,81	SPCM	RTS 22/ I
		Vodorodvná : 194,30*1,15*2		446,89000				
		Svislá : 363,706*1,20*2		872,89440				
		P/03 : 1,25*1,30*1,15		1,86875				
		(1,25+1,30)*2*0,20*1,20		1,22400				
		Odpočet výměry pásu Force Dale : -120,40		-120,40000				
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místnosti / skladba :						
		105 / P08 : 42,00		42,00000				
		Chodba / P08 : 9,00		9,00000				
		103, 104 / P08 : 15,70		15,70000				
		106 : 23,50		23,50000				
289	628361111RPol	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný PES výztuž - Force 4000 Dalle	m2	171,81000	428,00	73 534,68		Vlastní
		1.PP - stávající schodiště :						
		Nová výměra : 15,20*2		30,40000				
		Nová výměra : 15,00*3,00*2		90,00000				
		Obrácený spoj : 29,00		29,00000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 15 %: 0,15		22,41000				
290	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	216,77500	98,00	21 243,95	SPCM	RTS 22/ I
		Pod bílou vanou :						
		P01, P03 : 188,50		188,50000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 15 %: 0,15		28,27500				
291	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 12 m	%	7 650,36670	5,00	38 251,83	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				490 901,03		
292	712311106RZ3	Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	198,00950	48,00	9 504,46	800-711	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		vytažení na stěnu : (6,15+5,45)*2*0,35		8,12000				
		(1,20+0,90)*2*0,20		0,84000				
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,15*2,00		4,30000				
		S.04 - plochá střecha voda nad expozicí : 4,75*9,32		44,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : 4,75*(0,45+0,55)		4,75000				
		vytažení na stěnu : 9,32*(0,45+0,25)		6,52400				
		(2,90+1,90)*2*0,20		1,92000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,90		11,70000				
		S.07 : 3,35*1,85		6,19750				
		S.08 : 2,35*1,80		4,23000				
293	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	418,48550	156,00	65 283,74	800-711	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		vytažení na stěnu : (6,15+5,45)*2*0,35		8,12000				
		(1,20+0,90)*2*0,20		0,84000				
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,15*2,00		4,30000				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32		44,27000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : 4,75*(0,45+0,55)		4,75000				
		vytažení na stěnu : 9,32*(0,45+0,25)		6,52400				
		(2,90+1,90)*2*0,20		1,92000				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20		46,00000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20		3,84000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,90		11,70000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,70		9,10000				
		2,45*0,25		0,61250				
		přířezy pod dlažbu : 0,50*0,50*58		14,50000				
		S.07 : 3,35*1,85		6,19750				
		S.07 : 3,60*2,20		7,92000				
		S.08 : 2,35*1,80		4,23000				
		S.08 : 2,00*2,40		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
294	712348105RT3	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu	kus	4,00000	2 338,00	9 352,00	800-711	RTS 22/ I

včetně dodávek výrobků

ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně

295	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	152,17300	461,00	70 151,75	800-711	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20

46,00000

Odpočet otvorů : -2,90*1,90

-5,51000

vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20

3,84000

(2,90+1,90)*2*0,30

2,88000

S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05

40,72500

Odpočet otvorů : -1,90*1,90

-3,61000

vytažení na stěnu : 9,08*0,85

7,71800

4,20*0,65

2,73000

(1,90+1,90)*2*1,20

9,12000

S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55

25,84750

vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,70

9,10000

2,45*0,25

0,61250

S.07 : 3,60*2,20

7,92000

S.08 : 2,00*2,40

4,80000

296	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	46,69000	237,00	11 065,53	800-711	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,85*8,85

42,92250

Odpočet otvorů : -2,65*1,65

-4,37250

vytažení na stěnu : (4,85+8,85)*2*0,25

6,85000

(1,65+2,65)*2*0,15

1,29000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
297	712372111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,45*5,85 -2,00*2,15 Odpočet otvorů : -1,40*1,10 vytažení na stěnu : (6,45+5,85)*2*0,35 (1,40+1,10)*2*0,20 S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,70*2,50	m2	48,25250	934,00	45 067,84	800-711	RTS 22/ I
298	712378105RT3	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií prostup parozábranou, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkkého PVC včetně dodávek výrobků ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, přitavením manžety prostupu na parozábranu a doplnění manžety pojistnou záložkovou hmotou	kus	4,00000	2 328,00	9 312,00	800-711	RTS 22/ I
299	712391171RT1	Textilie na střechách do 10° podkladní, položené - bez dodávky textílie S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,85*8,85 Odpočet otvorů : -2,65*1,65 vytažení na stěnu : (4,85+8,85)*2*0,25 (1,65+2,65)*2*0,15	m2	46,69000	70,00	3 268,30	800-711	RTS 22/ I
300	712391171RT2	Textilie na střechách do 10° podkladní, 2 vrstvy, bez dodávky textílie Drenážní rohož + netkaná textílie : S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20 Odpočet otvorů : -2,90*1,90 vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20	m2	44,33000	141,00	6 250,53	800-711	RTS 22/ I
301	712391171RZ5	Textilie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	104,93550	124,00	13 012,00	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,45*5,85		37,73250				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,40*1,10		-1,54000				
		vytažení na stěnu : (6,45+5,85)*2*0,35		8,61000				
		(1,40+1,10)*2*0,20		1,00000				
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,70*2,50		6,75000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
302	712391172RT1	Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie	m2	103,37300	70,00	7 236,11	800-711	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,85*8,85		42,92250				
		Odpočet otvorů : -2,65*1,65		-4,37250				
		vytažení na stěnu : (4,85+8,85)*2*0,25		6,85000				
		(1,65+2,65)*2*0,15		1,29000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
303	712391172RZ5	Textílie na střechách do 10° ochranná, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	48,28000	141,00	6 807,48	800-711	RTS 22/ I
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,70		9,10000				
		2,45*0,25		0,61250				
		S.07 : 3,60*2,20		7,92000				
		S.08 : 2,00*2,40		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
304	712801001R00	Hydroakumul. vrstva pro zelené střechy fólií nopkovou střešní hydroizolační	m2	56,68300	433,00	24 543,74	800-711	RTS 22/ I
		Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.						
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
305	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES	m2	54,52533	493,00	26 880,99	SPCM	RTS 22/ I
		výztuž; $\mu = 15\ 000,0$						
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,45*5,85		37,73250				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,40*1,10		-1,54000				
		vytažení na stěnu : (6,45+5,85)*2*0,35		8,61000				
		(1,40+1,10)*2*0,20		1,00000				
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,70*2,50		6,75000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 13 %: 0,13		6,27283				
306	283220186R	fólie izolační speciální hydroizolační, pro vodní nádrže; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; odolnost proti prorůstání kořenů; PVC-P	m2	52,75970	371,00	19 573,85	SPCM	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,85*8,85		42,92250				
		Odpočet otvorů : -2,65*1,65		-4,37250				
		vytažení na stěnu : (4,85+8,85)*2*0,25		6,85000				
		(1,65+2,65)*2*0,15		1,29000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 13 %: 0,13		6,06970				
307	628522501R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	188,36195	251,00	47 278,85	SPCM	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20		46,00000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20		3,84000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,70		9,10000				
		2,45*0,25		0,61250				
		přířezy pod dlažbu : 0,50*0,50*58		14,50000				
		S.07 : 3,60*2,20		7,92000				
		S.08 : 2,00*2,40		4,80000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 15 %: 0,15		24,56895				
		Koeficient :						
308	628522534R	pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelený; natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp - břídlíce; spodní strana PE fólie; tl. 5,3 mm	m2	65,18545	202,00	13 167,46	SPCM	RTS 22/ I
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 15 %: 0,15		8,50245				
309	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	42,66213	270,00	11 518,78	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,00*2,15		-4,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		vytažení na stěnu : (6,15+5,45)*2*0,35		8,12000				
		(1,20+0,90)*2*0,20		0,84000				
		Koeficient Přípočet ztrátého ve výši 15 %: 0,15		5,56463				
310	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	185,04880	230,00	42 561,22	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,15*2,00		4,30000				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32		44,27000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : 4,75*(0,45+0,55)		4,75000				
		vytažení na stěnu : 9,32*(0,45+0,25)		6,52400				
		(2,90+1,90)*2*0,20		1,92000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		vytažení na stěnu : (2,45+10,55)*0,90		11,70000				
		S.07 : 3,35*1,85		6,19750				
		S.08 : 2,35*1,80		4,23000				
		Koeficient Přípočet ztrátého ve výši 15 %: 0,15		24,13680				
311	67390990R	geotextilie PE; funkce drenážní, separační, ochranná; plošná hmotnost 900 g/m2; tl. při 20 kPa 5,00 mm; tl. při 2 kPa 6,00 mm; tl. při 200 kPa 3,00 mm	m2	50,97950	248,00	12 642,92	SPCM	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20		46,00000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20		3,84000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 15 %: 0,15		6,64950				
312	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	65,18545	31,00	2 020,75	SPCM	RTS 22/ I
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 15 %: 0,15		8,50245				
313	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	158,36650	98,00	15 519,92	SPCM	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 5,00*9,20		46,00000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : (5,00+9,20+5,00)*0,20		3,84000				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,85*8,85*2		85,84500				
		Odpočet otvorů : -2,65*1,65*2		-8,74500				
		vytažení na stěnu : (4,85+8,85)*2*0,25*2		13,70000				
		(1,65+2,65)*2*0,15*2		2,58000				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 15 %: 0,15		20,65650				
314	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	4 720,20220	4,00	18 880,81	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				985 774,45		
315	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	392,96000	105,00	41 260,80	800-713	RTS 22/ I

Skladba S01 :

Mezi krokve : (12,50+12,30)/2*3,50

43,40000

(12,30+7,50)/2*3,20

31,68000

11,80*3,50

41,30000

(11,80+7,50)/2*3,20

30,88000

-5,70*3,50

-19,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
		Odpočet plochy kroví :						
		Krokev 100x180 mm : -6,35*13*0,10		-8,25500				
		-6,60*13*0,10		-8,58000				
		-(1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50)*0,10		-1,10000				
		-4,00*14*0,10		-5,60000				
		Do dřevěného roštu : (12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
316	713134211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	32,01020	223,00	7 138,27	800-713	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35		41,27500				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26		-9,26480				
317	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	371,08500	27,00	10 019,30	800-713	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		vedle výtahové šachty / P01 : 6,50		6,50000				
		004 / P01 : 110,10		110,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		005 / P01 : 11,60		11,60000				
		001, 002 / P02 : 2,35*5,10		11,98500				
		Strop nad 2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P14 : 44,80		44,80000				
		24,60		24,60000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P06 : 26,80		26,80000				
		102 / P06 : 3,70		3,70000				
		106 / P07 : 23,50		23,50000				
		105 / P08 : 42,00		42,00000				
		Chodba / P08 : 9,00		9,00000				
		103, 104 / P08 : 8,30+5,70		14,00000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		část 203 / P13 : 9,00		9,00000				
		podesta 201 / P13 : 4,00		4,00000				
		3.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P15, P16 : 29,50		29,50000				
318	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	55,00000	50,00	2 750,00	800-713	RTS 22/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 / P09 : 27,50*2		55,00000				
319	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. St.02 - obv. stěna nové haly - 2 vrstvy : 6,50*6,35*2 Odpočet otvorů : -1,48*6,26*2 3.NP : 11,46*0,70 Svislá dilatace - vložka mezi výtahovou šachtu a stávající objekt : 2,15*10,46	m2	94,53140	108,00	10 209,39	800-713	RTS 22/ I
				82,55000				
				-18,52960				
				8,02200				
				22,48900				
320	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Schodiště 1.PP : 14,90*2,45	m2	36,50500	268,00	9 783,34	800-713	RTS 22/ I
				36,50500				
321	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. 1.PP - kolem nového objektu : 13,42*4,65 8,65*4,20 3,40*3,95 16,62*3,40 5,70*4,40 6,40*4,20 4,36*3,80 3,50*3,80 Kolem schodiště ve stávajícím objektu : 3,15*3,50 5,65*3,38 3,78*3,68	m2	294,53140	268,00	78 934,42	800-713	RTS 22/ I
				62,40300				
				36,33000				
				13,43000				
				56,50800				
				25,08000				
				26,88000				
				16,56800				
				13,30000				
				11,02500				
				19,09700				
				13,91040				
322	713131153R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton Izolace výtahové šachty / ze strany vstupní haly : 1,96*5,82	m2	11,40720	293,00	3 342,31	800-713	RTS 22/ I
				11,40720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
323	713135114RU2	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolepicím spojem, včetně dodávky fólie	m2	43,41740	271,00	11 766,12	800-713	RTS 22/ I
		Izolace výtahové šachty / ze strany vstupní haly : 1,96*5,82		11,40720				
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35		41,27500				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26		-9,26480				
324	713141125R00	Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo	m2	253,92720	181,00	45 960,82	800-713	RTS 22/ I
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		Klíny :						
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		PIR :						
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,20*5,45		33,79000				
		0,35*5,45		1,90750				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		Klíny :						
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,50*2,40		6,00000				
		EPS :						
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,50*2,40		6,00000				
		Klíny :						
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32		44,27000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		EPS :						
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32		44,27000				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90		-5,51000				
		vytažení na stěnu : 9,32*0,30		2,79600				
		(4,75+9,32)*(0,25+0,51)		10,69320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05		40,72500				
		Odpočet otvorů : -1,90*1,90		-3,61000				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85		7,71800				
		4,20*0,65		2,73000				
		(1,90+1,90)*2*1,20		9,12000				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55		25,84750				
		S.07 : 3,35*2,15		7,20250				
		S.08 : 1,40*1,95		2,73000				
325	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	11,94360	39,00	465,80	800-713	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		001, 002 / P02 : 2,22*5,38		11,94360				
326	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	220,60000	32,00	7 059,20	800-713	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		vedle výtahové šachty / P01 : 10,90		10,90000				
		004 / P01 : 52,70		52,70000				
		005 / P01 : 14,20		14,20000				
		001, 002 / P02 : (2,35+5,10)*2		14,90000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P06 : 23,20		23,20000				
		102 / P06 : 7,80		7,80000				
		106 / P07 : 20,50		20,50000				
		105 / P08 : 28,00		28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Chodba / P08 : 15,00		15,00000				
		103, 104 / P08 : 8,50+7,00+5,20+7,50+5,20		33,40000				
327	283754601R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m3	1,86176	4 948,00	9 211,99	SPCM	RTS 22/ I
		Schodiště 1.PP : 14,90*2,45*0,05		1,82525				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 2 %: 0,02		0,03651				
328	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	31,45952	5 336,00	167 868,00	SPCM	RTS 22/ I
		Svislá dilatace - vložka mezi výtahovou šachtu a stávající objekt : 2,15*10,46*0,05		1,12445				
		1.PP - kolem nového objektu : 13,42*4,65*0,15		9,36045				
		8,65*4,20*0,15		5,44950				
		3,40*3,95*0,15		2,01450				
		16,62*3,40*0,15		8,47620				
		5,70*4,40*0,04		1,00320				
		6,40*4,20*0,04		1,07520				
		4,36*3,80*0,04		0,66272				
		3,50*3,80*0,04		0,53200				
		Kolem schodiště ve stávajícím objektu : 3,15*3,50*0,04		0,44100				
		5,65*3,38*0,04		0,76388				
		3,78*3,68*0,04		0,55642				
329	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	27,67220	4 034,00	111 629,65	SPCM	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		vedle výtahové šachty / P01 : 6,50*0,12		0,78000				
		004 / P01 : 110,10*0,12		13,21200				
		005 / P01 : 11,60*0,12		1,39200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		001, 002 / P02 : 2,35*5,10*0,12		1,43820				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P06 : 26,80*0,10		2,68000				
		102 / P06 : 3,70*0,10		0,37000				
		105 / P08 : 42,00*0,12		5,04000				
		Chodba / P08 : 9,00*0,12		1,08000				
		103, 104 / P08 : (8,30+5,70)*0,12		1,68000				
330	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	12,78733	5 154,00	65 905,90	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,50*2,40*0,20		1,20000				
		S.05 - plochá střecha zelená nad expozicí : 4,50*9,05*0,20		8,14500				
		Odpčet otvorů : -1,90*1,90*0,20		-0,72200				
		vytažení na stěnu : 9,08*0,85*0,20		1,54360				
		4,20*0,65*0,20		0,54600				
		(1,90+1,90)*2*1,20*0,20		1,82400				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 2 %: 0,02		0,25073				
331	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	15,29325	5 833,00	89 205,53	SPCM	RTS 22/ I
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32*0,15		6,64050				
		Odpčet otvorů : -2,90*1,90*0,15		-0,82650				
		vytažení na stěnu : 9,32*0,30*0,15		0,41940				
		(4,75+9,32)*(0,25+0,51)*0,15		1,60398				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 2,45*10,55*0,20		5,16950				
		S.07 : 3,35*2,15*0,20		1,44050				
		S.08 : 1,40*1,95*0,20		0,54600				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 2 %: 0,02		0,29987				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient :						
332	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	6,70657	5 887,00	39 481,58	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45*0,08		2,68140				
		-2,00*2,15*0,08		-0,34400				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90*0,08		-0,08640				
		S.02 - plochá střecha nad výtahovou šachtou : 2,50*2,40*0,08		0,48000				
		S.04 - plochá střech voda nad expozicí : 4,75*9,32*0,08		3,54160				
		Odpočet otvorů : -2,90*1,90*0,08		-0,44080				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 15 %: 0,15		0,87477				
333	28376818R	deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 120,0 mm; kaširování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,022 W/mK; R = 5,450 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	31,83338	986,00	31 387,71	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,20*5,45		33,79000				
		0,35*5,45		1,90750				
		-2,00*2,15		-4,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 5 %: 0,05		1,51588				
334	311732415R	hmoždinka talířová, zatlučovací; použití: beton, plné cihly; mat. hmoždinky-polypropylen,rozpěrný trn-pozink,ocel s termoizolačním plast.talířkem; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 60/8, délka 235 mm; kotevní hloubka 35 mm	kus	70,00000	23,00	1 610,00	SPCM	RTS 22/ I
		Izolace výtahové šachty / ze strany vstupní haly : 1,96*5,82*6		68,44320				
		70-68,4432		1,55680				
335	58556671.AR	lepící malta vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,800 W/mK; μ 18,00	kg	34,22160	16,00	547,55	SPCM	RTS 22/ I
		Izolace výtahové šachty / ze strany vstupní haly : 1,96*5,82*3,00		34,22160				
336	631508606R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 5,000 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	196,58919	309,00	60 746,06	SPCM	RTS 22/ I
		(12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
		Odpočet plochy krovů :						
		Krokev 100x180 mm : -6,35*13*0,10		-8,25500				
		-6,60*13*0,10		-8,58000				
		-(1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50)*0,10		-1,10000				
		-4,00*14*0,10		-5,60000				
		3.NP : 11,46*0,70		8,02200				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 2 %: 0,02		3,85469				
337	63150943R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	65,30081	372,00	24 291,90	SPCM	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly - 2 vrstvy : 6,50*6,35*2		82,55000				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26*2		-18,52960				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 2 %: 0,02		1,28041				
338	63150946R	deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	65,30081	595,00	38 853,98	SPCM	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly - 2 vrstvy : 6,50*6,35*2		82,55000				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26*2		-18,52960				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 2 %: 0,02		1,28041				
339	63150948R	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 5,850 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	11,63534	979,00	11 391,00	SPCM	RTS 22/ I
		Izolace výtahové šachty / ze strany vstupní haly : 1,96*5,82		11,40720				
		Koeficient Připočet ztrátového ve výši 2 %: 0,02		0,22814				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
340	63151400.AR	deska izolační lambda 0,0350 W/mK	m2	220,59489	128,00	28 236,15	SPCM	RTS 22/ I
		Skladba S01 :						
		(12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
		3.NP : 11,46*0,70		8,02200				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 2 %: 0,02		4,32539				
341	63166813R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	69,36000	282,00	19 559,52	SPCM	RTS 22/ I
		2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		202 / P09 : 27,50*2		55,00000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		část 203 / P13 : 9,00		9,00000				
		podesta 201 / P13 : 4,00		4,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 2 %: 0,02		1,36000				
342	63166815R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	100,87800	375,00	37 829,25	SPCM	RTS 22/ I
		Strop nad 2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P14 : 44,80		44,80000				
		24,60		24,60000				
		3.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P15, P16 : 29,50		29,50000				
		Koeficient Přípočet ztrátového ve výši 2 %: 0,02		1,97800				
343	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	9 664,45540	2,00	19 328,91	800-713	RTS 22/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				26 985,12		
344	721170959R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 315 mm	kus	4,00000	5 379,00	21 516,00	800-721	RTS 22/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Zaústění potrubí ze studní do kanalizace : 3		3,00000				
		ZAústění drenáže do kanalizace : 1		1,00000				
345	721242111R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	1 235,00	4 940,00	800-721	RTS 22/ I
346	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	264,56000	2,00	529,12	800-721	RTS 22/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				18 443,64		
347	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	1,00000	9 578,00	9 578,00	800-721	RTS 22/ I
		OV/02 : 1		1,00000				
348	72225420Rpol	Hydrantový systém, k zapuštění do zdi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	8 504,00	8 504,00		Vlastní
		OV/03 : 1		1,00000				
349	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	180,82000	2,00	361,64	800-721	RTS 22/ I
Díl: 728		Vzduchotechnika				18 483,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
350	728114112R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 200 mm	m	20,00000	217,00	4 340,00	800-728	RTS 22/ I
Odvětrání podlah : 20,00				20,00000				
351	728314111R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2	kus	2,00000	338,00	676,00	800-728	RTS 22/ I
K/13 : 2				2,00000				
352	145Rpol	Hlavice DN 200 na zakrytí výdechu odvětrání podlahy, D+M	kus	2,00000	1 063,00	2 126,00		Vlastní
353	4295330108R	žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 250 x 1000 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 12 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů	kus	2,00000	2 939,00	5 878,00	SPCM	RTS 22/ I
K/13 : 2				2,00000				
354	429851134R	potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 150,0 mm; l = 2 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití k digestoři, k rekuperaci, ke krbu jako přívod vzduchu	kus	10,00000	528,00	5 280,00	SPCM	RTS 22/ I
Odvětrání podlah : 10				10,00000				
355	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	183,00000	1,00	183,00	800-728	RTS 22/ I
Díl: 736		Podlahové vytápění				64 801,01		
356	736312312R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém separační rastrovaná folie s AL vyztuží, , rozteč ukládání potrubí násobky 50 mm, , včetně dodávky materiálu	m2	247,20000	257,00	63 530,40	800-731	RTS 22/ I

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

Měřeno programem CAD :

vedle výtahové šachty / P01 : 6,50

004 / P01 : 110,10

005 / P01 : 11,60

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

Měřeno programem CAD :

101 / P06 : 26,80

6,50000

110,10000

11,60000

26,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 / P06 : 3,70		3,70000				
		106 / P07 : 23,50		23,50000				
		105 / P08 : 42,00		42,00000				
		Chodba / P08 : 9,00		9,00000				
		103, 104 / P08 : 8,30+5,70		14,00000				
357	73631214Rpol	Systémová izolační deska - součást rozpočtu UT	m2	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
358	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%	635,30400	2,00	1 270,61	800-731	RTS 22/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské			1 140 603,45			
359	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000	24 375,00	24 375,00	800-762	RTS 22/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
		Zakrytí střechy souseda při provádění prací na fasádě a střeše : 1		1,00000				
360	762231811R00	Demontáž obložení schodiště stupňů a podstupnic	m	7,15000	126,00	900,90	800-762	RTS 22/ I
		1.NP : 1,25*13*(0,16+0,28)		7,15000				
361	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	168,40000	251,00	42 268,40	800-762	RTS 22/ I
		Kleština 2x 60x160 mm : 4,20*18		75,60000				
		Kleština 2x 50x140 mm : 5,70*14		79,80000				
		4,00*2		8,00000				
		2,50*2		5,00000				
362	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	268,85000	333,00	89 527,05	800-762	RTS 22/ I
		Krokev 100x180 mm : 6,35*13		82,55000				
		6,60*13		85,80000				
		1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50		11,00000				
		4,00*14		56,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pásek 120x120 mm : 1,50*6		9,00000				
		Úžlabní krokev 120x160 mm : 9,50		9,50000				
		Nárožní krokev 120x160 mm : 15,00		15,00000				
363	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	45,00000	434,00	19 530,00	800-762	RTS 22/ I
		Pozednice 160x160 mm : 11,50+11,00+6,20+6,30		35,00000				
		Sloupek 160x160 mm : 2,50*4		10,00000				
364	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	23,00000	469,00	10 787,00	800-762	RTS 22/ I
		Vaznice 160x360 mm : 11,40+11,60		23,00000				
365	762341310RT3	Montáž bednění střech obloukových o sklonu do 60°, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí, z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně vyřezání otvorů, včetně dodávky prken tloušťky 22 mm	m2	208,24750	625,00	130 154,69	800-762	RTS 22/ I
		(12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
366	762342202RT2	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm, včetně dodávky laťí 30/50 mm	m2	208,24750	396,00	82 466,01	800-762	RTS 22/ I
		Latě impregnované : (12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
367	762342206RT4	Montáž kontratát na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratátě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	208,24750	156,00	32 486,61	800-762	RTS 22/ I
		Latě impregnované : (12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
368	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci spodem	m	347,07917	84,00	29 154,65	800-762	RTS 22/ I
		Skladba S01 :						
		Pro izolaci tl. 4 cm : 208,2475/0,60		347,07917				
369	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	16,61615	1 872,00	31 105,43	800-762	RTS 22/ I
		Kleština 2x 60x160 mm : 4,20*18*0,06*0,16		0,72576				
		Kleština 2x 50x140 mm : 5,70*14*0,06*0,14		0,67032				
		4,00*2*0,06*0,14		0,06720				
		2,50*2*0,06*0,14		0,04200				
		Krokev 100x180 mm : 6,35*13*0,10*0,18		1,48590				
		6,60*13*0,10*0,18		1,54440				
		(1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50)*0,10*0,18		0,19800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,00*14*0,10*0,18		1,00800				
		Úžlabní krokev 120x160 mm : 9,50*0,12*0,16		0,18240				
		Nárožní krokev 120x160 mm : 15,00*0,12*0,16		0,28800				
		Pásek 120x120 mm : 1,50*6*0,12*0,12		0,12960				
		Pozednice 160x160 mm : (11,50+11,00+6,20+6,30)*0,16*0,16		0,89600				
		Sloupek 160x160 mm : 2,50*4*0,16*0,16		0,25600				
		Vaznice 160x360 mm : (11,40+11,60)*0,16*0,36		1,32480				
		Latě 50x30 mm : 1390,00*0,05*0,03		2,08500				
		Latě 60x40 mm : 240,00*0,06*0,04		0,57600				
		Bednění : 208,2475*0,022		4,58145				
		Lať 40x40 cm - rošt pro izolaci : 208,2475/0,60*0,04*0,04		0,55533				
370	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	370,52250	180,00	66 694,05	800-762	RTS 22/ I

2.NP :

Měřeno programem CAD :

Číslo místnosti / skladba :

202 / P09 : 27,50*2

55,00000

203 / P12 : 48,20

48,20000

204 / P12 : 24,60

24,60000

2.NP :

Číslo místnosti / skladba :

část 203 / P13 : 9,00

9,00000

podesta 201 / P13 : 4,00*2

8,00000

Strop nad 2.NP :

Měřeno programem CAD :

Skladba P14 : 44,80*2

89,60000

24,60*2

49,20000

3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P15, P16 - 2 vrstvy : 29,50*2		59,00000				
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,10*2,15		-4,51500				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
371	762526110R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	157,70000	161,00	25 389,70	800-762	RTS 22/ I
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		205 / P11 - 80x40 mm : 2,10*7		14,70000				
		4,00*4		16,00000				
		203 / P12 - 80x80 mm : 8,50*10		85,00000				
		204 / P12 - 80x80 mm : 6,00*7		42,00000				
372	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	12,50000	97,00	1 212,50	800-762	RTS 22/ I
		Strop 1.NP - 2.NP : 12,50		12,50000				
373	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	7,29784	426,00	3 108,88	800-762	RTS 22/ I
		2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		202 / P09 : 27,50*0,022*2		1,21000				
		Strop nad 2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P14 : 44,80*0,018*2		1,61280				
		24,60*0,018*2		0,88560				
		203 / P12 : 48,20*0,018		0,86760				
		204 / P12 : 24,60*0,018		0,44280				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		část 203 / P13 : 9,00*0,018		0,16200				
		podesta 201 / P13 : 4,00*0,018*2		0,14400				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		205 / P11 - 80x40 mm : 2,10*0,08*0,04*7		0,04704				
		4,00*0,08*0,04*4		0,05120				
		203 / P12 - 80x80 mm : 8,50*0,08*0,08*10		0,54400				
		204 / P12 - 80x80 mm : 6,00*0,08*0,08*7		0,26880				
		3.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P15, P16 - 2 vrstvy : 29,50*0,018*2		1,06200				
374	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	55,97800	43,00	2 407,05	800-762	RTS 22/ I
		Strop nad 1.NP : 12,50		12,50000				
		Strop nad 2.NP : 14,00		14,00000				
		5,78*5,10		29,47800				
375	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	55,00000	96,00	5 280,00	800-762	RTS 22/ I
		Strop nad 2.NP :						
		120x240 mm : 5,50*10		55,00000				
376	762831933R00	Stropní trámy vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva do 288 cm2, délky vyřezané části stropního trámu do 8 m	m	44,00000	186,00	8 184,00	800-762	RTS 22/ I
		Strop nad 1.NP - pro nové schodiště : 5,50*4		22,00000				
		Strop nad 2.NP - pro nové schodiště : 5,50*4		22,00000				
377	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	26,50000	147,00	3 895,50	800-762	RTS 22/ I
		Strop nad 1.NP : 12,50		12,50000				
		Strop nad 2.NP : 14,00		14,00000				
378	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	1,58400	417,00	660,53	800-762	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 2.NP :						
		120x240 mm : 5,50*10*0,12*0,24			1,58400			
379	762900030RAA	Demontáž krovů , s laťováním	m2	154,20000	359,00	55 357,80	AP-PSV	RTS 22/ I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
380	60511080R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové	m3	11,59834	14 920,00	173 047,23	SPCM	RTS 22/ I
		Kleština 2x 60x160 mm : 4,20*18*0,06*0,16		0,72576				
		Kleština 2x 50x140 mm : 5,70*14*0,06*0,14		0,67032				
		4,00*2*0,06*0,14		0,06720				
		2,50*2*0,06*0,14		0,04200				
		Krokev 100x180 mm : 6,35*13*0,10*0,18		1,48590				
		6,60*13*0,10*0,18		1,54440				
		(1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50)*0,10*0,18		0,19800				
		4,00*14*0,10*0,18		1,00800				
		Úžlabní krokev 120x160 mm : 9,50*0,12*0,16		0,18240				
		Nároční krokev 120x160 mm : 15,00*0,12*0,16		0,28800				
		Pásek 120x120 mm : 1,50*6*0,12*0,12		0,12960				
		Pozednice 160x160 mm : (11,50+11,00+6,20+6,30)*0,16*0,16		0,89600				
		Sloupek 160x160 mm : 2,50*4*0,16*0,16		0,25600				
		Lať 40x40 cm - rošt pro izolaci : 208,2475/0,60*0,04*0,04		0,55533				
		Strop nad 2.NP :						
		120x240 mm : 5,50*10*0,12*0,24		1,58400				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		205 / P11 - 80x40 mm : 2,10*0,08*0,04*7		0,04704				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,00*0,08*0,04*4		0,05120				
		203 / P12 - 80x80 mm : 8,50*0,08*0,08*10		0,54400				
		204 / P12 - 80x80 mm : 6,00*0,08*0,08*7		0,26880				
		Koeficient Připočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		1,05439				
381	60515895R	hranol SM; lepený, vrstvený; l = 1 000 až 13 000 mm; pro konstrukce pohledové; 12 %	m3	1,45728	40 421,00	58 904,71	SPCM	RTS 22/ I
		Vaznice 160x360 mm : (11,40+11,60)*0,16*0,36		1,32480				
		Koeficient Připočet ztratného ve výši 10 %: 0,10		0,13248				
382	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	310,60800	372,00	115 546,18	SPCM	RTS 22/ I
		Strop nad 2.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P14 : 44,80*2		89,60000				
		24,60*2		49,20000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		203 / P12 : 48,20		48,20000				
		204 / P12 : 24,60		24,60000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		část 203 / P13 : 9,00		9,00000				
		podesta 201 / P13 : 4,00*2		8,00000				
		3.NP :						
		Měřeno programem CAD :						
		Skladba P15, P16 - 2 vrstvy : 29,50*2		59,00000				
		Koeficient Připočet ztratného ve výši 8 %: 0,08		23,00800				
383	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	59,40000	500,00	29 700,00	SPCM	RTS 22/ I
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Měřeno programem CAD :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		202 / P09 : 27,50*2			55,00000			
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 8 %: 0,08			4,40000			
384	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	30,71475	586,00	17 998,84	SPCM	RTS 22/ I
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 6,15*5,45		33,51750				
		-2,10*2,15		-4,51500				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,90		-1,08000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		2,79225				
385	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 601,42710	7,00	74 209,99	800-762	RTS 22/ I
386	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,98365	101,00	301,35	801-3	RTS 22/ I
387	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,98365	64,00	190,95	801-3	RTS 22/ I
388	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,98365	213,00	635,52	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
389	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,68939	1,00	56,69	801-3	RTS 22/ I
390	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,98365	298,00	889,13	801-3	RTS 22/ I
391	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,93461	31,00	369,97	801-3	RTS 22/ I
392	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	2,98365	1 276,00	3 807,14	801-3	RTS 22/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				360 582,83		
393	764239210R00	Lemování z měděného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami na vlnité krytině, v ploše	m2	2,00100	6 810,00	13 626,81	800-764	RTS 22/ I
		K/29a : 0,60*(0,435+0,12)		0,33300				
		K/29b : 2,40*(0,45+0,12)		1,36800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/29c : 0,60*(0,38+0,12)		0,30000				
394	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	18,50000	2 382,00	44 067,00	800-764	RTS 22/ I
		K/15 : 18,50		18,50000				
395	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby pro trouby do D 100 mm	kus	2,00000	915,00	1 830,00	800-764	RTS 22/ I
		K/17b, 18b : 2		2,00000				
396	764291240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 500 mm	m	22,70000	1 842,00	41 813,40	800-764	RTS 22/ I
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
		K/26 : 8,30		8,30000				
		K/28 : 14,40		14,40000				
397	764292240R00	Ostatní střešní prvky z měděného plechu výroba a montáž úžlabí , rš 500 mm	m	9,10000	2 078,00	18 909,80	800-764	RTS 22/ I
		vč. spojovacích prostředků.						
		K/38 : 9,10		9,10000				
398	764521230R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 200 mm	m	12,20000	1 182,00	14 420,40	800-764	RTS 22/ I
		vč. spojovacích prvků						
		včetně zednické výpomoci.						
		K/25 : 12,20		12,20000				
399	764530230R00	Oplechování zdí a nadezdívek z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 400 mm	m	3,00000	1 895,00	5 685,00	800-764	RTS 22/ I
		vč. spojovacích prostředků						
		včetně zednické výpomoci.						
		K/34 : 3,00		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
400	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm	m	13,30000	1 853,00	24 644,90	800-764	RTS 22/ I
		K/17 : 6,20		6,20000				
		K/18 : 7,10		7,10000				
401	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	39,60000	66,00	2 613,60	800-764	RTS 22/ I
		12,50+5,00+6,20+6,10+5,70+4,10		39,60000				
402	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	6,00000	87,00	522,00	800-764	RTS 22/ I
403	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	22,60000	74,00	1 672,40	800-764	RTS 22/ I
		3,50+3,50+3,50+3,50+4,30+4,30		22,60000				
404	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,58000	77,00	968,66	800-764	RTS 22/ I
		1,08*4		4,32000				
		1,10*4		4,40000				
		1,33+1,13+0,70+0,70		3,86000				
405	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	12,50000	74,00	925,00	800-764	RTS 22/ I
406	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	42,50000	74,00	3 145,00	800-764	RTS 22/ I
		8,50+8,50+8,50+8,50+8,50		42,50000				
407	764231221T00	Lemovací pásek z Cu plechu zdí, rš 120 mm	m	10,50000	795,00	8 347,50		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků.						
		K/27 : 10,50		10,50000				
408	764233219T00	Lemování z Cu střech, rš 160 mm, okapnice	m	39,50000	919,00	36 300,50		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.						
		K/16 : 39,50		39,50000				
409	764331350T35	Horizontální pás z Al plechu tl. 2 mm, podél okna, rš 350 mm	m	4,50000	1 058,00	4 761,00		Vlastní
		K/02 : 4,5		4,50000				
410	764331350T58	Horizontální pás z Al plechu tl. 2 mm, podél okna, rš 580 mm	m	4,50000	1 754,00	7 893,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/01 : 3,10		3,10000				
		K/03 : 1,40		1,40000				
411	764331350T38	Horizontální pás z Al plechu tl. 2 mm, podél podesty pavlače, rš 380 mm, RAL 7021	m	5,50000	1 149,00	6 319,50		Vlastní
		K/04 : 5,50		5,50000				
412	764331350T51	Oplechování světlíku z Al plechu tl. 2 mm, rš 505 mm, RAL 7021	m	7,70000	1 528,00	11 765,60		Vlastní
		K/08 : 7,70		7,70000				
413	764331351T25	Vertikální pás z Al plechu tl. 2 mm, ukončení nové fasády, rš 250 mm, RAL 7021	m	6,30000	765,00	4 819,50		Vlastní
		K/06 : 6,30		6,30000				
414	764331351T28	Vertikální pás z Al plechu tl. 2 mm, roh fasády, rš 280 mm, RAL 7021	m	6,30000	847,00	5 336,10		Vlastní
		K/05 : 6,30		6,30000				
415	764331351T35	Vertikální pás z Al plechu tl. 2 mm,tvořící inverzní spáru rš 300 + 55 mm, RAL 7021	m	6,30000	1 074,00	6 766,20		Vlastní
		K/09 : 6,30		6,30000				
416	764331351T40	Vertikální pás z Al plechu tl. 2 mm,tvořící inverzní spáru rš 350 + 55 mm, RAL 7021	m	6,40000	1 225,00	7 840,00		Vlastní
		K/10 : 6,40		6,40000				
417	764331352T06	Vertikální pásek zakrývající dveře z Al plechu tl. 2 mm, rš 60 mm	m	12,60000	182,00	2 293,20		Vlastní
		K/32 : 12,60		12,60000				
418	764331352T10	Fasádní větrací profil z Al plechu tl. 2 mm, rš 100 mm	m	4,70000	484,00	2 274,80		Vlastní
		K/31 : 4,70		4,70000				
419	764331352T20	Fasádní větrací profil z Al plechu tl. 2 mm, rš 200 mm	m	1,80000	605,00	1 089,00		Vlastní
		K/24 : 1,80		1,80000				
420	764331353T27	Oplechování u okna z Al plechu tl. 2 mm, rš 270 mm, RAL 7021	m	5,00000	816,00	4 080,00		Vlastní
		K/30 : 5,00		5,00000				
421	76458987Rpol	D+M nasávací mřížka na fasádě vč. přírodního potrubí	kus	2,00000	2 658,00	5 316,00		Vlastní
422	764888Rpol	Hliníková mřížka 200x200 mm s žaluzií, RAL 7021, včetně průchodky dl. 500 mm, D+M	kus	1,00000	2 126,00	2 126,00		Vlastní
		K/11 : 1		1,00000				
423	7648890Rpol	Měděná mřížka 100x100 mm, včetně přechodu na trubku o průměru 80 mm, D+M	kus	7,00000	2 126,00	14 882,00		Vlastní
		K/12 : 7		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
424	7648891Rpol	Měděná mřížka 270x370 mm, včetně přechodu na trubku o průměru 150 mm, D+M	kus	1,00000	5 315,00	5 315,00		Vlastní
K/35 : 1				1,00000				
425	76488921Rpol	Měděná ventilační hlavice, napojení na trubku o průměru 200 mm, D+M	kus	1,00000	10 630,00	10 630,00		Vlastní
426	7648892Rpol	Měděná ventilační hlavice, napojení na trubku o průměru 150 mm, dl., D+M	kus	3,00000	8 504,00	25 512,00		Vlastní
K/36 : 3				3,00000				
427	7648893Rpol	Zakrytí komína, atypicky prohnutý měděný plech do vlny, rš. 800 mm, D+M	m	0,75000	4 252,00	3 189,00		Vlastní
K/37 : 0,75				0,75000				
428	76490830Rpol	Oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, rš 480 mm	m	2,20000	817,00	1 797,40		Vlastní
K/07 : 2,20				2,20000				
429	76490831Rpol	Oplechování atiky, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, rš 370 mm	m	11,70000	629,00	7 359,30		Vlastní
K/14 : 11,70				11,70000				
430	76490832Rpol	Oplechování lemovacím páskem, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, rš 120 mm	m	5,25000	204,00	1 071,00		Vlastní
K/33 : 5,25				5,25000				
431	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	3 618,70870	2,00	7 237,42	800-764	RTS 22/ I
432	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy	t	0,33321	-26 575,00	-8 855,06	801-3	RTS 22/ I
433	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,33321	101,00	33,65	801-3	RTS 22/ I
434	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,33321	64,00	21,33	801-3	RTS 22/ I
435	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,33321	213,00	70,97	801-3	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
436	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,33091	1,00	6,33	801-3	RTS 22/ I
437	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,33321	298,00	99,30	801-3	RTS 22/ I
438	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,33282	31,00	41,32	801-3	RTS 22/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé			617 278,22			
439	765311810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti	m2	208,24750	144,00	29 987,64	800-765	RTS 22/ I
(12,50+12,30)/2*3,50				43,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
440	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových, na sucho, k dalšímu použití	m2	20,00000	103,00	2 060,00	800-765	RTS 22/ I
		Část sousedovi střechy u štítu : 20,00		20,00000				
441	765318861R00	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, se zvětralou maltou, do sutí	m	31,80000	55,00	1 749,00	800-765	RTS 22/ I
		Hřeben : 7,50+9,30		16,80000				
		Nároží : 15,00		15,00000				
442	765311521RT1	Krytina pálená střech složitých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	208,24750	1 479,00	307 998,05	800-765	RTS 22/ I
		Dodávka a montáž tašky základní, poloviční, hřebenové, okapové a větrací (segmentový řez tašek) včetně pokrývačské malty.						
		(12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
443	765311572R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový,	kus	220,00000	80,00	17 600,00	800-765	RTS 22/ I
		Dodávka a montáž protisněhového háku.						
		K/23 : 220		220,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
444	765311583R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, přilepování a uchycení tašek rovné,	m	24,00000	237,00	5 688,00	800-765	RTS 22/ I
445	765311585R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro odvětrání kanalizace,	kus	1,00000	6 300,00	6 300,00	800-765	RTS 22/ I
Dodávka a montáž nástavce pro odvětrání kanalizace.								
446	765311586R00	Krytina pálená doplňky bobrovka, nástavec pro anténu,	kus	1,00000	5 676,00	5 676,00	800-765	RTS 22/ I
Dodávka a montáž nástavce pro anténu.								
447	765313188R00	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,	m	30,10000	118,00	3 551,80	800-765	RTS 22/ I
Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.								
K/21 : 30,10				30,10000				
448	765319820R00	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, střešní lávka, rošt 40x25 cm	kus	7,00000	3 635,00	25 445,00	800-765	RTS 22/ I
K/22 : 7				7,00000				
449	765311536R00	Krytina pálená Hřeben ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 4, s větracím pásem olovo/cín	m	16,80000	1 799,00	30 223,20	800-765	RTS 22/ I
Dodávka a montáž hřebenáče větracího, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu, držáku hřebenové latě, hřebenové latě 80x40 mm. Včetně spojovacích prostředků.								
Hřeben : 7,50+9,30				16,80000				
450	765311546R00	Krytina pálená Nároží ke krytině z bobrovek, z hřebenáčů č. 4, s větracím pásem olovo/cín	m	15,00000	1 937,00	29 055,00	800-765	RTS 22/ I
Dodávka a montáž hřebenáče větracího, ukončení hřebenáče spodní, větracího pásu s kartáči, držáku latě nároží, nárožní latě 80x40 mm včetně spojovacích prostředků.								
451	765319211R00	Krytina pálená Montáž zastřešení pálenou krytinou montáž krytiny, drážkové, střež	m2	20,00000	303,00	6 060,00	800-765	RTS 22/ I
jednoduchých, na sucho, spotřeba do 12 ks/m2,								
Část sousedovi střežy u štítu : 20,00				20,00000				
452	765901001R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní montáž,	m2	208,24750	102,00	21 241,25	800-765	RTS 22/ I
(12,50+12,30)/2*3,50				43,40000				
(12,30+7,50)/2*3,20				31,68000				
11,80*3,50				41,30000				
(11,80+7,50)/2*3,20				30,88000				
-5,70*3,50				-19,95000				
5,00*3,25/2				8,12500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
453	59660633T	Střešní nášlap 300x250 mm, červená, černá	kus	7,00000	3 269,00	22 883,00		Vlastní
		K/22 : 7		7,00000				
454	67352182R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 155 g/m2; PP, HDPE; s lepicí páskou; sd do 0,02 m	m2	249,89700	84,00	20 991,35	SPCM	RTS 22/ I
		(12,50+12,30)/2*3,50		43,40000				
		(12,30+7,50)/2*3,20		31,68000				
		11,80*3,50		41,30000				
		(11,80+7,50)/2*3,20		30,88000				
		-5,70*3,50		-19,95000				
		5,00*3,25/2		8,12500				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
		Koeficient Připočet ztrátého ve výši 20 %: 0,20		41,64950				
455	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m	%	5 365,09290	12,00	64 381,11	800-765	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						
456	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	15,10398	101,00	1 525,50	801-3	RTS 22/ I
457	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	15,10398	64,00	966,65	801-3	RTS 22/ I
458	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,10398	213,00	3 217,15	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
459	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	286,97567	1,00	286,98	801-3	RTS 22/ I
460	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,10398	298,00	4 500,99	801-3	RTS 22/ I
461	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,41593	31,00	1 872,89	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
462	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	15,10398	266,00	4 017,66	801-3	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			4 156 985,41			
463	766441111R00	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	27,50000	2 179,00	59 922,50	800-766	RTS 22/ I
včetně položení podkladního roštu do šterkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem.								
S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí :								
Měřeno programem CAD : 27,50								
464	766624046R00	Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm	kus	1,00000	2 117,00	2 117,00	800-766	RTS 22/ I
O/7 : 1								
465	766624047R00	Montáž střešních oken zateplovací sady	kus	1,00000	408,00	408,00	800-766	RTS 22/ I
O/7 : 1								
466	766624051R00	Montáž světlovodů otvor v krytině a v podhledu	kus	5,00000	3 721,00	18 605,00	800-766	RTS 22/ I
Montáž střešní části světlovodu v krytině střechy, vytvoření prostupu v tepelné izolaci stropu a v podhledu sádkartonovém a montáž světlovodu v podhledu.								
Bez dodávky světlovodu								
O/09 : 5								
467	766-01/P	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do zděné příčky tl. 150 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 01/P	kus	1,00000	22 490,00	22 490,00		Vlastní
468	766-02/P	D+M dveře vnitř. dřev.1900x2350 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do zděné příčky tl. 150 mm, dveře EW90DP1-C, kování broušená nerez,samozavírač, EPS, podrobnosti ve výpisu dveří 02/P	kus	1,00000	92 503,00	92 503,00		Vlastní
469	766-03/P	D+M dveře vnitřní 900x2350 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 03/P	kus	1,00000	28 165,00	28 165,00		Vlastní
470	766-04/P	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, zárubeň dřevěná na míru, jako součást TK.07, dveře hladké plné, kování broušená nerez, podrobnosti ve výpisu dveří 04/P	kus	1,00000	21 845,00	21 845,00		Vlastní
471	766-05/L	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, zárubeň dřevěná na míru, jako součást TK.07, dveře hladké plné, kování broušená nerez, podrobnosti ve výpisu dveří 05/L	kus	1,00000	21 845,00	21 845,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
472	766-06/L	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do zděné příčky tl. 100 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, WC zámek, podrobnosti ve výpisu dveří 06/L	kus	1,00000	20 040,00	20 040,00		Vlastní
473	766-06/P	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do zděné příčky tl. 100 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, WC zámek, podrobnosti ve výpisu dveří 06/L	kus	2,00000	20 040,00	40 080,00		Vlastní
474	766-07/L	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do zděné příčky tl. 100 mm, dveře hladké bílé, kov. brouš. nerez, madlo, uzamyk., WC zámek, podrobnosti ve výpisu dveří 07/L	kus	1,00000	24 961,00	24 961,00		Vlastní
475	766-08/L	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, zárubeň dřevěná, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 08/L	kus	2,00000	23 535,00	47 070,00		Vlastní
476	766-09	D+M prosklená stěna 2095x2500 mm, s dvojkř. dveřmi 1400x2000 mm, skrytý kovový rám v drážce zdiva, kování madlo T profil 60x60x3 nerez z obou stran, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 01/P	kus	2,00000	100 347,00	200 694,00		Vlastní
477	766-10/L	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, zárubeň ocelová se stínovou drážkou do SDK příčky tl. 150 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, WC zámek, podrobnosti ve výpisu dveří 10/L	kus	1,00000	20 428,00	20 428,00		Vlastní
478	766-11/P	D+M dveře vnitřní 700x1970 mm, EW REI DP3-C, zár. ocelová se stínovou dráž. do SDK příčky tl. 150 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné podrobnosti ve výpisu dveří 11/P	kus	1,00000	28 071,00	28 071,00		Vlastní
479	766-12/L	D+M dveře vnitřní 800x1970 mm, EW REI DP3-C, zár. ocelová se stínovou dráž. do SDK příčky tl. 210 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 12/L	kus	1,00000	30 834,00	30 834,00		Vlastní
480	766-13/L	D+M dveře atyp 700x1970 mm, EW REI DP3-C, zár. ocelová se stínovou dráž. do SDK příčky tl. 210 mm, dveře hladké bílé, kování broušená nerez, uzamykatelné, podrobnosti ve výpisu dveří 13/L	kus	1,00000	37 978,00	37 978,00		Vlastní
481	766-O/01	D+M hlavní vstupní dveře 1200x2900 mm, jako součást fasádního řešení sloupkopříčkové fasády, celkový rozměr prvku 1480x6265 mm, izol. trojsklo, podrobnosti ve výpisu oken O/1	kus	1,00000	278 947,00	278 947,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
482	766-O/02	D+M boční vstupní dveře 1200x2973 mm, jako součást fasádního řešení sloupkopříčkové fasády, celkový rozměr prvku 3620x6300 mm, izol. trojsklo, podrobnosti ve výpisu oken O/2	kus	1,00000	396 783,00	396 783,00		Vlastní
483	766-O/03	D+M dřevěné špaletové okno ext.1085x1410 mm izol. dvojsklo, int. 1156x1486 mm jednosklo, podrobný popis ve výpisu oken O/3	kus	8,00000	51 857,00	414 856,00		Vlastní
484	766-O/04	D+M dřevěné špaletové okno ext. 645x956 mm izol. dvojsklo, int. 725x1036 mm jednosklo, podrobný popis ve výpisu oken O/4	kus	2,00000	39 166,00	78 332,00		Vlastní
485	766-O/05	D+M dřevěné špaletové okno ext.450x580 mm izol. dvojsklo, int. 530x660 mm jednosklo, podrobný popis ve výpisu oken O/5	kus	2,00000	18 875,00	37 750,00		Vlastní
486	766-O/06	D+M vchodové dveře z hliníkových profilů 1169x2400 mm, třída bezpečnosti BT3, podrobný popis ve výpisu oken O/6	kus	1,00000	107 469,00	107 469,00		Vlastní
487	766-O/10	D+M světlík do expozice 2410x2412 mm, izolační bezpečnostní trojsklo, vč. oplechování hliníkem lakov	kus	1,00000	123 582,00	123 582,00		Vlastní
488	766-O/11	D+M světlík 2510x1520 mm, do expozice pod vodní plochu, tři vrstvy 10 mm tl. bezpeč. kaleného skla., uchycení v soustavě L profilů, propojení s hydroizolací, podrobnosti ve výpisu oken O/11	kus	1,00000	127 560,00	127 560,00		Vlastní
489	766-O/12	D+M okénko 610x403 mm, dřevěné, otevíravé, izolační dvojsklo, přírodní lazura	kus	1,00000	19 011,00	19 011,00		Vlastní
490	766-T/01	D+M recepční pult s postranním pojízdným boxem, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	110 212,00	110 212,00		Vlastní
491	766-T/02	D+M prodejní stůl 1800x750x700 mm, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	2,00000	73 148,00	146 296,00		Vlastní
492	766-T/03	D+M pult v obchodě 2400x600x900 mm, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	130 343,00	130 343,00		Vlastní
493	766-T/04	D+M zázemí obchodu dl. 4000 mm, skříňka z překližky s polohovatelnými policemi, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	87 938,00	87 938,00		Vlastní
494	766-T/05	D+M výstavní stěna 1000x2000 mm, perforovaná deska z překližky, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	2,00000	50 228,00	100 456,00		Vlastní
495	766-T/06	D+M skříňka s uzamykatelnými boxy s oddělovací funkcí, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	157 398,00	157 398,00		Vlastní
496	766-T/07	D+M obklad stěny u toalet 5775x3050 mm, z březové překližky tl. 15 mm, na dřevěném roštu tl. 35 mm, podrobný popis a nákres ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	131 018,00	131 018,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
497	766-T/08	D+M obklad v hale - obložení stěny s vchodovými dveřmi a střešní kce haly spolu se spodní částí, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	313 437,00	313 437,00		Vlastní
498	766-T/09	D+M parapet 1.NP fasáda do ulice - 1155 x 350-410 mm, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	3,00000	1 959,00	5 877,00		Vlastní
499	766-T/10	D+M skříňka pod kávovar, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	17 144,00	17 144,00		Vlastní
500	766-T/12	D+M poličky za recepcí, 1140x1205x205 mm, vestavek do niky, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	11 593,00	11 593,00		Vlastní
501	766-T/13	D+M parapet 2.NP fasáda do ulice - 1155 x 350-410 mm, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	2,00000	1 959,00	3 918,00		Vlastní
502	766-T/14	D+M parapet 2.NP kancelář - 1155 x 350-410 mm, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	2,00000	1 225,00	2 450,00		Vlastní
503	766-T/15	D+M skříňka s umyvadlem 2260x2850 mm, polohovatelné police, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	87 679,00	87 679,00		Vlastní
504	766-T/16	D+M parapet v herně 5030x350 mm, s průniky pro odvod tepla, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	52 657,00	52 657,00		Vlastní
505	766-T/17	D+M skříňka ve školící místnosti 1000x450x800 mm, polohovatelné police, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	19 920,00	19 920,00		Vlastní
506	766-T/18	D+M dvířka od rozvaděče 700x1250 mm, překližka tl. 15 mm na pantech, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	6 695,00	6 695,00		Vlastní
507	766-T/20	D+M odnímatelná příčka před okny 2420+2420x2905, DTD kopírující tvar stěny, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	48 657,00	48 657,00		Vlastní
508	766-T/21	D+M moduly kuchyňských skříněk, podrobný popis a nákras ve výpisu truhlářských prvků	kus	1,00000	95 670,00	95 670,00		Vlastní
509	283281404R	podstavec pro kladení dlažby; PP; výškový rozsah h = 110 až 150 mm; d základny = 230 mm; teplotní odolnost -30 až 120 °C	kus	62,00000	159,00	9 858,00	SPCM	RTS 22/ I
S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : 62				62,00000				
510	611403053R	lemování pro střešní okno se zateplovací sadou; lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; s drenážním žlábkem; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá	kus	1,00000	4 754,00	4 754,00	SPCM	RTS 22/ I
O/7 : 1				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
511	61140593R	světlovod d = 350 mm; l = 1 000 až 1 700 mm; rám polyuretanový 470x470 mm; tubus pevný; sklon střechy 15 až 60 °; střešní krytina profilová; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo	kus	5,00000	21 154,00	105 770,00	SPCM	RTS 22/ I
O/09 : 5				5,00000				
512	61140595R	prodloužení světlovodu d = 350 mm; l = 620,0 mm	kus	25,00000	797,00	19 925,00	SPCM	RTS 22/ I
Prodlužovací kusy lze instalovat za sebou. Maximální efektivní délka s použitím prodlužovacích kusů je 6 m. O/09 : 5*5								
				25,00000				
513	6114060092R	okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; výlezové; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,30 W/m2K; ventilační klapka; barva bílá	kus	1,00000	24 985,00	24 985,00	SPCM	RTS 22/ I
O/7 : 1				1,00000				
514	611981857R	prkno terasové dřevěné; modřín slezský; tl = 24 mm; š = 136,0 mm; l = 4 000 až 5 000 mm; povrch jemně drážkovaný	m2	30,25000	1 541,00	46 615,25	SPCM	RTS 22/ I
S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : Měřeno programem CAD : 27,50 Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10								
				27,50000				
				2,75000				
515	611981894R	hranol MD; pod terasy; tl = 45,0 mm; š = 70 mm; l = 4 000,0 mm	m	65,83500	484,00	31 864,14	SPCM	RTS 22/ I
S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí : Měřeno programem CAD : 6,44*5 3,40 4,85*5 Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10								
				32,20000				
				3,40000				
				24,25000				
				5,98500				
516	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	40 754,75890	2,00	81 509,52	800-766	RTS 22/ I
Díl: 766-01		Repase otvorových výplní				269 471,00		
517	766-01-14/P	Původní dveře s kamennou zárubní/portálem, nutno očistit v rámci repase, křídlo a kování repasovat, šířka křídla 915 mm, podrobnosti ve výpisu dveří 14/P	kus	1,00000	269 471,00	269 471,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 677 766,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
518	767316512R00	Montáž světlíků bodových, , neotvíravých, plochy od 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	1 489,00	1 489,00	800-767	RTS 22/ I
		O/08 : 1		1,00000				
519	767425155R00	Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňkových a kotevních prvků závěsných konstrukcí v množství 2,4m/1m2	m2	77,52040	696,00	53 954,20	800-767	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35*2		82,55000				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26*2		-18,52960				
		St.03 - na stěně výtahové šachty : 13,50		13,50000				
520	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	163,60000	175,00	28 630,00	800-767	RTS 22/ I
		Dle výkazu projektanta :						
		P 12 - 250x250 mm : 0,25*0,25*5*96		30,00000				
		P 12 - 250x350 mm : 0,25*0,35*4*96		33,60000				
		Drobné prvky - trny, výztuhy : 100,00		100,00000				
521	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 475,41390	117,00	172 623,43	800-767	RTS 22/ I
		Dle výkazu projektanta :						
		UPE 180 : 20,915*17,40		363,92100				
		IPE 120 : (14,64+43,935)*10,60		620,89500				
		UPN 120 : (14,05+22,48)*13,43		490,59790				
522	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	659,40720	106,00	69 897,16	800-767	RTS 22/ I
		Dle výkazu projektanta :						
		L 160x160x16 : 4,28*41,04		175,65120				
		HEA 160 : 15,505*31,20		483,75600				
523	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 803,14100	104,00	187 526,66	800-767	RTS 22/ I
		Dle výkazu projektanta :						
		Jákl 150x150x8 : 53,19*33,90		1 803,14100				
524	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	80,00000	58,00	4 640,00	800-767	RTS 22/ I
		Mříže v klenbých otvorech ve dvorní ohradní zdi : 15*4		60,00000				
		20		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
525	767996802R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 750,32000	38,00	66 512,16	800-767	RTS 22/ I
Odřezání zápor IPE 400 : 1,10*66,30*24				1 750,32000				
526	767991912R00	Opravy ostatní samostatným řezáním plamenem	m	18,24000	55,00	1 003,20	800-767	RTS 22/ I
Odřezání zápor IPE 400 : 0,76*24				18,24000				
527	7679951Rpol	Zhotovení dílenské dokumentace ocelové konstrukce přístavby	kus	1,00000	21 260,00	21 260,00		Vlastní
528	767-Z/01	D+M zábradlí zrcadla hlavního schodiště, ocel. rám z plechu tl. 14 mm, madla z ocel. profilu 40x40x2, oboustranný obklad deskami z překližky tl. 18 mm, nátěr - podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	205 148,00	205 148,00		Vlastní
Podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků : 1				1,00000				
529	767-Z/02	D+M madlo obvodové ve schodišti z ocel. profilu 40x40x2 mm, ve spodní části jeklu LED pásek, kabeláž vedena uvnitř profilu, nátěr kovářskou černí, podrobnosti ve výpisu prvků	m	34,40000	1 123,00	38 631,20		Vlastní
Podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků :								
1.PP-1.NP : 12,40				12,40000				
1.NP-2.NP : 10,50				10,50000				
2.NP-3.NP : 11,50				11,50000				
530	767-Z/04	D+M madlo v suterenu z ocel. profilu 40x40x2 mm délka 1900 mm, nátěr kovářskou černí, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	1 464,00	1 464,00		Vlastní
Podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků : 1				1,00000				
531	767-Z/05	D+M zasklení výtahové klece 2100x5470 mm a 2180x5470 mm, nosná kce profil 150x150 mm, mezi nimi příčle držící zasklení, podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků	kus	1,00000	796 187,00	796 187,00		Vlastní
532	767-Z/06	D+M madlo únikového schodiště z ocel. profilu 40x40x2 mm, kotveno do stěny, nátěr kovářskou černí, podrobnosti ve výpisu prvků	m	7,48000	730,00	5 460,40		Vlastní
Podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků : 0,15+2,94+0,65+2,94+0,20+0,60				7,48000				
533	767-Z/07	D+M zábradlí na pavlači dl 3,64 m, vyrobeno z tvrzeného skla 2x 8 mm, horní kotvení do nosné kce, podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků	kus	1,00000	53 150,00	53 150,00		Vlastní
534	767-Z/08	Repase okenních mříží 1085x1405 - podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	4,00000	2 679,00	10 716,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- odstranění všech vrstev nátěrů - odstranění rzí a nečistot - revize spojů, tvarová retuše, doplnění chybějících nebo velmi poškozených částí - provedení nových nátěrů ručně štětkou, barevnost po konzultaci se zástupci památkové péče (předběžný návrh nejčastěji grafitový kovářský lak)						
535	767-Z/09	D+M nápis na fasádě "DŮM PŘÍRODY PÁLAVY" o rozměru 15 cm x 240 cm, z plechu o tl. 10 mm, kotveno do fasády, nátěr kovářskou černí, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	13 181,00	13 181,00		Vlastní
536	767-Z/11	D+M úhelník 50x50x5 mm dl. 50 mm pro kotvení žaluzií, kotveno do okenní konstrukce, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	8,00000	48,00	384,00		Vlastní
537	767-Z/12	D+M svařený úhelník o hraně 50x50x3 mm, rám 660x325 mm na nožičkách o výšce 150 mm - kotvení VZT, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	3 240,00	3 240,00		Vlastní
538	767-Z/14	D+M pozinkovaný pororošt tl. 35 mm u únikového východu 1250x1250 + 150x850 mm, vč. rámu, podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků	kus	1,00000	13 231,00	13 231,00		Vlastní
539	767-Z/15	D+M svařovaná kce z ocelových jelek 20x20x2 mm o rozměru cca 4000x600 mm, přišroubovaná do stropu, obložená překližkou tl. 6 mm, nátěr černý RAL 7021, podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků	kus	1,00000	11 328,00	11 328,00		Vlastní
540	767-Z/16	D+M plot 9625x1000 mm, z ocelové pásoviny š. 200 mm a š. 125 mm, podrobnosti ve výpisu zám.prvků, zemní práce a betonové patky jsou uvedeny v jiné části rozpočtu	kus	1,00000	93 318,00	93 318,00		Vlastní
541	767-Z/17	D+M svařovaný L profil 200x200x10 mm dl. 4765 mm, ve svislé části děrovaný pro odvod vody, přichycen ke konstrukci terasy, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	49 536,00	49 536,00		Vlastní
542	767-Z/18	D+M L profil 150x150x10 mm na rozhraní ploch dl. 0,40 + 9,05 m, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	94 854,00	94 854,00		Vlastní
543	767-Z/19	Úprava stávajících vrat na sousední pozemek, podrobnosti ve výpisu zámečnických prvků	kus	1,00000	15 945,00	15 945,00		Vlastní
544	767-Z/20	D+M lemování vodní plochy - nerez profil L 150x150x10, podrobnosti ve výpisu prvků	m	8,80000	9 620,00	84 656,00		Vlastní
545	767-Z/21	D+M atypický ocelový poklop 600x600 mm s límcem, jímka ve strojovně VZT, podrobnosti ve výpisu prvků	kus	1,00000	10 630,00	10 630,00		Vlastní
546	OR	materiál drobný	Kč	9 000,00000	1,00	9 000,00	SPCM	RTS 22/ I
		100 kg x 90,00 Kč : 100*90		9 000,00000				
547	13331865T	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 160x160x16 mm, 11375	t	0,19322	100 985,00	19 512,32		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		L 160x160x16 : 4,28*41,04/1000		0,17565				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,01757				
548	13383420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,68298	74 410,00	50 820,54	SPCM	RTS 22/ I
		IPE 120 : (14,64+43,935)*10,60/1000		0,62090				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,06209				
549	13385430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez UE; výška 120 mm	t	0,53966	76 536,00	41 303,42	SPCM	RTS 22/ I
		UPN 120 : (14,05+22,48)*13,43/1000		0,49060				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,04906				
550	13388140R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 160 mm	t	0,53213	87 166,00	46 383,64	SPCM	RTS 22/ I
		HEA 160 : 15,505*31,20/1000		0,48376				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,04838				
551	134853156T	Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,40031	81 851,00	32 765,77		Vlastní
		UPE 180 : 20,915*17,40/1000		0,36392				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,03639				
552	13611232R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 12,00 mm	t	0,06360	93 544,00	5 949,40	SPCM	RTS 22/ I
		P 12 - 250x250 mm : 0,25*0,25*5*96/1000		0,03000				
		P 12 - 250x350 mm : 0,25*0,35*4*96/1000		0,03360				
553	14587297T	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 150 x 8 mm	t	1,98346	72 284,00	143 372,42		Vlastní
		Jákl 150x150x8 : 53,19*33,90/1000		1,80314				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		0,18031				
554	553427001R	konstrukce nosná pro odvětranou fasádu hliník; pro fasádní desky dřevovláknité; uchycení pohledově skryté; odsazení do 250 mm	m2	85,27244	1 329,00	113 327,07	SPCM	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35*2		82,55000				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26*2		-18,52960				
		St.03 - na stěně výtahové šachty : 13,50		13,50000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		7,75204				
555	61100145R	světlik s plochým zasklením PVC, hliník; rozměr střešní 900 x 1200 mm; výklopný; ovládání elektrické; K < 1,40 W/m2K; 0,760 m2	kus	1,00000	61 346,00	61 346,00	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/08 : 1		1,00000				
556	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	26 323,75990	2,00	52 647,52	800-767	RTS 22/ I
557	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	1,83032	-4 784,00	-8 756,25	801-3	RTS 22/ I
558	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,83032	101,00	184,86	801-3	RTS 22/ I
559	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,83032	64,00	117,14	801-3	RTS 22/ I
560	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,83032	213,00	389,86	801-3	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
561	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	34,77608	1,00	34,78	801-3	RTS 22/ I
562	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,83032	298,00	545,44	801-3	RTS 22/ I
563	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,32128	31,00	226,96	801-3	RTS 22/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						17 416,12		
564	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	11,30000	41,00	463,30	800-771	RTS 22/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		304 : 5,10		5,10000				
		305 : 6,20		6,20000				
565	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	8,60000	175,00	1 505,00	800-771	RTS 22/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		304 : 9,40-0,80		8,60000				
566	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	8,60000	27,00	232,20	800-771	RTS 22/ I
567	771575105RT1	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	11,30000	527,00	5 955,10	800-771	RTS 22/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		304 : 5,10		5,10000				
		305 : 6,20		6,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
568	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,30000	73,00	1 408,90	800-771	RTS 22/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

3.NP - číslo místnosti :

304 : 11,50-0,80

10,70000

305 : 9,40-0,80

8,60000

569	597623101R	dlažba keramická š = 148 mm; l = 148 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	12,17000	527,00	6 413,59	SPCM	RTS 20/ I
-----	------------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

3.NP - číslo místnosti :

304 : 5,10

5,10000

305 : 6,20

6,20000

Sokl : (9,50-0,80)*0,10

0,87000

570	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	159,78090	9,00	1 438,03	800-771	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				624 428,09		
571	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	128,70000	159,00	20 463,30	800-775	RTS 22/ I

bez základního nátěru

2.NP - číslo místnosti :

201 : 6,90-1,90

5,00000

202 : 22,90-3,10

19,80000

203 : 30,80-5,20

25,60000

204 : 21,70-2,00

19,70000

205 : 8,40

8,40000

3.NP - číslo místnosti :

301 : 10,00-2,60

7,40000

302 : 18,60-1,70

16,90000

303 : 26,80-0,90

25,90000

572	775542021R00	Položení podlah lamelových plovoucích Podložka pod lamelové podlahy pěnový polyetylén, tloušťky 2,0 mm	m2	8,40000	425,00	3 570,00	800-775	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2.NP :

Číslo místnosti / skladba :

205 / P11 : 8,40

8,40000

573	775541600R00	Položení podlah lamelových plovoucích přírážka k ceně za plošné lepení k podkladu	m2	208,10000	319,00	66 383,90	800-775	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

2.NP - číslo místnosti :

201 : 5,00

5,00000

202 : 26,90

26,90000

203 : 48,20

48,20000

204 : 24,60

24,60000

205 : 8,40

8,40000

3.NP - číslo místnosti :

301 : 8,20

8,20000

302 : 20,50

20,50000

303 : 38,30

38,30000

306 : 28,00

28,00000

574	775551200R00	Podlahy palubové - položení připevněné vruty	m2	208,10000	319,00	66 383,90	800-775	RTS 22/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně spojovacích prostředků.

2.NP - číslo místnosti :

201 : 5,00

5,00000

202 : 26,90

26,90000

203 : 48,20

48,20000

204 : 24,60

24,60000

205 : 8,40

8,40000

3.NP - číslo místnosti :

301 : 8,20

8,20000

302 : 20,50

20,50000

303 : 38,30

38,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		306 : 28,00		28,00000				
575	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	204,90000	850,00	174 165,00	800-775	RTS 22/ I
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 5,00		5,00000				
		202 : 26,90		26,90000				
		203 : 48,20		48,20000				
		204 : 24,60		24,60000				
		205 : 8,40		8,40000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 5,00		5,00000				
		302 : 20,50		20,50000				
		303 : 38,30		38,30000				
		306 : 28,00		28,00000				
576	61189997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B	m2	104,50000	691,00	72 209,50	SPCM	RTS 22/ I
		3.NP - číslo místnosti :						
		301 : 8,20		8,20000				
		302 : 20,50		20,50000				
		303 : 38,30		38,30000				
		306 : 28,00		28,00000				
		Koeficient Připočet ztratiného ve výši 10 %: 0,10		9,50000				
577	611899Rpol	Palubka podlahová dub tl. 20 mm	m2	124,41000	1 680,00	209 008,80		Vlastní
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : 5,00		5,00000				
		202 : 26,90		26,90000				
		203 : 48,20		48,20000				
		204 : 24,60		24,60000				
		205 : 8,40		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Koeficient Připočet ztrátého ve výši 10 %: 0,10

11,31000

578 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně % 6 121,84400 2,00 12 243,69 800-775 RTS 22/ I

Díl: 776		Podlahy povlakové	39 463,89					
579	776971118R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, z pryžových profilů s polyamidovou výplní, pevně propojená s hliníkovými profily, tloušťky 18 mm	m2	1,00000	14 423,00	14 423,00	800-775	RTS 22/ I

OV/06 : 1,00*1,00

1,00000

580	776972122R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerewzovým lankem odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm	m2	1,38000	12 708,00	17 537,04	800-775	RTS 22/ I
-----	--------------	---	----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

OV/07 : 1,38*1,00

1,38000

581	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	8,76000	812,00	7 113,12	800-775	RTS 22/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	-----------

OV/06 : 1,00*4

4,00000

OV/07 : (1,38+1,00)*2

4,76000

582 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
vodorovně do 50 m % 390,73160 1,00 390,73 800-775 RTS 22/ I

Díl: 781		Obklady keramické	154 598,80					
583	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	116,18750	41,00	4 763,69	800-771	RTS 22/ I

včetně dodávky materiálu.

1.PP - číslo místnosti :

002 : (1,05+5,10)*2*1,50

18,45000

Odpčet otvorů : -0,80*1,50

-1,20000

1.NP - číslo místnosti :

103 : (1,90+1,65)*2*2,70

19,17000

Odpčet otvorů : -0,90*2,02*2

-3,63600

-0,80*2,02

-1,61600

(2,13+1,62)*2*2,70

20,25000

Odpčet otvorů : -0,90*2,02

-1,81800

(0,94+1,62)*2*2,70

13,82400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		104 : (2,80+1,50)*2*2,70		23,22000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2		-3,23200				
		-1,15*1,50		-1,72500				
		Připočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35		1,45250				
		(1,65+0,95)*2*2,70		14,04000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : (1,68+4,10)*2*2,00		23,12000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00		-1,60000				
		302 : 1,20*0,60		0,72000				
584	781111112R00	Doplňkové práce při provádění obkladů kamenický řez hran, obklady standardní, zhotovení na místě, cena za jednu stranu	m	7,63000	372,00	2 838,36	800-771	RTS 22/ I
		1.NP - číslo místnosti :						
		103 : 1,03+1,60		2,63000				
		104 : 0,95+1,05+1,50+1,50		5,00000				
585	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	25,00000	117,00	2 925,00	800-771	RTS 22/ I
586	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	5,00000	128,00	640,00	800-771	RTS 22/ I
587	781415013RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 150 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	116,18750	644,00	74 824,75	800-771	RTS 22/ I
		1.PP - číslo místnosti :						
		002 : (1,05+5,10)*2*1,50		18,45000				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,50		-1,20000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		103 : (1,90+1,65)*2*2,70		19,17000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2		-3,63600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,02		-1,61600				
		(2,13+1,62)*2*2,70		20,25000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		(0,94+1,62)*2*2,70		13,82400				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		104 : (2,80+1,50)*2*2,70		23,22000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2		-3,23200				
		-1,15*1,50		-1,72500				
		Připočet ostění : (1,50+1,15+1,50)*0,35		1,45250				
		(1,65+0,95)*2*2,70		14,04000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : (1,68+4,10)*2*2,00		23,12000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00		-1,60000				
		302 : 1,20*0,60		0,72000				
588	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	116,18750	32,00	3 718,00	800-771	RTS 22/ I
589	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	22,26000	296,00	6 588,96	800-771	RTS 22/ I
		1.PP - číslo místnosti :						
		002 : (1,05+5,10)*2-0,80		11,50000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : (1,68+4,10)*2-0,80		10,76000				
590	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	16,25000	296,00	4 810,00	800-771	RTS 22/ I
		1.PP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		002 : (1,05+5,10)*2-0,80		11,50000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		305 : 2,75+2,00		4,75000				
591	59781345R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	127,80625	372,00	47 543,93	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 587 : 116,18750*1,1		127,80625				
592	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	1 486,52690	4,00	5 946,11	800-771	RTS 22/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene						483 838,86
593	782111140RT1	Montáž obkladu stěn deskami z měkkých kamenů bez dodávky kamene tloušťky 25 a 30 mm	m2	44,85850	2 658,00	119 233,89	800-782	RTS 22/ I
		svislých nebo šikmých stěn pravoúhlými deskami s lícem rovným						
		KV/01 : 12,50*0,70		8,75000				
		9,64*0,70		6,74800				
		(4,26+3,18)*0,75		5,58000				
		KV/02 : 14,01*0,32		4,48320				
		KV/03 : 1,20*1,10		1,32000				
		KV/07 : 10,29*0,22		2,26380				
		10,29*0,70		7,20300				
		KV/08 : (5,05+0,55)*0,63		3,52800				
		0,40*0,37		0,14800				
		8,79*0,55		4,83450				
594	782611323RT1	Montáž obkladu parapetů deskami z měkkých kamenů bez dodávky parapetů tloušťky 25 a 30 mm	m2	1,62142	1 913,00	3 101,78	800-782	RTS 22/ I
		včetně dodávky a montáže kotev.						
		KV/04 : 1,076*0,286*4		1,23094				
		KV/05 : 0,694*0,21*2		0,29148				
		KV/06 : 0,45*0,11*2		0,09900				
595	58385782.AR	obklad kamenný deska; pískovec; h = 40,0 mm	m2	53,45191	6 415,00	342 894,00	SPCM	RTS 22/ I
		KV/04 : 1,076*0,286*4		1,23094				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KV/05 : 0,694*0,21*2		0,29148				
		KV/06 : 0,45*0,11*2		0,09900				
		KV/01 : 12,50*0,70		8,75000				
		9,64*0,70		6,74800				
		(4,26+3,18)*0,75		5,58000				
		KV/02 : 14,01*0,32		4,48320				
		KV/03 : 1,20*1,10		1,32000				
		KV/07 : 10,29*0,22		2,26380				
		10,29*0,70		7,20300				
		KV/08 : (5,05+0,55)*0,63		3,52800				
		0,40*0,37		0,14800				
		8,79*0,55		4,83450				
		Koeficient Připočet ztratného ve výši 15 %: 0,15		6,97199				
596	998782202R00	Přesun hmot pro kamenné oblady v objektech výšky do 12 m	%	4 652,29670	4,00	18 609,19	800-782	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 783	Nátěry	163 254,08
597	783125131R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, 2x email

na vzduchu schnoucí

Dle výkazu projektanta :

P 12 - 250x250 mm : 0,25*0,25*2*5

P 12 - 250x350 mm : 0,25*0,35*2*4

Drobné prvky - trny, výztuhy : 5,00

UPE 180 : 20,915*0,64

IPE 120 : (14,64+43,935)*0,48

UPN 120 : (14,05+22,48)*0,43

L 160x160x16 : 4,28*(0,16+0,16)*2

HEA 160 : 15,505*0,91

0,62500

0,70000

5,00000

13,38560

28,11600

15,70790

2,73920

14,10955

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jákl 150x150x8 : 53,19*(0,15+0,15)*2		31,91400				
598	783612100R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné	m2	143,64020	424,00	60 903,44	800-783	RTS 22/ I
		St.02 - obv. stěna nové haly : 6,50*6,35		41,27500				
		Odpočet otvorů : -1,48*6,26		-9,26480				
		Připočet ostění : (6,26+1,48+6,26)*0,25		3,50000				
		St.03 - na stěně výtahové šachty : 13,50		13,50000				
		S.02 - plochá střecha nad vstupní halou : 5,50*5,85		32,17500				
		-2,10*2,15		-4,51500				
		S.06 - plochá střecha dřevěná terasa nad expozicí :						
		Měřeno programem CAD : 27,50*2		55,00000				
		6,44*5*(0,04+0,06)*2		6,44000				
		3,40*(0,04+0,06)*2		0,68000				
		4,85*5*(0,04+0,06)*2		4,85000				
599	783782221R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobný	m2	850,41083	58,00	49 323,83	800-783	RTS 22/ I
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům						
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.						
		Kleština 2x 60x160 mm : 4,20*18*(0,06+0,16)*2		33,26400				
		Kleština 2x 50x140 mm : 5,70*14*(0,06+0,14)*2		31,92000				
		4,00*2*(0,06+0,14)*2		3,20000				
		2,50*2*(0,06+0,14)*2		2,00000				
		Krokev 100x180 mm : 6,35*13*(0,10+0,18)*2		46,22800				
		6,60*13*(0,10+0,18)*2		48,04800				
		(1,50+2,50+1,50+1,50+2,50+1,50)*(0,10+0,18)*2		6,16000				
		4,00*14*(0,10+0,18)*2		31,36000				
		Úžlabní krokev 120x160 mm : 9,50*(0,12+0,16)*2		5,32000				
		Nároční krokev 120x160 mm : 15,00*(0,12+0,16)*2		8,40000				
		Pásek 120x120 mm : 1,50*6*(0,12+0,12)*2		4,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pozednice 160x160 mm : (11,50+11,00+6,20+6,30)*(0,16+0,16)*2		22,40000				
		Sloupek 160x160 mm : 2,50*4*(0,16+0,16)*2		6,40000				
		Vaznice 160x360 mm : (11,40+11,60)*(0,16+0,36)*2		23,92000				
		4,10*3,25/2		6,66250				
		(6,40+9,50)/2*4,20		33,39000				
		(6,10+9,50)/2*4,20		32,76000				
		Bednění : 208,2475*2		416,49500				
		Lať 40x40 cm - rošt pro izolaci : 208,2475/0,60*0,04*0,04		0,55533				
		Strop nad 2.NP :						
		120x240 mm : 5,50*10*(0,12+0,24)*2		39,60000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		205 / P11 - 80x40 mm : 2,10*(0,08+0,04)*2*7		3,52800				
		4,00*(0,08+0,04)*2*4		3,84000				
		203 / P12 - 80x80 mm : 8,50*(0,08+0,08)*2*10		27,20000				
		204 / P12 - 80x80 mm : 6,00*(0,08+0,08)*2*7		13,44000				
600	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	65,21420	83,00	5 412,78	800-783	RTS 22/ I
		1.PP :						
		Skladba P04 : (0,19+0,25)*1,15*20		10,12000				
		1,15*1,20		1,38000				
		1,15*1,40		1,61000				
		0,30*4,30		1,29000				
		Schodiště :						
		Z 1.PP do 1.NP - na terénu : 1,08*(0,20+0,22)*10		4,53600				
		Z 1.PP do 1.NP : 1,15*(0,28+0,16)*19		9,61400				
		Z 1.NP do 2.NP : 1,15*(0,28+0,16)*19		9,61400				
		Z 2.NP do 3.NP : 1,32*(0,28+0,16)*19		11,03520				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podesty : 1,10*2,35		2,58500				
		1,10*2,35		2,58500				
		1,50*2,35		3,52500				
		50,00*0,10		5,00000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		Měřeno programem CAD :						
		101 / P03 : 23,20*0,10		2,32000				
Díl: 784		Malby				112 539,82		
601	784141201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1 118,95500	12,00	13 427,46	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 790,74570		790,74570				
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 78,36850		78,36850				
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 55,81000		55,81000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 194,03080		194,03080				
602	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	284,72050	12,00	3 416,65	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 134,04950		134,04950				
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 7,40000		7,40000				
		Podkroví na svislé SDK kce : 5,64*0,65		3,66600				
		6,80		6,80000				
		5,64*2,50		14,10000				
		Odpčet otvorů : -0,90*2,02-0,80*2,02		-3,43400				
		9,80*0,50		4,90000				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		14,20*2,50		35,50000				
		-1,50*2,50		-3,75000				
		8,05*2,00		16,10000				
		5,66*0,65		3,67900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,10*2,50		25,25000				
		3,10*2,00		6,20000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		9,50*2,50		23,75000				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		8,00		8,00000				
		(6,20+6,40)*0,60		7,56000				
603	784142112R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	1 118,95500	73,00	81 683,72	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 601 : 1118,95500		1 118,95500				
604	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; vrstva: vrchní; interiér; podklad: minerální, sádrokarton; barva: bílá; lesk: matný (G3); b...	m2	284,72050	41,00	11 673,54	800-784	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 602 : 284,72050		284,72050				
605	784201	Nátěr soklu otěruvzdornou malbou	m2	34,38900	68,00	2 338,45		Vlastní
		1.PP - číslo místnosti :						
		004 : (109,00-1,60-1,00-1,00)*0,15		15,81000				
		001 : (5,70+1,90-1,28+3,56+0,76+1,10+1,20-0,80)*0,15		1,82100				
		(1,00+2,23+1,00)*0,15		0,63450				
		(0,28+0,16)*17*0,15		1,12200				
		1.NP - číslo místnosti :						
		102 : (4,00+0,40+1,76+5,80-0,80-0,80)*0,15		1,55400				
		(1,20+2,25+1,10)*0,15		0,68250				
		(0,28+0,16)*20*0,15		1,32000				
		105 : (40,00-2,72-1,53)*0,15		5,36250				
		106 : (23,50-1,20)*0,15		3,34500				
		2.NP - číslo místnosti :						
		201 : (1,50+2,74+1,50-1,10-2,09-1,00+0,91+0,91+0,60+0,60)*0,15		0,68550				
		(1,10+2,68+1,10)*0,15		0,73200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,28+0,16)*20*0,15		1,32000				

Díl: 799	Ostatní	323 944,00						
606	79901	Pomocná výdřeva po dobu výstavby	soubor	1,00000	31 890,00	31 890,00		Vlastní
607	799601	Dočasné zajištění stávajícího štítu proti pádu směrem do uličky	kus	1,00000	53 150,00	53 150,00		Vlastní

Je uvažováno s provizorní konstrukcí zvenčí objektu. Tvořena bude trámy 160/160mm s příčným zavětrováním do doby vyzdění vnitřní přízdívky štítové stěny.

608	799801	D+M plněautomatická závlaha - kompletní dodávka vč. materiálu	kus	1,00000	40 394,00	40 394,00		Vlastní
609	799-OS/39	D+M soubor výstražných značek a tabulek	kus	1,00000	19 666,00	19 666,00		Vlastní

označení „ÚNIKOVÝCH VÝCHODŮ a SMĚROVKY“ pro navigaci k nim - 12 ks
 tlačítkové hlásiče požáru označené „MÍSTO HLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU“ - 8 ks
 hlavní vypínač elektrické energie označit „POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ“ - 2 ks
 hlavní uzávěr vody označit „HLAVNÍ UZÁVĚR VODY“ - 1 kus
 "hasicí přístroje označit pomocí doplňkové značky „HASICÍ PŘÍSTROJ“ " - 7 ks
 hydranty se označí pomocí doplňkové značky „HYDRANT“ - 2 ks
 vypnutí elektrického proudu označit „CENTRAL STOP“ - 1 ks
 venkovní „KLÍČOVÝ TREZOR“ - 1 ks
 výtahy označit „TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB“ - 3 ks

610	799-OV/05	D+M filtrační zařízení vodní plochy - do jezírek bez ryb, 15000 litrů vody, průtokový filtr s UV lam, podrobnosti ve výpisu ostatních prvků	kus	1,00000	38 800,00	38 800,00		Vlastní
611	799-OV/08	D+M pojistný chříč kulatý DN 50, materiál PVC, barevnost v barvě fasády vyjímatelná ochranná mřížka, podrobnosti ve výpisu ostatních prvků	kus	1,00000	2 126,00	2 126,00		Vlastní
612	799-OV/09	D+M revizní dvířka do SDK 150x150 mm, kartáčovaná nerez, otevírání na tlačný magnet, podrobnosti ve výpisu ostatních prvků	kus	3,00000	585,00	1 755,00		Vlastní
613	799-OV/10	D+M předokenní roleta venkovní, tkanina ze skleněných/PE vláken s vrstvou PVC, elektr. ovládané, podrobnosti ve výpisu ostatních prvků	m2	20,10000	4 130,00	83 013,00		Vlastní

1,38*3,00*2

8,28000

1,97*3,00*2

11,82000

614	799-OV/11	D+M vystrojení trvalé studny, podrobnosti ve výpisu ostatních prvků	kus	2,00000	26 575,00	53 150,00		Vlastní
-----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------	--	---------

Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	603 784,00
-----------------	---	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1 - REV01	ASŘ - revize 01 - 31.3.2022

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
615	M3301	D+M výtah, vč. uvedení do provozu, dokumentace, zaškolení	kus	1,00000	603 784,00	603 784,00		Vlastní

Celkem	27 019 638,69							
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.2-STATIKA Statická část - zajištění jámy, mikropiloty, podbetonování zdí, spínání objektu - revize 01 - 31.3.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 29		Statická část	10 063 707,67					
1	2901	Zajištění stěn stavební jámy - viz rozpočet specialisty - rozpočet 01	soubor	1,00000	3 189 018,54	3 189 018,54		Vlastní
2	2902	Zemní práce stavební jámy - viz rozpočet specialisty - rozpočet 02	soubor	1,00000	1 712 734,58	1 712 734,58		Vlastní
3	2903	Mikropiloty - viz rozpočet specialisty - rozpočet 03	soubor	1,00000	3 036 912,43	3 036 912,43		Vlastní
4	2904	Podbetonování nosných zdí - viz rozpočet specialisty - rozpočet 04	soubor	1,00000	1 230 137,33	1 230 137,33		Vlastní
5	2905	Spínání lany - viz rozpočet specialisty - rozpočet 05	soubor	1,00000	374 058,88	374 058,88		Vlastní
6	2906	Trhliny - viz rozpočet specialisty - rozpočet 06	soubor	1,00000	278 948,14	278 948,14		Vlastní
7	2907	Dodatečné sepnutí objektu táhly-sklep - viz rozpočet specialisty - rozpočet 07	soubor	1,00000	39 667,77	39 667,77		Vlastní
8	2908	Vedlejší rozpočtové náklady - viz rozpočet specialisty - rozpočet 08	soubor	1,00000	202 230,00	202 230,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní	16 643,32					
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	8 321,66000	2,00	16 643,32	800-1	RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Doplnění části Zemní práce : 736,35*10

7 363,50000

Doplnění části Podbetonování nosných zdí : 95,816*10

958,16000

Celkem	10 080 350,99
---------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: N_2021_205

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

KSO:
Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:
Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:
Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:
DIČ:

Projektant:
OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 063 707,67
---------------------	----------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	10 063 707,67	2 113 378,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 177 086,28
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N_2021_205

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Místo: Dolní Věstonice

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		10 063 707,67	12 177 086,28
01	Zajištění stěn stav.jámy	3 189 018,54	3 858 712,43
02	Zemní práce stav.jámy	1 712 734,58	2 072 408,84
03	Mikropiloty	3 036 912,43	3 674 664,04
04	Podbetonování nosných zdí	1 230 137,33	1 488 466,17
05	Spínání lany	374 058,88	452 611,24
06	Trhlíny	278 948,14	337 527,25
07	Dodatečné sepnutí objektu táhly - sklep	39 667,77	47 998,00
08	Vedlejší rozpočtové náklady	202 230,00	244 698,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

01 - Zajištění stěn stav.jámy

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 189 018,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 189 018,54	21,00%	669 693,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 858 712,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

01 - Zajištění stěn stav.jámy

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 189 018,54

HSV - Práce a dodávky HSV

3 189 018,54

1 - Zemní práce	1 344 563,15
2 - Zakládání	1 650 180,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 060,75
998 - Přesun hmot	147 213,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 01 - Zajištění stěn stav.jámy

Místo: Dolní Věstonice Datum: 19. 7. 2021
Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 189 018,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 189 018,54

D 1 Zemní práce 1 344 563,15

1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	239,400	1 822,00	436 186,80
	VV		"svislé záporý" 239,40		239,400		
2	M	13010970	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100	t	5,000	44 605,00	223 025,00
	VV		239,40*0,0204		4,884		
	VV		"zaokr." 5,0		5,000		
3	K	153 R1	Likvidace spadů střík.betonu	t	19,300	1 256,00	24 240,80
	VV		(186,749*0,2)		37,350		
	VV		(47,0-37,35)*2,0		19,300		
4	K	153811112	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D přes 28 do 32 mm	m	252,000	749,00	188 748,00
	VV		"kotvy" 252,0		252,000		
5	M	13021462	tyč injekční zavrtávací kotevní R 32 N D 32/15mm	m	270,000	421,00	113 670,00
	VV		"kotvy" 36*7,5		270,000		
6	M	13021465	matice R 32 pro tyč injekční zavrtávací	kus	36,000	231,00	8 316,00
7	M	13021464	spojník R 32 pro tyč injekční zavrtávací	kus	72,000	276,00	19 872,00
	VV		"kotvy" 36*2		72,000		
8	M	130R1	korunka zavrtávací R32 ESS	kus	36,000	1 047,00	37 692,00
	VV		"kotvy" 36		36,000		
9	K	153811211	Napnutí kotev tyčových únosnost kotvy do 0,45 MN	kus	36,000	2 775,00	99 900,00
	VV		"kotvy" 36		36,000		
10	K	153891111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg	kg	1 080,000	99,00	106 920,00
	VV		"převázky"				
	VV		" U100" 1,25*36*10,60		477,000		
	VV		" U120" 1,25*36*13,40		603,000		
	VV		Součet		1 080,000		
11	M	13010910	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 100	t	0,501	43 139,00	21 612,64
	VV		"převázky" 0,477*1,05		0,501		
12	K	1538911111	Osazení ocelové roznášecí konstrukce hmotnosti od 0 do 40 kg	kg	226,080	99,00	22 381,92
	VV		"podkl.plech hlav"				
	VV		(36*0,2*0,2*0,02)*7850		226,080		
13	M	13010912	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UE 120	t	0,633	46 803,00	29 626,30
	VV		"převázky" 0,603*1,05		0,633		
14	M	13515130	ocel široká jakost S235JR 200x20mm	t	0,271	45 652,00	12 371,69
	VV		"podkl.plechý" 0,226*1,2		0,271		

D 2 Zakládání 1 650 180,86

15	K	153211001	Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch	m2	186,749	224,00	41 831,78
	VV		"úvodní vrty" (13,50+20,23+9,70)*4,30		186,749		
16	K	1532110011	Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch	m2	560,247	224,00	125 495,33
	VV		186,749*3		560,247		
17	M	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	47,000	2 995,00	140 765,00
	VV		(186,749*0,2)*1,25		46,687		
	VV		"zaokr." 47,0		47,000		
18	M	24551346	přířada do malt a betonu k urychlení tuhnutí	litr	705,000	87,00	61 335,00
	VV		47,0*15		705,000		
19	K	153273122	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí dvouvrstvá D drátu přes 4 do 6 mm skalních a poloskalních ploch	m2	186,749	750,00	140 061,75
20	K	224212214	Vrty maloprofilové D přes 56 do 93 mm úklon přes 45° hl 0 až 50 m hornina III a IV	m	252,000	1 717,00	432 684,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kotvy - K.1.0.-K1.17.-2x"				
	VV		36*7,0		252,000		
21	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	239,400	2 188,00	523 807,20
	VV		"svislé zápory SZ1-SZ38"				
	VV		38*6,30		239,400		
22	K	227111113	Odpažení maloprofilových vrtů průměru přes 93 do 156 mm	m	239,400	297,00	71 101,80
	VV		"svislé zápory" 239,40		239,400		
23	K	281601121	Injektování vrtů nízkotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa	hod	21,000	1 058,00	22 218,00
	VV		"kotvy" 252*0,5 "50%"		126,000		
	VV		126*10/60		21,000		
24	K	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	21,000	1 979,00	41 559,00
	VV		"kotvy" 252*0,5 "50%"		126,000		
	VV		126,0*10/60		21,000		
25	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	10,500	3 874,00	40 677,00
	VV		"kotvy" 252,0*0,03*1,38		10,433		
	VV		"zaokr." 10,5		10,500		
26	M	24552549	plastifikátor do malt tekutý	litr	45,500	190,00	8 645,00
	VV		"kotvy" 252*0,03		7,560		
	VV		7,56*6 "l/m3"		45,360		
	VV		"zaokr." 45,5		45,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				47 060,75
27	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	186,749	252,00	47 060,75
D	998		Přesun hmot				147 213,78
28	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	170,980	508,00	86 857,84
29	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	170,980	353,00	60 355,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

02 - Zemní práce stav.jámy

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 712 734,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 712 734,58	21,00%	359 674,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 072 408,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

02 - Zemní práce stav.jámy

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 712 734,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 712 734,58

1 - Zemní práce

1 673 530,58

2 - Zakládání

39 204,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 02 - Zemní práce stav.jámy

Místo:	Dolní Věstonice	Datum:	19. 7. 2021
Zadavatel:	Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov	Projektant:	OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zhotovitel:	OK Atelier, s.r.o., Břeclav	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 712 734,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 712 734,58

D 1 Zemní práce 1 673 530,58

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	1 000,000	89,00	89 000,00
VV 4*250					1 000,000		
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	37,350	1 372,00	51 244,20
VV "plocha stěny" 186,749*0,2					37,350		
3	K	131351203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	699,000	720,00	503 280,00
VV 13,40*10,3*4,3					593,486		
VV 6,3*5,25*4,3					142,223		
VV Mezisoučet					735,709		
VV 736,0-(186,749*0,2)					698,650		
VV "zaokr." 699,0					699,000		
4	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	736,350	160,00	117 816,00
VV 699,0+37,35					736,350		
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	736,350	361,00	265 822,35
6	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	736,350	209,00	153 897,15
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 546,335	308,00	476 271,18
VV 736,35*2,10					1 546,335		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	736,350	22,00	16 199,70
D 2 Zakládání							39 204,00
9	K	225 R1	Vystrojení vrtů PVC	m	12,000	314,00	3 768,00
10	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	12,000	2 953,00	35 436,00
VV "studny" 4*3,0					12,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

03 - Mikropiloty

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 036 912,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 036 912,43	21,00%	637 751,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 674 664,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 03 - Mikropiloty

Místo: Dolní Věstonice
Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov
Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Datum: 19. 7. 2021
Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		3 036 912,43
HSV - Práce a dodávky HSV		3 036 912,43
2 - Zakládání		2 573 940,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		341 499,65
998 - Přesun hmot		121 471,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 03 - Mikropiloty

Místo: Dolní Věstonice Datum: 19. 7. 2021
Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 036 912,43

D HSV Práce a dodávky HSV 3 036 912,43

D 2 Zakládání 2 573 940,84

1	K	153211001	Zřízení stříkaného betonu tl do 50 mm skalních a poloskalních ploch	m2	235,200	224,00	52 684,80
	VV		42*((0,8*1,4)*5)		235,200		
2	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl přes 50 do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	47,040	296,00	13 923,84
	VV		"sklípky" 42*0,8*1,4		47,040		
3	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	21,638	3 319,00	71 816,52
	VV		(42*(0,8*0,4*1,4))*1,15		21,638		
4	K	153272213	Výztuž stříkaného betonu příčná i podélná z oceli 10 505 nebo BSt 500 D přes 10 do 16 mm skalních a poloskalních ploch	t	0,844	62 195,00	52 492,58
	VV		"sklípky"				
	VV		(4*0,4)*42*1,998		134,266		
	VV		(4*42)*2,984		501,312		
	VV		(0,8*1,4)*42*4,44		208,858		
	VV		134,26+501,31+208,85		844,420		
	VV		844,42*0,001		0,844		
5	K	224311114	Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	296,800	2 188,00	649 398,40
	VV		34*9,5		323,000		
	VV		(5+3)*6,0		48,000		
	VV		Mezisoučet		371,000		
	VV		371,0-74,2		296,800		
6	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	74,200	2 953,00	219 112,60
	VV		(7+7+6+8)*1,4		39,200		
	VV		(6+8)*2,5		35,000		
	VV		Součet		74,200		
7	K	282601122	Injektování vrtů vysokotlaké sestupné s jednoduchým obturátorem tlakem přes 0,6 do 2 MPa	hod	30,917	1 979,00	61 184,74
	VV		371*5/60		30,917		
8	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	10,240	3 874,00	39 669,76
	VV		371*0,02*1,38		10,240		
9	M	24552549	plastifikátor do malt tekutý	litr	61,440	190,00	11 673,60
	VV		10,24*6		61,440		
10	K	283111111	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 60 do 80 mm	m	371,000	1 372,00	509 012,00
	VV		34*9,5		323,000		
	VV		(5+3)*6,0		48,000		
	VV		Součet		371,000		
11	M	103010900	mikropiloty TITAN 52/26	m	371,000	1 024,00	379 904,00
12	M	103220004	spojník TITAN 52/26	kus	194,000	1 108,00	214 952,00
	VV		34*5		170,000		
	VV		8*3		24,000		
	VV		Součet		194,000		
13	M	107220004	korunka vrtací ESS 105	kus	42,000	3 010,00	126 420,00
14	M	103220902	matice TITAN 52/26	kus	168,000	488,00	81 984,00
	VV		42*4		168,000		
15	K	283131111	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D přes 60 do 80 mm	kus	84,000	1 068,00	89 712,00
	VV		42*2		84,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				341 499,65
16	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	18,816	1 738,00	32 702,21
	VV		"sklípky"				
	VV		42*(0,8*0,4*1,4)		18,816		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	985131411	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	94,080	187,00	17 592,96
	VV		"sklípky"				
	VV		42*((0,8+0,4+0,4)*1,4)		94,080		
18	K	985331216	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	33,600	2 324,00	78 086,40
	VV		(42*4)*0,2		33,600		
19	K	985331218	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 22 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	67,200	2 995,00	201 264,00
	VV		(42*8)*0,2		67,200		
20	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu ze suchých směsí včetně zařezání	m2	47,040	252,00	11 854,08
	VV		42*(0,8*1,4)		47,040		
	D	998	Přesun hmot				121 471,94
21	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	239,118	508,00	121 471,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

04 - Podbetonování nosných zdí

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 230 137,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 230 137,33	21,00%	258 328,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 488 466,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

04 - Podbetonování nosných zdí

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 230 137,33

HSV - Práce a dodávky HSV

1 230 137,33

1 - Zemní práce	409 385,08
2 - Zakládání	574 335,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	173 793,77
998 - Přesun hmot	72 622,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 04 - Podbetonování nosných zdí

Místo: Dolní Věstonice Datum: 19. 7. 2021
Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 1 230 137,33

D HSV Práce a dodávky HSV 1 230 137,33

D 1 Zemní práce 409 385,08

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	250,000	89,00	22 250,00
VV 1*250					250,000		
2	K	131313101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	44,616	1 644,00	73 348,70
VV "schodiště"							
VV 2,6*5,2*3,3					44,616		
3	K	132312112	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	51,200	2 209,00	113 100,80
VV "podbetonování"							
VV 3,5*0,7*5,25					12,863		
VV 2,4*0,7*(2,6+0,7+5,35+2,6)					18,900		
VV 0,8*0,7*(6+1)					3,920		
VV 1,8*0,7*(6+6,3)					15,498		
VV Součet					51,181		
VV "zaokr." 51,2					51,200		
4	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	137,220	62,00	8 507,64
VV ((18,37*2)+27,0+5,6+22,14)*1,5					137,220		
5	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	137,220	14,00	1 921,08
6	K	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	25,060	131,00	3 282,86
VV "podbetonování"							
VV 5,25+(2,6+0,7+5,35+2,6)+(6+1)+(6+6,3)					35,800		
VV 35,8*0,7					25,060		
7	K	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	25,060	29,00	726,74
8	K	161111512	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	95,816	705,00	67 550,28
VV (12,9+18,9+3,9+15,5)					51,200		
VV 44,616+51,2					95,816		
9	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	95,816	361,00	34 589,58
10	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	95,816	209,00	20 025,54
VV "podbetonov." 51,2+"schodiště" 44,616					95,816		
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	201,214	308,00	61 973,91
VV 95,816*2,1					201,214		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	95,816	22,00	2 107,95

D 2 Zakládání 574 335,79

13	K	225 R1	Vystrojení vrtu PVC	m	3,000	314,00	942,00
14	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	3,000	2 953,00	8 859,00
VV "studna" 1*3,0					3,000		
15	K	245 R1	Přísada do malty těsnící a urychlení tuhnutí	kg	312,240	146,00	45 587,04
VV 52,04*6					312,240		
16	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	4,056	3 665,00	14 865,24
VV "deska schodiště a podkl.beton"							
VV 5,2*2,6*0,3					4,056		
17	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	91,490	480,00	43 915,20
VV (3,5*5,25)*2					36,750		
VV 2,4*(2,6+0,7+5,35+2,6)					27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,8*(6+1)		5,600		
	VV		1,8*(6+6,3)		22,140		
	VV		Součet		91,490		
18	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	91,490	119,00	10 887,31
19	K	279 R1	Dovoz betonové směsi a čekací doba přepravníku	m3	51,200	576,00	29 491,20
20	K	279 R2	Mobilní čerpadlo na beton SCHWING	m3	51,200	1 623,00	83 097,60
21	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	51,200	6 576,00	336 691,20
	VV		"základů"				
	VV		12,9+18,9+3,9+15,5		51,200		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 793,77
22	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	20,000	439,00	8 780,00
	VV		15,6*1,2		18,720		
	VV		"zaokr." 20,0		20,000		
23	K	985 R1	Kotvičky pro kotvení R10 ražené	kus	165,000	126,00	20 790,00
	VV		55*3		165,000		
24	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	23,400	1 592,00	37 252,80
	VV		78*0,3		23,400		
25	K	985511111	Stříkaný beton stěn ze suché směsi pevnosti min. 25 MPa tl 30 mm	m2	55,040	907,00	49 921,28
26	K	985512911	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi za práci ve stísněném prostoru	m2	55,040	229,00	12 604,16
27	K	985512912	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	55,040	46,00	2 531,84
28	K	985562312	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 6 mm velikost ok přes 100 mm	m2	55,040	423,00	23 281,92
	VV		"zajištění rubů výkopu" 27+5,9+22,14		55,040		
29	K	985562433	Výztuž stříkaného betonu rubu kleneb ze svařovaných sítí dvouvrstvých D drátu 8 mm oka přes 100 mm	m2	13,520	1 058,00	14 304,16
	VV		5,2*2,6		13,520		
30	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,069	62 719,00	4 327,61
	VV		(5,2+2,6)*2		15,600		
	VV		15,6/0,2		78,000		
	VV		(78*1,0*0,888)*0,001		0,069		
D 998			Přesun hmot				72 622,69
31	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	205,730	353,00	72 622,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

05 - Spínání lany

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

374 058,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	374 058,88	21,00%	78 552,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

452 611,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

05 - Spínání lany

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

374 058,88

HSV - Práce a dodávky HSV

374 058,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

371 649,30

998 - Přesun hmot

2 409,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

05 - Spínání lany

Místo: Dolní Věstonice

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant: OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

374 058,88

D HSV Práce a dodávky HSV 374 058,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 371 649,30

1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	110,000	88,00	9 680,00
VV		(15,0+7,0)*5			110,000		
2	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 300,000	1,00	3 300,00
VV		110*30			3 300,000		
3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v do 10 m	m2	110,000	53,00	5 830,00
VV		(15,0+7,0)*5,0			110,000		
4	K	985621111	Spínání objektů - drážka pro lano včetně vysekání a vyplnění s výztuží včetně kotviček	m	63,100	2 178,00	137 431,80
VV		13,5+10,5+17,2+17,0+6,5+12,8			77,500		
VV		77,5-14,4			63,100		
5	K	985621211	Spínání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	14,400	3 110,00	44 784,00
VV		(6*2)*1,2			14,400		
6	K	985621311	Spínání objektů - vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	77,500	753,00	58 357,50
VV		"viz.tabulka" 77,5			77,500		
7	K	985621411	Spínání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením s kotevní deskou 300x300x25 mm	kus	12,000	7 204,00	86 448,00
VV		6*2			12,000		
8	K	985621511	Spínání objektů - napnutí lana	kus	6,000	4 303,00	25 818,00
D 998		Přesun hmot					2 409,58
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,826	353,00	2 409,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

06 - Trhliny

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

278 948,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 948,14	21,00%	58 579,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

337 527,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

06 - Trhliny

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

278 948,14

HSV - Práce a dodávky HSV

278 948,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

278 820,00

998 - Přesun hmot

128,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

06 - Trhliny

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

278 948,14

D HSV Práce a dodávky HSV 278 948,14

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 278 820,00

1	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	60,000	87,00	5 220,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 40,0*1,5 60,000

2	K	985141112	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl přes 150 do 300 mm	m	40,000	107,00	4 280,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV "viz.TZ" 40,0 40,000

3	K	985421112	Injektáž trhlín š 2 mm v cihelném zdivu tl přes 300 do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	40,000	1 612,00	64 480,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

4	K	985441122	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 2 táhla D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	120,000	1 707,00	204 840,00
---	---	-----------	--	---	---------	----------	------------

VV "viz.TZ" 120*1,0 120,000

D 998 Přesun hmot 128,14

5	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,363	353,00	128,14
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

07 - Dodatečné sepnutí objektu táhly - sklep

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 667,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 667,77	21,00%	8 330,23
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 998,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt: **07 - Dodatečné sepnutí objektu táhly - sklep**

Místo: Dolní Věstonice

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Datum: 19. 7. 2021

Projektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	39 667,77
HSV - Práce a dodávky HSV	39 667,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 618,00
998 - Přesun hmot	49,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

07 - Dodatečné sepnutí objektu táhly - sklep

Místo:

Dolní Věstonice

Datum:

19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

Projektant:

OK Atelier, s.r.o.,
Břeclav

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 667,77

D HSV Práce a dodávky HSV 39 667,77

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 618,00

1	K	985622222	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D přes 20 do 28 mm s napínací maticí	m	18,000	1 277,00	22 986,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

VV 3*6,0 18,000

2	K	985622490	Příplatek k cenám spínání objektů táhly za práci ve stísněném prostoru	m	18,000	924,00	16 632,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

D 998 Přesun hmot 49,77

3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,141	353,00	49,77
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

08 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Dolní Věstonice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Projektant:

OK Atelier, s.r.o., Břeclav

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

202 230,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 230,00	21,00%	42 468,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 698,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Dolní Věstonice	Datum:	19. 7. 2021
Zadavatel:	Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov	Projektant:	OK Atelier, s.r.o., Břeclav
Zhotovitel:	OK Atelier, s.r.o., Břeclav	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	202 230,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	202 230,00
VRN3 - Zařízení staveniště	98 615,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 723,00
VRN7 - Provozní vlivy	49 307,50
VRN9 - Ostatní náklady	29 584,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dolní Věstonice - Dům přírody PÁLAVY
Objekt: 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Dolní VěstoniceDatum: 19. 7. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově, MikulovProjektant: OK Atelier, s.r.o., Břeclav

Zhotovitel: OK Atelier, s.r.o., BřeclavZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

202 230,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

202 230,00

DVRN3

Zařízení staveniště

98 615,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	98 615,00	98 615,00
VV		"výpočet jedn. ceny: 9202653/100=92026,53" 2,0			2,000		

DVRN4

Inženýrská činnost

24 723,00

2	K	040001000	Inženýrská činnost	%	0,200	98 615,00	19 723,00
3	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

DVRN7

Provozní vlivy

49 307,50

4	K	071001000	Provozní vlivy	%	0,500	98 615,00	49 307,50
---	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	-----------

DVRN9

Ostatní náklady

29 584,50

5	K	090001000	Ostatní náklady	%	0,300	98 615,00	29 584,50
VV		"dopravní značení, zábory, zábrany, přemísťování,..."					
VV		0,3			0,300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				500 531,12		
1	72001T00	Zdravotechnické instalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	500 531,12	500 531,12		Vlastní

Celkem						500 531,12		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový rozpočet

Stavba :	Dolní Věstonice	stupeň dok.: DPS
Objekt :	Dům přírody - Pálava	D1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
1	72117-3401	Kanalizační potrubí PVC KG DN100	m	32,00	483,00	15 456,00		
2	72117-3402	Kanalizační potrubí PVC KG DN125	m	9,00	624,00	5 616,00		
3	PC721 01	Kanalizační potrubí PVC KG DN150(výkop.podsyp, zásyp)	m	5,00	694,00	3 470,00		
4	PC721 02	Vysazení odbočky na stávajícím kameninovém potrubí DN300	ks	2,00	13 288,00	26 576,00		
5	PC721 03	Odpojení a zaslepení stávající kanalizační přípojky z kameninových trub DN150	ks	1,00	4 077,00	4 077,00		
6	PC721 04	Odpojení a zaslepení stávající vodovodní přípojky z plastových trub DN32	ks	1,00	1 684,00	1 684,00		
7	72217-4004	Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním ϕ 32	m	27,00	431,00	11 637,00		
8	72117-4041	Kanalizační potrubí PP HT ϕ 32	m	30,00	275,00	8 250,00		
9	72117-4042	Kanalizační potrubí PP HT ϕ 40	m	30,00	256,00	7 680,00		
10	72117-4043	Kanalizační potrubí PP HT ϕ 50	m	7,00	265,00	1 855,00		
11	72117-4024	Kanalizační potrubí PP HT ϕ 75	m	18,00	423,00	7 614,00		
12	72117-4025	Kanalizační potrubí PP HT ϕ 110	m	11,00	492,00	5 412,00		
13	72119-4104	Vyvedení odpadní výpustky D 40 x 1,8	ks	4,00	94,00	376,00		
14	72119-4105	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8	ks	4,00	102,00	408,00		
15	72119-4109	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3	ks	5,00	131,00	655,00		
16	72129-0111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	88,00	22,00	1 936,00		
17	72129-0123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	46,00	31,00	1 426,00		
18	72127-3153	Ventilační hlavice DN100	ks	1,00	830,00	830,00		
19	72124-2116	Lapač střešních splavenin z PP	ks	1,00	1 612,00	1 612,00		
20	72123-3111	Střešní vtok HL80.3 DN70	ks	2,00	1 651,00	3 302,00		
21	PC721 05	Příruba HL83	ks	2,00	1 362,00	2 724,00		
22	PC721 06	Terasový vtok HL92 DN50	ks	2,00	1 050,00	2 100,00		
23	PC721 07	Zápachová uzávěrka HL136 DN40	ks	1,00	1 060,00	1 060,00		
24	PC721 08	Zápachová uzávěrka HL138 DN40	ks	1,00	950,00	950,00		
25	PC721 09	Vpust záchytného žlabu DN100	ks	2,00	2 990,00	5 980,00		
26	PC721 10	Kalové čerpadlo Ama Drainer 301SE s plovákem	ks	2,00	6 375,00	12 750,00		
27	PC721 11	Čerpací zařízení HOMA Drain POWER GRP	ks	1,00	12 242,00	12 242,00		
28	PC721 12	Kalové čerpadlo UNIQUA CESSPIT J10	ks	2,00	5 977,00	11 954,00		
29	PC721 13	Ponorná sonda do vrtu MAVÉ	ks	2,00	2 987,00	5 974,00		
30	PC721 14	Šachta ϕ 400mm z korugovaných trub se spodním dílem z PP teleskopickým rámem a betonovým poklopem	ks	2,00	8 893,00	17 786,00		
31	99872-1202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12m	t	0,33	1 333,00	440,38		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				183 832,38		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dolní Věstonice	stupeň dok.: DPS
Objekt :	Dům přírody - Pálava	D1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 722		Vnitřní vodovod						
32	PC722 01	Potrubí z plastů PE ϕ 40/3,0mm (výkop.podsyp, zásyp)	m	4,00	904,00	3 616,00		
33	72217-4002	Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním ϕ 20	m	80,00	338,00	27 040,00		
34	72217-4003	Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním ϕ 25	m	16,00	398,00	6 368,00		
35	72217-4004	Potrubí z plastů PPR PN16 polyfúz. svařováním ϕ 32	m	8,00	487,00	3 896,00		
36	72213-0233	Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných	m	83,00	804,00	66 732,00		
37	72213-0234	DN25	m	20,00	939,00	18 780,00		
		DN32	m	3,00	939,00	2 817,00		
38	72218-1211	Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 6mm	m	10,00	51,00	510,00		
39	72218-1221	Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 10mm	m	63,00	67,00	4 221,00		
40	72218-1251	Ochrana potrubí z pěnového PE do 22mm tl 25mm	m	30,00	125,00	3 750,00		
41	72222-0151	Nástěnky plastové (PPR) DN20xG1/2	ks	22,00	240,00	5 280,00		
42	72222-0161	Nástěnky plastové(PPR) DN20xG1/2(nástěnný komplet)	sbr	2,00	443,00	886,00		
43	72222-0234	Přechodka (PPR) DN40xG11/4	sbr	1,00	226,00	226,00		
44	72223-2043	Vodovodní armatury 2závity, G 1/2 kulové kohouty	ks	4,00	307,00	1 228,00		
45	72223-2044	Vodovodní armatury 2závity, G 3/4 kulové kohouty	ks	3,00	343,00	1 029,00		
46	72223-2045	Vodovodní armatury 2závity, G 1 kulové kohouty	ks	1,00	445,00	445,00		
47	72223-2046	Vodovodní armatury 2závity, G 1 1/4 kulové kohouty	ks	2,00	591,00	1 182,00		
48	72223-2046	Vodovodní armatury 2závity, G 1 1/4 kulové kohouty s vypouštěním	ks	1,00	730,00	730,00		
49	72223-1119	Výtokový venvtl DN15	ks	2,00	226,00	452,00		
50	72223-4266	Vodní filtr armatury 2závity, G 1 1/4"	ks	1,00	514,00	514,00		
51	72225-4115	Hydrantové skříně s výzbrojí D25	sbr	2,00	8 415,00	16 830,00		
52	PC 723 002	Navrtávací pás HAWLE HAKU č.5250	ks	1,00	3 739,00	3 739,00		
53	PC 723 003	Domovní šoupátko HAWLE č.2800 DN32	ks	1,00	1 693,00	1 693,00		
54	PC 723 004	Zemní souprava HAWLE č.9500	ks	1,00	1 626,00	1 626,00		
55	PC 723 005	Poklop č.1750 uliční šoupátkový HAWLE	ks	1,00	1 286,00	1 286,00		
56	72229-0226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	112,00	22,00	2 464,00		
57	72229-0234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	112,00	31,00	3 472,00		
58	99872-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,96	1 626,00	1 562,60		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				182 374,60		
Díl: 725		Zařizovací předměty						
59	72511-2173	Zařízení záchodů závěsné na nosné stěny kombi s hlubokým splachováním(nosná stěna,klozet,tlačítko atd.)	sbr	4,00	11 193,00	44 772,00		
60	72512-1521	Pisoárové záchodky automatické s infrasenzorem	sbr	2,00	10 434,00	20 868,00		
61	72521-1603	Zařízení umyvadel keramických 600mm se sifonem	sbr	3,00	2 370,00	7 110,00		
62	PC 725 001	Podlahový žlab š=700mm se zápach. Uzávěrkou DN40	sbr	1,00	7 242,00	7 242,00		
63	72521-1603	Umyvadlo keramické invalidní 600mm se sifonem	sbr	1,00	3 819,00	3 819,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Dolní Věstonice	stupeň dok.: DPS
Objekt :	Dům přírody - Pálava	D1.4.1 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
64	72531-1121	Nerezový dřez se sifonem	sbr	2,00	3 093,00	6 186,00		
65	72533-1111	Zařízení výlevky keramické s mříží	sbr	1,00	5 007,00	5 007,00		
66	72581-3111	Ventil rohový s přípoj. trubičkou a filtrem G 1/2	sbr	12,00	238,00	2 856,00		
67	72584-1311	Baterie páková sprchová nástěnná	sbr	1,00	2 115,00	2 115,00		
68	72582-2611	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti	sbr	4,00	1 637,00	6 548,00		
69	72582-1312	Baterie páková dřezová nástěnná s ramínkem 300mm	sbr	1,00	2 073,00	2 073,00		
70	72582-1326	Baterie páková dřezová stojánková s ramínkem 265mm	sbr	2,00	1 967,00	3 934,00		
71	72584-1311	Baterie páková sprchová nástěnná	sbr	1,00	2 349,00	2 349,00		
72	72553-2112	Elektrický tlakový zásobníkový ohříváč 50l (2,0kW)	sbr	2,00	9 487,00	18 974,00		
73	99872-5102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,24	1 967,00	471,14		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				134 324,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.1 - PŘEL Přeložka vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				76 387,18		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	30,40000	70,00	2 128,00	822-1	RTS 22/ I
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	38,92000	526,00	20 471,92	800-1	RTS 22/ I
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	19,46000	43,00	836,78	800-1	RTS 22/ I
50 % : 38,92*0,50				19,46000				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	4,48000	1 913,00	8 570,24	800-1	RTS 22/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	97,28000	149,00	14 494,72	800-1	RTS 22/ I
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	97,28000	32,00	3 112,96	800-1	RTS 22/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	12,16000	361,00	4 389,76	800-1	RTS 22/ I
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	121,60000	2,00	243,20	800-1	RTS 22/ I
12,16*10				121,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.1 - PŘEL Přeložka vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	12,16000	301,00	3 660,16	800-1	RTS 22/ I
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	26,76000	138,00	3 692,88	800-1	RTS 22/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu								
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,16000	1 216,00	14 786,56	800-1	RTS 22/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, Lože : 2,43 Obsyp : 9,73								
2,43000 9,73000								
Díl: 8		Trubní vedení					81 290,80	
12	871251121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	30,40000	97,00	2 948,80	827-1	RTS 22/ I
v otevřeném výkopu,								
13	877252121R00	Montáž elektrotvarovek přírážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm	kus	14,00000	183,00	2 562,00	827-1	RTS 22/ I
v otevřeném výkopu,								
14	892271111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 mm	m	30,40000	24,00	729,60	827-1	RTS 22/ I
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
15	892273111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	30,40000	117,00	3 556,80	827-1	RTS 22/ I
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,								
16	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	30,40000	16,00	486,40	827-1	RTS 22/ I
17	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	35,00000	29,00	1 015,00	827-1	RTS 22/ I
18	802	Laboratorní zkoušky vody	kus	1,00000	3 189,00	3 189,00		Vlastní
19	803	Geodetické zaměření	kus	1,00000	5 315,00	5 315,00		Vlastní
20	804	Propojení nového rozvodu na rozvody stávajícího vodovodního řadu na obou stranách přeložky, vč. všech nezbytných tvarovek	kus	2,00000	21 260,00	42 520,00		Vlastní
21	286134132R	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm	m	30,40000	323,00	9 819,20	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.1 - PŘEL Přeložka vodovodu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	28653336.AR	koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný	kus	7,00000	1 307,00	9 149,00	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 419,76		
23	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	20,84338	308,00	6 419,76	827-1	RTS 22/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Celkem	164 097,74
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				832 678,54		
1	M2401T00	Vzduchotechnika - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	832 678,54	832 678,54		Vlastní

Celkem						832 678,54		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.3	Vytápění, chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				716 341,98		
1	73001T00	Ústřední vytápění - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	716 341,98	716 341,98		Vlastní

Celkem						716 341,98		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PECH_001
Stavba: Dům přírody PÁLAVY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Regionální muzeum v Mikulově

Uchazeč:
SKR stav, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 12. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: 269 61 474
DIČ: CZ26961474

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 549 020,52
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 549 020,52	325 294,31
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 874 314,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PECH_001

Stavba: Dům přírody PÁLAVY

Místo: Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově

Projektant:

Uchazeč: SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 549 020,52	1 874 314,83
D1.4.2	Vzduchotechnika	832 678,54	1 007 541,03
D1.4.3	Vytápění, chlazení	716 341,98	866 773,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

D1.4.2 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

269 61 474

CZ26961474

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

832 678,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	832 678,54	21,00%	174 862,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 007 541,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

D1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově

Projektant:

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

832 678,54

PSV - Práce a dodávky PSV

678 667,54

713 - Izolace tepelné

103 545,20

751 - Vzduchotechnika - nové zařízení

464 937,34

751-2 - Vzduchotechnika - ostatní

110 185,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

142 320,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 691,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 691,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dům přírody PÁLAVY

Objekt: D1.4.2 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově Projektant:

Uchazeč: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 832 678,54

D PSV Práce a dodávky PSV 678 667,54

D 713 Izolace tepelné 103 545,20

1	K	713-R50.1.	Tepelná a protihluková izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm -kaučuková iz.(vnější antidifuzní vrstva) tl.40mm-minerální vlna s AL folií (vnitřní vrstva)	m2	30,000	1 891,00	56 730,00	
---	---	------------	---	----	--------	----------	-----------	--

PP	Tepelná a protihluková izolace potrubí - tepelně izolováno tl.12mm - kaučuková iz.(vnější antidifuzní vrstva) tl.40mm-minerální vlna s AL folií (vnitřní vrstva)							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

2	K	713-R50.2.	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm	m2	18,000	1 523,00	27 414,00	
---	---	------------	--	----	--------	----------	-----------	--

PP	Tepelná a protihluková izolace potrubí - miner.vata s AL folií tl.25mm							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	K	713-R50.3.	Tepelná a protipožární izolace potrubí - EI40	m2	4,000	1 239,00	4 956,00	
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------	--

PP	Tepelná a protipožární izolace potrubí - EI40							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

4	K	713-R50.4.	Protipož.utěsnění prostupů do 400cm2	kus	10,000	1 002,00	10 020,00	
---	---	------------	--------------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

PP	Protipož.utěsnění prostupů do 400cm2 (objímky, ucpávky, manžety,...) - odhad							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	713-R50.5.	Protipož.utěsnění prostupů nad 400cm2	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	
---	---	------------	---------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

PP	Protipož.utěsnění prostupů nad 400cm2 (objímky, ucpávky, manžety,...) - odhad							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

6	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 025,200	1,00	1 025,20	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

PP	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 751 Vzduchotechnika - nové zařízení 464 937,34

7	M	429-R1.1.	Kompaktní centrální rekuperační vzduchotechnická jednotka, vzduchový výkon přívod 1450m3/h (odvod 1250 m3/h)	kus	1,000	213 577,00	213 577,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

PP	Kompaktní centrální rekuperační vzduchotechnická jednotka např.COMPACT DV 1500 DI2 KL F7/M5 DVAV PBO TOP, Elektrodesign rozměrech lxšxh 1800x700x1350mm v parapetním provedení. Jednotka obsahuje protiproudý rekuperační výměník (účinnost rekuperace cca.88 %) s integrovaným by-passem ZZT pro letní provoz, vysouvací filtry přiváděného i odváděného vzduchu (třídy filtrace F7-přívod M5-odvod), integrovaný elektrický ohříváč o maximálním výkonu 4,5kW a přípravu pro případnou budoucí instalaci chladiče, odvod kondenzátu, nosný rám a opláštění s izolací PUR pěny. Dále obsahuje regulační moduly, čidla, odvod kondenzátu, protimrazovou ochranu, připojovací manžety, uzavírací klapky odtahu a přívodu vzduchu. VZT jednotka má vzduchový výkon přívod 1450m3/h (odvod 1250 m3/h) zajištěný dvěma nezávisle ovládanými EC ventilátory při externím tlaku na přívodu 350Pa a odvodu 300Pa, o maximálním elektrickém příkonu 0,6+0,6kW/400V. Jednotka splňuje v pracovním bodě požadavek směrnice EU 1253/2014 na ERP2018. Jednotku je nutné vzhledem k omezeným transportním cestám dodat na místo určené v rozloženém stavu nebo dopravit na místo před zasklením světlíku v 1.PP; ventilátory EC 540W/540W400V, (příkon pro dimenzování) elektrický ohříváč 4,5kW 2x230V, odvod , MaR							
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	M	429-R1.1.a	Regulace centrální VZT jednotky - v ceně 429-R1.1.		0,000	0,00	0,00	
---	---	------------	--	--	-------	------	------	--

PP	Regulace centrální VZT jednotky, např. Digireg s ovladačem např.CP-TFT, Elektrodesign + 2x čidlo vlhkosti, regulace umožňuje: ovládání standardním ovladačem, nastavení a editace všech provozních parametrů, signalizace provozních a poruchových stavů, nastavení týdenního programu větrání a nastavení teplot, regulace nastavení teploty přívodního vzduchu, ruční nastavení výkonu jednotky, automatické ovládání polohy klapky by-passu (rekuperace tepla i chladu), vyhodnocuje a zamezuje havarijním stavům dle měřených teplot, vstupu pro přepnutí do maximálního výkonu v případě překročení limitní vlhkosti na čidle vlhkosti, automatické řízení klapky by-passu podle teploty, regulaci zpětného získávání tepla a chladu, čidlo venkovní teploty umístěné v jednotce, protimrazovou ochranu rekuperačního výměníku, výstup pro ovládání uzavírací klapky na přívodu a odtahu, manostaty přívodního a odvodního filtru, regulaci elektrického ohříváče včetně nastavení teploty a další komponenty MaR dle specifikace v příloze technické zprávy							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	M	429-R1.1.b	Zprovoznění, oživení	kus	1,000	14 028,00	14 028,00	
---	---	------------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Zprovoznění, oživení							
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

10	M	429-R2.1	Ventilátor potrubní diagonální např. dopravovaný průtok 260m3/h, dopravní tlak 140Pa	kus	1,000	8 074,00	8 074,00	
----	---	----------	--	-----	-------	----------	----------	--

PP	Ventilátor potrubní diagonální např. Mixvent TD-500/150 Ecowatt, Elektrodesign vč.nízkooodpor.zpět.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, dopravovaný průtok 260m3/h, dopravní tlak 140Pa							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

11	M	429-R2.1.1	Regulátor otáček	kus	1,000	712,00	712,00	
----	---	------------	------------------	-----	-------	--------	--------	--

PP	Regulátor otáček např.REB Ecowatt, Elektrodesign - napojení dodávka elektro, 230V, 50W, - ovládání:regulátor otáček se spínáčem např.REB Ecowatt + spínací hodiny							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	429-R3.1	Malá rekuperační jednotka s rekuperací tepla s průtokem 25-47m3/h - rekuperační výměník 75%	kus	1,000	14 546,00	14 546,00	
	PP		Malá rekuperační jednotka s rekuperací tepla např. ECOROOM 150/430, Elektrodesign, s instalací do stěny s průtokem 25-47m3/h - rekuperační výměník 75%, regulace otáček na základě detekce vlhkosti 230V,16W, zpět.klapka těsná, vč.příslušenství, 230V,16W - ovládání: spínač + integrovaný hygrostat					
13	M	429-R4.1	Malý radiální ventilátor, dopravovaný průtok 100m3/h, dopravní tlak 50Pa	kus	1,000	5 809,00	5 809,00	
	PP		Malý radiální ventilátor např. Silent ECO-U 100/H, Elektrodesign vč.zpětné klapky, spínače, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, elektrické krytí IPX5, provedení DO PODHLEDU (ZDI), s bočním vývodem, dopravovaný průtok 100m3/h, dopravní tlak 50Pa					
14	M	429-R4.1.1	Nastavitelný doběh	kus	1,000	528,00	528,00	
	PP		Nastavitelný doběh např.DT4, Elektrodesign - napojení dodávka elektro, 230V, 28W - ovládání: spínač + např. doběh nastavitelný DT4, Elektrodesign (dodávka elektro)					
15	M	429-R5.1	Malá rekuperační jednotka, s instalací do stěny s průtokem 70/190/270m3/h - rekuperační výměník 70%	kus	1,000	15 275,00	15 275,00	
	PP		Malá rekuperační jednotka např. HR300, Sorko, s instalací do stěny s průtokem 70/190/270m3/h - rekuperační výměník 70%, + regulátor např.VCON6 - přepínač otáček 230V, 100W, vč.příslušenství					
16	M	429-R5.1.1	Přepínač otáček např.VCON6	kus	1,000	2 978,00	2 978,00	
	PP		Přepínač otáček např.VCON6 - napojení dodávka elektro					
17	M	429-R5.1.2	Programovatelné hodiny	kus	1,000	2 362,00	2 362,00	
	PP		Programovatelné hodiny - napojení dodávka elektro, 230V,100W - ovládání: spínač + na programovatelné týdenní hodiny + regulátorem s přepínáním otáček např.VCON6					
18	M	429-R6.1	Ventilátor potrubní radiální, dopravovaný průtok 200m3/h, dopravní tlak 150Pa	kus	1,000	4 422,00	4 422,00	
	PP		Ventilátor potrubní radiální např. RM125 Ecowatt, Elektrodesign, vč.nízkoodpor.zpět.klapky, pruž.manžet, uchycení a příslušenství, vestavěný regulátor otáček potenciometr (nastaven na vestavěném potenciometru na 8V), dopravovaný průtok 200m3/h, dopravní tlak 150Pa, 230V, 65W, - ovládání: spínač + termostat - dodávka elektro včetně napojení					
19	M	429-R7.1	Malý radiální ventilátor, dopravovaný průtok 100m3/h, dopravní tlak 90Pa	kus	1,000	2 893,00	2 893,00	
	PP		, Malý radiální ventilátor EBB 100 NS, Elektrodesign vč.zpětné klapky, spínače, svorkovnice, příslušenství a ovládání 28W, 230V, elektrické krytí IPX5, provedení NA ZED, se zadním vývodem (vyšší otáčky), dopravovaný průtok 100m3/h, dopravní tlak 90Pa230V, 29W, - ovládání: spínač + termostat					
20	M	429-R7.1.1	Termostat bezpotenciální	kus	1,000	866,00	866,00	
	PP		Termostat bezpotenciální - napojení dodávka elektro					
21	M	429-R8.1	Tlumič hluku kulisový do hranatého potrubí , šířkaxvýška 355x400, délka tlumiče l=1m, 2 vložky, tloušťka vložky 100mm	kus	1,000	2 121,00	2 121,00	
	PP		Tlumič hluku kulisový do hranatého potrubí např. THKU.355.400.1000-3 2x KTH.100.400.1000, šířkaxvýška 355x400, délka tlumiče l=1m, 2 vložky, tloušťka vložky 100mm					
22	M	429-R9.1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN125, délky 0,6m, tloušťka izolace 50mm	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
	PP		Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN125, délky 0,6m, tloušťka izolace 50mm					
23	M	429-R9.2	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN150, délky 0,6m, tloušťka izolace 50mm	kus	2,000	1 403,00	2 806,00	
	PP		Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN150, délky 0,6m, tloušťka izolace 50mm					
24	M	429-R9.3	Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN200, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm	kus	1,000	1 955,00	1 955,00	
	PP		Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN200, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm např Sonoultra 200/50mm					
25	M	429-R9.4	Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN250, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	
	PP		Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN250, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm např Sonoultra 250/50mm					
26	M	429-R9.5	Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN315, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm	kus	2,000	3 049,00	6 098,00	
	PP		Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN315, délky 1,2m, tloušťka izolace 50mm např Sonoultra 315/50mm					
27	M	429-R9.6	Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN315, délky 1,2m, tloušťka izolace 25mm	kus	3,000	2 177,00	6 531,00	
	PP		Tlumič hluku flexibilní s vysokým útlumem DN315, délky 1,2m, tloušťka izolace 25mm např Sonoultra 315/25mm					
28	M	429-R10.1	Zpětná klapka pro kruhové potrubí D125, včetně příslušenství	kus	1,000	196,00	196,00	
	PP		Zpětná klapka pro kruhové potrubí D125, včetně příslušenství					
29	M	429-R10.2	Zpětná klapka pro kruhové potrubí D150, včetně příslušenství	kus	1,000	247,00	247,00	
	PP		Zpětná klapka pro kruhové potrubí D150, včetně příslušenství					
30	M	429-R13.1	Regulační klapka pro kruhové potrubí D100, včetně příslušenství	kus	1,000	292,00	292,00	
	PP		Regulační klapka pro kruhové potrubí D100, včetně příslušenství					
31	M	429-R13.2	Regulační klapka pro kruhové potrubí D200, včetně příslušenství	kus	3,000	367,00	1 101,00	
	PP		Regulační klapka pro kruhové potrubí D200, včetně příslušenství					
32	M	429-R13.3	Regulační klapka pro kruhové potrubí D250, včetně příslušenství	kus	1,000	493,00	493,00	
	PP		Regulační klapka pro kruhové potrubí D250, včetně příslušenství					
33	M	429-R13.4	Regulační klapka pro kruhové potrubí D315, včetně příslušenství	kus	1,000	630,00	630,00	
	PP		Regulační klapka pro kruhové potrubí D315, včetně příslušenství					
34	M	429-R14.1	Talířový ventil odvodní kovový velikost 100	kus	5,000	125,00	625,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Talířový ventil odvodní kovový velikost 100, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL					
35	M	429-R14.2.	Talířový ventil odvodní kovový velikost 125	kus	1,000	149,00	149,00	
PP			Talířový ventil odvodní kovový velikost 125, včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL					
36	M	429-R16.1.	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro hranaté potrubí do rozměru šířkavýška 625x75 mm s regulací R1	kus	2,000	1 241,00	2 482,00	
PP			Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro hranaté potrubí do rozměru šířkavýška 625x75 mm s regulací R1 - instalace do čtverhraného potrubí, povrch.úpravy RAL - dle architektonického řešení, uchycení, např.NOVA-C-2-R1					
37	M	429-R16.2.	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro hranaté potrubí do rozměru šířkavýška 500x100 mm s regulací R1	kus	4,000	1 097,00	4 388,00	
PP			Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro hranaté potrubí do rozměru šířkavýška 500x100 mm s regulací R1 - instalace do čtverhraného potrubí, povrch.úpravy RAL - dle architektonického řešení, uchycení, např.NOVA-C-2-R1					
38	M	429-R17.1.	Děrovaná výúst čtvercová 600x600mm pro odvod vzduchu včetně připojovacího boxu 400x400mm, průměr připojení 200mm	kus	1,000	2 646,00	2 646,00	
PP			Děrovaná výúst čtvercová 600x600mm pro odvod vzduchu včetně připojovacího boxu 400x400mm, průměr připojení 200mm např. DVCМ 400 Basic/V/O, Mandík, včetně příslušenství					
39	M	429-R17.2.	Děrovaná výúst čtvercová 600x600mm pro odvod vzduchu včetně připojovacího boxu 550x550mm, průměr připojení 200mm	kus	1,000	3 725,00	3 725,00	
PP			Děrovaná výúst čtvercová 600x600mm pro odvod vzduchu včetně připojovacího boxu 550x550mm, průměr připojení 200mm např. DVCМ 500 Basic/V/O, Mandík					
40	M	429-R18.1.	Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné listy pro napojení na čtyřhrané 280x800	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	
PP			Protidešťová žaluzie - přívodní komfortní kovová pevné listy pro napojení na čtyřhrané 280x800, povrchová úprava, včetně síta proti ptačtvu a příslušenství např.: PZDM 70 280x800 - 121					
41	M	429-R18.2.	Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné listy pro napojení na čtyřhrané 280x800	kus	1,000	2 489,00	2 489,00	
PP			Protidešťová žaluzie - odvodní komfortní kovová pevné listy pro napojení na čtyřhrané 280x800, povrchová úprava, včetně síta proti ptačtvu a příslušenství např.: PZDM 70 280x800 - 121					
42	M	429-R18.3.	Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN100	kus	1,000	3 021,00	3 021,00	
PP			Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN100, vč.síta proti hmyzu a příslušenství					
43	M	429-R18.4.	Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN125	kus	1,000	3 194,00	3 194,00	
PP			Výfuková stříška komfortní kovová pro napojení na kruhové potrubí DN125, vč.síta proti hmyzu a příslušenství					
44	M	429-R19.1.	Dveřní mřížka komfortní oboustraná 300*150	kus	3,000	774,00	2 322,00	
PP			Dveřní mřížka komfortní oboustraná 300*150, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení, např. NOVA-D-1-300x150-UR1					
45	M	429-R19.2.	Dveřní mřížka komfortní oboustraná 500*300	kus	1,000	1 641,00	1 641,00	
PP			Dveřní mřížka komfortní oboustraná 500*300, povrchová úprava dle RAL, včetně uchycení, např. NOVA-D-1-300x300-UR1					
46	M	429-R20.1.	Ochranná mřížka se sací dýzou 500/160	kus	1,000	553,00	553,00	
PP			Ochranná mřížka se sací dýzou např. MRJ 500/160, Elektrodesign					
47	M	429-R21.1.	Podlahový rozdělovací box o rozměrech 800x300x120mm	kus	1,000	3 542,00	3 542,00	
PP			Podlahový rozdělovací box o rozměrech 800x300x120mm - 14 x připojovacích hrdel 90/70mm přívodní připojovací hrdlo R200 2x revizní otvor 200x200					
48	M	429-R21.2.	Podlahová mřížka 300x100 v setu s boxem 2x90mm	kus	6,000	2 834,00	17 004,00	
PP			Podlahová mřížka např. PME 300x100 v setu s boxem 2x90mm - Připojovací potrubí 2x DN 90mm (např. ED Flex 90/75 Hygienic) Neregulovatelná. Pochozí. Rozměry boxu: Délka boxu - 103 mm Délka boxu + hrdla - 160 mm Výška boxu - 200 mm Šířka boxu - 302 mm Mezera mezi hrdly - 70 mm					
49	M	429-R21.2..1	Flexibilní plastové potrubí 90/75mm určené pro rozvody vzduchu	m	145,000	93,00	13 485,00	
PP			Flexibilní plastové potrubí 90/75mm určené pro rozvody vzduchu, vzduchotechnická zařízení a rekuperační systémy. Vnitřní stěna potrubí je opatřena antibakteriální a protiplíšňovou ochranou, čímž je zabezpečena hygienická ochrana proti bakteriím a plísním. vnější stěna - vyrobena z PE-HD - vnitřní stěna - vyrobena z PE-HD + aditiva antibakteriální a protiplíšňové (pro průměry od 75 mm). - např. ED Flex 90/75 Hygienic, Elektrodesign					
50	M	429-R22.1.	Protipožární mřížka typ 465/2 o rozměru 200x200, včetně uchycení - odolnost 60min	kus	1,000	6 579,00	6 579,00	
PP			Protipožární mřížka např. Renson s nakloněnými lamelami - Typ 465/2 o rozměru 200x200, včetně uchycení - odolnost 60min					
51	M	429-R30.1.	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 1500, 40% tvar.	m2	23,000	579,00	13 317,00	
PP			Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 1500, 40% tvar.					
52	M	429-R30.2.	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 1890, 50% tvar.	m2	4,000	596,00	2 384,00	
PP			Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 1890, 50% tvar.					
53	M	429-R30.3.	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 2630, 90% tvar.	m2	5,000	663,00	3 315,00	
PP			Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.I, do obvodu 2630, 90% tvar.					
54	M	429-R40.1.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D100, 20% tvarovek	m	14,000	317,00	4 438,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D100, 20% tvarovek					
55	M	429-R40.2.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D125, 10% tvarovek	m	3,000	284,00	852,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D125, 10% tvarovek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	429-R40.3.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D150, 20% tvarovek	m	14,000	395,00	5 530,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D150, 20% tvarovek					
57	M	429-R40.4.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D200, 20% tvarovek	m	62,000	524,00	32 488,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D200, 20% tvarovek					
58	M	429-R40.5.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D250, 30% tvarovek	m	5,000	652,00	3 260,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D250, 30% tvarovek					
59	M	429-R40.6.	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D315, 20% tvarovek	m	18,000	678,00	12 204,00	
PP			Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné, D315, 20% tvarovek					
60	K	998751201	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m	%	4 603,340	1,00	4 603,34	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
D 751-2			Vzduchotechnika - ostatní					
61	K	751-R.001	Odvod kondenzátu do kanalizace	kus	4,000	2 764,00	11 056,00	
PP			Odvod kondenzátu do kanalizace					
62	K	751-R.002	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL hygienické antibakteriální - odhad	kus	1,000	27 162,00	27 162,00	
PP			Nátěry potrubí dle vzorníku RAL hygienické antibakteriální - odhad					
63	K	751-R.003	Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...) - cca.300kg	kus	1,000	13 815,00	13 815,00	
PP			Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...) - cca.300kg					
64	K	751-R.004	Koordinace profesí	hod	20,000	496,00	9 920,00	
PP			Koordinace profesí					
65	K	751-R.005	Zaregulování systému -VZT	kus	1,000	7 085,00	7 085,00	
PP			Zaregulování systému -VZT					
66	K	751-R.006	Napojení na elektro, MaR propojení čidel a snímačů	kus	1,000	4 571,00	4 571,00	
PP			Napojení na elektro, MaR propojení čidel a snímačů					
67	K	751-R.007	Propojení kabeláží VZT zařízení a ovládacích modulů MaR dle zapojení výrobce nebo dodavatele	kus	1,000	14 169,00	14 169,00	
PP			Propojení kabeláží VZT zařízení a ovládacích modulů MaR dle zapojení výrobce nebo dodavatele					
68	K	751-R.008	Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy	hod	10,000	496,00	4 960,00	
PP			Provozní zkoušky, drobné úpravy dokončovací, zaškolení obsluhy					
69	K	751-R.009	Měření ke kolaudaci	kus	1,000	3 967,00	3 967,00	
PP			Měření ke kolaudaci					
70	K	751-R.010	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....)	kus	1,000	1 417,00	1 417,00	
PP			Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....)					
71	K	751-R.011	Ostatní položky - záruky, servis, přesun hmot	kus	1,000	4 251,00	4 251,00	
PP			Ostatní položky - záruky, servis, přesun hmot					
72	K	751-R.012	Ostatní podružné náklady - režie, spotř.materiál, dopravné, atd...	kus	1,000	7 812,00	7 812,00	
PP			Ostatní podružné náklady - režie, spotř.materiál, dopravné, atd...					
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
73	K	HZS2491	MONTÁŽ - Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	60,000	496,00	29 760,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí Sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
74	K	HZS3211	MONTÁŽ - Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	240,000	469,00	112 560,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky a chlazení Montáž potrubí, elementů a zařízení VZT					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
75	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	5 315,00	5 315,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 376,00	6 376,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

D1.4.3 - Vytápění, chlazení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o.

IČ:

DIČ:

269 61 474

CZ26961474

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zařazením položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny dle brutto ceníků příslušných dodavatelů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

Cena bez DPH

716 341,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	716 341,98	21,00%	150 431,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

866 773,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dům přírody PÁLAVY

Objekt:

D1.4.3 - Vytápění, chlazení

Místo:

Datum:

2. 12. 2021

Zadavatel:

Regionální muzeum v Mikulově

Projektant:

Uchazeč:

SKR stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

716 341,98

PSV - Práce a dodávky PSV

658 421,98

713 - Izolace tepelné	13 772,85
731 - Ústřední vytápění - kotelny	27 414,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny	4 251,45
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	74 804,10
734 - Ústřední vytápění - armatury	16 586,85
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	327 856,10
739 - Ústřední vytápění - ostatní	54 446,00
751 - Klimatizace	139 290,18
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Dům přírody PÁLAVY

Objekt: D1.4.3 - Vytápění, chlazení

Místo: Datum: 2. 12. 2021

Zadavatel: Regionální muzeum v Mikulově Projektant:

Uchazeč: SKR stav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 716 341,98

D PSV Práce a dodávky PSV 658 421,98

D 713 Izolace tepelné 13 772,85

1	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	91,000	81,00	7 371,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

2	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm	m	22,000	46,00	1 012,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

3	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm	m	30,000	59,00	1 770,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

4	M	28377055	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm	m	39,000	76,00	2 964,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP			pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	131,170	5,00	655,85	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 27 414,45

6	K	731251R01	Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 14 kW	soubor	1,000	22 706,00	22 706,00	
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

PP			Elektrokotel např. Protherm Ray 14 o maximálním výkonu 14 kW,včetně čidel, čerpadla, pojistného ventilu, exp. nádoby 7litrů, tepelné izolace, 400V, výkonový krok 2,3kW armatur regulace a příslušenství - integrovaná ekvitermní regulace					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	731251R02	Přídavné ekvitemní čidlo	soubor	1,000	813,00	813,00	
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	--------	--------	--

PP			Přídavné ekvitermní čidlo, včetně montáže					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

8	K	731251R03	Zprovoznění elektrokotle a nastavení regulace	soubor	1,000	2 590,00	2 590,00	
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------	--

PP			Zprovoznění elektrokotle a nastavení regulace					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

9	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m	%	261,090	5,00	1 305,45	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

PP			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 251,45

10	K	732331614	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	soubor	1,000	2 914,00	2 914,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	----------------

PP			Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 25 l					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

11	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	1 135,00	1 135,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP			Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

12	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	%	40,490	5,00	202,45	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------	----------------

PP			Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 74 804,10

13	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	22,000	498,00	10 956,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

14	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	30,000	739,00	22 170,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

15	K	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	39,000	940,00	36 660,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP			Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

16	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	91,000	16,00	1 456,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

17	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	%	712,420	5,00	3 562,10	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				16 586,85	
18	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	7,000	205,00	1 435,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8					
19	K	734220R01	Přepouštěcí ventil G 1 PN 20 do 100°C	kus	1,000	2 679,00	2 679,00	
	PP		Přepouštěcí ventil G 1 PN 20 do 100°C					
20	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	5,000	165,00	825,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
21	K	734291R01	Magnetický odučovač nečistot a kalů G 1" PN 10 do 120°C včetně odkalení	kus	1,000	3 437,00	3 437,00	
	PP		Magnetický odučovač nečistot a kalů G 1" PN 10 do 120°C včetně odkalení					
22	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	369,00	738,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
23	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	6,000	507,00	3 042,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
24	K	734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm					
25	K	734411601	Ochranná jímka se závitem do G 1	kus	1,000	247,00	247,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1					
26	K	734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení	kus	1,000	1 737,00	1 737,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm					
27	K	734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C	kus	1,000	437,00	437,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté					
28	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	%	157,970	5,00	789,85	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				327 856,10	
29	K	735511007	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 17x2,0 mm pro systémovou desku rozteč 100 mm	m	1 600,000	40,00	64 000,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 100 mm					
30	K	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm	m2	225,000	399,00	89 775,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm					
31	K	735511039	Podlahové vytápění - uchycovací klip potrubí ke kari síti	kus	120,000	2,00	240,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod s přichycením ke kari síti kari síť uchycovací klipy					
32	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií	m	270,000	22,00	5 940,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh					
33	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	kus	75,000	92,00	6 900,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka					
34	K	735511084	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry pětiočkových	kus	1,000	4 202,00	4 202,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mosazný rozdělovač - sběrač podlahových okruhů s předregulací a regul.ventily nízkoteplotní, zkompletovaný povrchově upravený, ventily pro ruční uzavírání jednotlivých smyček, vč.uzavírání rozdělovače a sběrače, průtokoměrů, regul.ventilů, předregulace, odvzdušnění, vypouštění, úchytů ke konstrukci, regulačních ventilů okruhů a příslušenství (min. dimenze rozdělovače-sběrače dimenze DN25) Přísluš.rozdělovače - 2"kulový uzávěr 1", 2xvypouštění, 2xodvzdušnění, připojovací svěrné šroubení EK pro potrubí 18*2mm - 12ks teploměr, manometr, průtokoměry, předregul. a regul.ventily, držáky atd. - mosazný 5 vývodů					
35	K	735511090	Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiočkových	kus	1,000	7 473,00	7 473,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Mosazný rozdělovač - sběrač podlahových okruhů s předregulací a regul.ventily nízkoteplotní, zkompletovaný povrchově upravený, ventily pro ruční uzavírání jednotlivých smyček, vč.uzavírání rozdělovače a sběrače, průtokoměrů, regul.ventilů, předregulace, odvzdušnění, vypouštění, úchytů ke konstrukci, regulačních ventilů okruhů a příslušenství (min. dimenze rozdělovače-sběrače dimenze DN25) Přísluš.rozdělovače 2"kulový uzávěr 1", 2xvypouštění, 2xodvzdušnění, připojovací svěrné šroubení EK pro potrubí 18*2mm - 22ks teploměr, manometr, průtokoměry, předregul. a regul.ventily, držáky atd. - mosazný 11 vývodů					
36	K	735511102	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 2-6 okruhy	kus	1,000	2 952,00	2 952,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podlahové vytápění - skříňka rozdělovače pod omítku pro rozdělovače - sběrače 5 vývodů - komaxitovaná uzamykatelná vč.příslušenství o rozměrech o 600x600x120mm					
37	K	735511105	Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 9-12 okruhy	kus	1,000	3 166,00	3 166,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Podlahové vytápění - skříňka rozdělovače pod omítku pro rozdělovače - sběrače 11 vývodů - komaxitovaná uzamykatelná vč.příslušenství o rozměrech 1000x600x120mm					
38	K	7355111R1	Podlahové vytápění - prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	6,000	2 334,00	14 004,00	
	PP		Prostorový termostat např.PT713, Elektrobock je termostat s prostorovým čidlem navržený pro ovládání podlahového vytápění - funkce předčasného zapnutí Funkce: 9 týdenních programů s 6-ti teplotními změnami na den, podsvícený displejmožnost výběru mezi PI regulací a hysterezí, nastavení minimální doby zapnutí zdroje tepla, předvídací systém (zaručuje určenou teplotu v požadovaném čase)provozní režimy: AUTO/MANU/OFF/DOVOLENÁ, volba sudý/lichý týden (vhodné při směnném provozu), funkce „ otevřené okno“ (automatický útlum při náhlém poklesu teploty), rychlá změna požadované teploty, informace o hodinách provozufunkce TEST pro ověření správného zapojení, dětská pojistka – uzamčení kláves záloha při výpadku napětí více jak 100 hodin (dobíjecí baterie NiMH), jednoduchá montáž systémem PLUG-IN Technické parametry: Napájení síťové: (230 V/ 50 Hz), Typ termostatu: drátový, Přesnost: 0,5 °C, Rozměry (DxŠxH): 81x81x47 mm, Stupeň krytí: IP20, Spínací prvek: relé, Výstup 12 A, Teplotní změny na den 6, Nastavení teplot po: 0.5 °C, Min. indikační skok: 0,1 °C, Zálahovací baterie Ano (dobíjecí NiMH, > 100 hodin) - umístění termostatů odsouhlasit investorem					
39	K	735511143	Podlahové vytápění - elektrotermická hlavice (termopohon)	kus	16,000	811,00	12 976,00	CS ÚRS 2021 02
	PP		Termopohon pro ovládání jednotlivých smyček podlahového vytápění, kompatibilní s dodanými ventily na rozdělovači sběrači - 230V (2 draty) 1.8W					
40	K	735R00001	Elektrický přímotopný konvektor 500 W	kus	1,000	2 190,00	2 190,00	
	PP		Elektrický přímotopný konvektor 500 W. např. ECOFLEX TAC 10 Konvektor je standardně vybaven elektronickým termostatem (přesnost 0,1°C). Stupnice otočného kolečka termostatu je vybavena přímou volbou teploty (12°C-30°C) a dá přepínačem (komfort, útlum, nezámrzná teplota (7°C). Konvektor je tvořen karosáží z ocelového plechu, řídicí jednotkou a lamelovým topným tělesem. Povrch konvektoru je opatřen bílým komaxitem včetně mřížky.					
41	K	735R00002	Elektrický přímotopný konvektor 750 W	kus	2,000	2 290,00	4 580,00	
	PP		Elektrický přímotopný konvektor 750 W. např. ECOFLEX TAC 10 Konvektor je standardně vybaven elektronickým termostatem (přesnost 0,1°C). Stupnice otočného kolečka termostatu je vybavena přímou volbou teploty (12°C-30°C) a dá přepínačem (komfort, útlum, nezámrzná teplota (7°C). Konvektor je tvořen karosáží z ocelového plechu, řídicí jednotkou a lamelovým topným tělesem. Povrch konvektoru je opatřen bílým komaxitem včetně mřížky.					
42	K	735R00003	Elektrický přímotopný konvektor 1000 W	kus	6,000	2 496,00	14 976,00	
	PP		Elektrický přímotopný konvektor 1000 W. např. ECOFLEX TAC 10 Konvektor je standardně vybaven elektronickým termostatem (přesnost 0,1°C). Stupnice otočného kolečka termostatu je vybavena přímou volbou teploty (12°C-30°C) a dá přepínačem (komfort, útlum, nezámrzná teplota (7°C). Konvektor je tvořen karosáží z ocelového plechu, řídicí jednotkou a lamelovým topným tělesem. Povrch konvektoru je opatřen bílým komaxitem včetně mřížky.					
43	K	735R00004	Elektrický přímotopný konvektor 2000 W	kus	2,000	3 012,00	6 024,00	
	PP		Elektrický přímotopný konvektor 2000 W. např. ECOFLEX TAC 10 Konvektor je standardně vybaven elektronickým termostatem (přesnost 0,1°C). Stupnice otočného kolečka termostatu je vybavena přímou volbou teploty (12°C-30°C) a dá přepínačem (komfort, útlum, nezámrzná teplota (7°C). Konvektor je tvořen karosáží z ocelového plechu, řídicí jednotkou a lamelovým topným tělesem. Povrch konvektoru je opatřen bílým komaxitem včetně mřížky.					
44	K	735R00005	Elektrické koupelnové trubkové otopné těleso 1500x450 - 400W	kus	2,000	4 986,00	9 972,00	
	PP		Elektrické koupelnové trubkové otopné těleso 1500x450 - 400W, např. KLTE, Korado o rozměru šxv mm s integrovaným elektrickým otopným tělesem s připojením do zásuvky 220V přes programovatelný termostat.					
45	K	735R00020	Elektrické koupelnové trubkové otopné těleso 1820x600 - 600W	kus	1,000	5 951,00	5 951,00	
	PP		Elektrické koupelnové trubkové otopné těleso 1820x600 - 600W, např. KLTE, Korado o rozměru šxv mm s integrovaným elektrickým otopným tělesem s připojením do zásuvky 220V přes programovatelný termostat.					
46	K	735R00006	Vestavěný termostat na síťové vidlici	kus	1,000	838,00	838,00	
	PP		Vestavěný termostat na síťové vidlici umožňující ruční nastavení požadované teploty (režim zapnutí a vypnutí)					
47	K	735R00007	Sálavý topný panel např. ECOSUN 100K+ bílá infrapanel nízkoteplotní, 32 x 50 cm; 100W	kus	3,000	1 870,00	5 610,00	
	PP		Sálavý topný panel např. ECOSUN K+, Fenix, 100K+ bílá infrapanel nízkoteplotní, 32 x 50 cm; 100W, nízkoteplotní infrapanely, jejichž základem je topná fólie ve schránce z ocelového plechu. Čelní stěna panelu má speciální úpravu a to jak na vnitřní straně tak na vnější pracovní ploše, Panel je určen k pevné instalaci na stěnu s připojením původního vodiče do instalační krabice; napájení 230V/50Hz; třída ochrany I; IP 44. Panel je opatřen tepelnou pojistkou chránící panel proti přehřátí ovládaný externím prostorovým termostatem Stropní instalační rám není součástí výrobku.					
48	K	735R00008	Sálavý topný panel např. ECOSUN 200K+ bílá infrapanel nízkoteplotní, 32 x 75 cm; 200W	kus	2,000	2 168,00	4 336,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sálavý topný panel např. ECOSUN K+, Fenix, 200K+ bílá infrapanel nízkoteplotní, 32 x 75 cm; 200W, nízkoteplotní infrapanely, jejichž základem je topná fólie ve schránce z ocelového plechu. Čelní stěna panelu má speciální úpravu a to jak na vnitřní straně tak na vnější pracovní ploše. Panel je určen k pevné instalaci na stěnu s připojením přívodního vodiče do instalační krabice; napájení 230V/50Hz; třída ochrany I.; IP 44. Panel je opatřen tepelnou pojistkou chránící panel proti přehřátí ovládaný externím prostorovým termostatem Stropní instalační rám není součástí výrobku.					
49	K	735R00009	Rám pro upevnění topných panelů na stěnu	kus	5,000	813,00	4 065,00	
	PP		Rám pro upevnění topných panelů na stěnu					
50	K	735R00010	Prostorový termostat pro ovládání přímotopů s odděleným čidlem - bezpotenciální	kus	2,000	7 310,00	14 620,00	
	PP		Prostorový termostat pro ovládání přímotopů s odděleným čidlem - bezpotenciální - včetně dodávky kabeláže (montáž + materiál) k čidlu teploty umístěných ve světlících a ovládací termostaty umístěné v technické místnosti - umístění termostatů odsouhlasit investorem					
51	K	735R00011	Spínač pro ovládání sálavých panelů v prostoru recepcce	kus	2,000	7 234,00	14 468,00	
	PP		Spínač pro ovládání sálavých panelů v prostoru recepcce včetně kabeláže					
52	K	735R00012	Propojení prostorových termostatů a termopohonů podlahového vytápění v rámci rozdělovače sběrače podlahového vytápění pro RS11	kus	1,000	7 407,00	7 407,00	
	PP		Propojení prostorových termostatů a termopohonů podlahového vytápění. (Kabeláže po objektu-dodávku elektro) - v rámci rozdělovače sběrače podlahového vytápění pro RS11 (11 termopohonů + 5 prostorových termostatů)					
53	K	735R00013	Propojení prostorových termostatů a termopohonů podlahového vytápění v rámci rozdělovače sběrače podlahového vytápění pro RS5	kus	1,000	3 367,00	3 367,00	
	PP		Propojení prostorových termostatů a termopohonů podlahového vytápění. (Kabeláže po objektu-dodávku elektro) - v rámci rozdělovače sběrače podlahového vytápění pro RS5 (5 termopohonů + 1 prostorový termostat)					
54	K	735R00014	Podlahové vytápění - fixační oblouk 90° pro potrubí 18x2mm	kus	36,000	30,00	1 080,00	
	PP		Podlahové vytápění - fixační oblouk 90° pro potrubí 18x2mm					
55	K	735R00015	Podlahové vytápění - připojovací šroubení rozdělovače a armatur	kus	4,000	606,00	2 424,00	
	PP		Podlahové vytápění - připojovací šroubení rozdělovače a armatur					
56	K	735R00016	Podlahové vytápění - plastifikátor do betonu	lt	80,000	119,00	9 520,00	
	PP		Podlahové vytápění - plastifikátor do betonu					
57	K	735R00017	Podlahové vytápění - fixace potrubí proti vztlaku před betonáží	kus	1,000	518,00	518,00	
	PP		Podlahové vytápění - fixace potrubí proti vztlaku před betonáží					
58	K	735R00018	Podlahové vytápění - drobný montážní materiál - cca 20 kg	kus	1,000	1 036,00	1 036,00	
	PP		Podlahové vytápění - drobný montážní materiál - cca 20 kg					
59	K	998735202	Přesun hmot procentní pro topná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 246,100	1,00	3 246,10	CS ÚRS 2021 02
	PP		Přesun hmot pro topná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	739		Ústřední vytápění - ostatní				54 446,00	
60	K	739R00001	Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému - min.95-100 hod.	kus	1,000	41 958,00	41 958,00	
	PP		Tlakové, topné zkoušky dle ČSN, chemikálie, dopouštění systému - min.95-100 hod.					
61	K	739R00002	Propláchnutí systému před finálním napuštěním	kus	1,000	2 072,00	2 072,00	
	PP		Propláchnutí systému před finálním napuštěním					
62	K	739R00003	Dilatační a topné zkoušky, tlakové zkoušky	kus	1,000	2 072,00	2 072,00	
	PP		Dilatační a topné zkoušky, tlakové zkoušky					
63	K	739R00004	Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy	kus	1,000	2 072,00	2 072,00	
	PP		Zprovoznění systému a regulace, zaškolení obsluhy					
64	K	739R00005	Vyvážení soustavy	kus	1,000	2 072,00	2 072,00	
	PP		Vyvážení soustavy					
65	K	739R00006	Koordinace profesí	hod	10,000	420,00	4 200,00	
	PP		Koordinace profesí					
D	751		Klimatizace				139 290,18	
66	K	751R00001	Chladicí jednotka splitová - Qch=6,6kW, Qt=7,5kW	kus	1,000	45 098,00	45 098,00	
	PP		Chladicí jednotka splitová - vnitřní díl RAC DELUXE Qch=6,6kW, Qt=7,5kW např.DC24RH.NSK, LG, včetně odvodu kondenzátu, ovládání a příslušenství - opatřena nátěrem dle architektonického řešení RAL9005 ; ovládání - typový ovladač dálkový, komunikační propojení + napájení z venkovní jednotky Chladicí jednotka splitová - venkovní díl RAC Qch=6,6kW, Qt=7,5kW např.DM24RH.U24, LG příkon 2,24kW/230V/25A (šxvxh) 870x655x320mm komunik.propojení, chladivo R32, pruž.podložka, podstavec, příslušenství - příkon 2,28kW/230V jistič 25A, komunik.propojení					
67	K	751R00002	Chladicí jednotka splitová - Qch=5kW, Qt=5,8kW	kus	1,000	39 297,00	39 297,00	
	PP		Chladicí jednotka splitová - vnitřní díl RAC DELUXE Qch=5kW, Qt=5,8kW např.DC18RH.NSK, LG, včetně odvodu kondenzátu, ovládání a příslušenství; ovládání - typový ovladač dálkový, komunikační propojení + napájení z venkovní jednotky Chladicí jednotka splitová - venkovní díl RAC Qch=5kW, Qt=5,8kW např.DC18RH.UL2, LG příkon 1,61kW/230V/20A (šxvxh) 770x545x288mm, odvod kondenzátu, komunik.propojení, chladivo R32, pruž.podložka, podstavec, příslušenství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	751R00003	Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s antivibrační ochranou	kus	2,000	2 762,00	5 524,00	
PP			Žárově pozinkovaná podstavná konstrukce, s antivibrační ochranou					
69	K	751R00004	Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek	kus	4,000	1 243,00	4 972,00	
PP			Připojení na soustavu elektro a odvod kondenzátu přes sifonek					
70	K	751R00005	Případné čerpadlo kondenzátu - dodávka ZTI	kus	2,000	2 072,00	4 144,00	
PP			Případné čerpadlo kondenzátu - dodávka ZTI					
71	K	751R00006	Příslušenství chladicího okruhu	kus	2,000	518,00	1 036,00	
PP			Příslušenství chladicího okruhu					
72	K	751R00007	Měděné potrubí pára-chladivo 6,35/1mm (kapalina) 15,88/1mm(plyn)	bm	12,000	1 077,00	12 924,00	
PP			Měděné potrubí pára-chladivo včetně obalení difuzně odolnou kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve venkovním prostředí s oplechováním(dvojice potrubí = 1bm) - jednotky do 6,6 kW chlad.výkonu(split, multisplit) - 6,35/1mm (kapalina) 15,88/1mm(plyn)					
73	K	751R00008	Měděné potrubí pára-chladivo 6,35/1mm (kapalina) 12,7/1mm(plyn)	bm	18,000	980,00	17 640,00	
PP			Měděné potrubí pára-chladivo včetně obalení difuzně odolnou kaučukovou izolací např.AF Armaflex, ve venkovním prostředí s oplechováním(dvojice potrubí = 1bm) - jednotky do 5 kW chlad.výkonu(split, multisplit) - 6,35/1mm (kapalina) 12,7/1mm(plyn)					
74	K	751R00009	Naplnění systému chladivem	kus	1,000	829,00	829,00	
PP			Naplnění systému chladivem					
75	K	751R00010	Drobný montážní materiál	kg	15,000	180,00	2 700,00	
PP			Drobný montážní materiál					
76	K	751R00011	Venkovní odvody kondenzátu	kus	2,000	259,00	518,00	
PP			Venkovní odvody kondenzátu					
77	K	751R00012	Typizovaný prostup střechem pro dvě dvojice chladivového potrubí o průměru 100 mm	kus	1,000	1 877,00	1 877,00	
PP			Typizovaný prostup střechem pro dvě dvojice chladivového potrubí o průměru 100 mm, včetně hydroizolačního napojení a montáže					
78	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	1 365,590	2,00	2 731,18	CS ÚRS 2021 02
PP			Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m					
D			HZS	Hodinové zúčtovací sazby			31 920,00	
79	K	HZS2211	DEMONTÁŽ - Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	20,000	399,00	7 980,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
			Demontáž stávajících akumulčních kamen - 8 ks Demontáž stávajících přímotopů - 4 ks					
80	K	HZS2491	MONTÁŽ - Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	60,000	399,00	23 940,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí Sekání drážek a prostupů, hrubé zapravení					
D			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			26 000,00	
D			VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			16 000,00	
81	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace					
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D			VRN9	Ostatní náklady			10 000,00	
83	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Ostatní náklady bez rozlišení					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.4	Elektroinstalace silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				1 736 059,00		
1	M2101T00	Elektroinstalace - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	1 736 059,00	1 736 059,00		Vlastní

Celkem						1 736 059,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: Dům přírody Pálavy, Dolní Věstonice

Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Profese: D.1.4.4
JKSO: ÚRS_TSKP

Objednatel:
Zhotovitel: Jiří Souček
Datum: 11.září 2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková dodávka	Cena dodávka	Cena jednotková montáž	Cena montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742		ROZVADĚČE									
			742230001	Re Zapuštěný elektroměrový rozvaděč, 590x1055x100, IP43, vč. přístrojů, ref.1U/21, Schrack	ks	1	8 533,00	8 533,00	2 551,00	2 551,00	11 084,00
			742110002	R0 zapuštěný rozváděč oceloplech, 496x570x127mm,72mod. IP30/IP20, vč. přístrojů ref. BF-U-3/72-C, Eaton	ks	1	19 080,00	19 080,00	5 724,00	5 724,00	24 804,00
			742110003	R1 zapuštěný rozváděč oceloplech, 496x720x127mm, 96mod. IP30/IP20, vč. přístrojů ref. BF-U-4/96-C, Eaton	ks	1	33 892,00	33 892,00	10 168,00	10 168,00	44 060,00
			742110004	R2 zapuštěný rozváděč oceloplech, 469x570x127mm,72mod. IP30/IP20, vč. přístrojů ref. BF-U-3/72-C, Eaton	ks	1	18 558,00	18 558,00	5 570,00	5 570,00	24 128,00
ROZVADĚČE celkem								80 063,00		24 013,00	104 076,00
743		HRUBÁ MONTÁŽ									
			743110001	Trubka tuhá PVC 40, ref. 8040 Kopos	m	45	171,00	7 695,00	37,00	1 665,00	9 360,00
			743110002	Trubka ohebná PVC 16, ref. 1416 Kopos	m	30	5,00	150,00	30,00	900,00	1 050,00
			743110003	Trubka ohebná PVC 20, ref. 1420 Kopos	m	20	6,00	120,00	30,00	600,00	720,00
			743110004	Trubka ohebná PVC 16, ref. 2316 LPE-1 Kopos	m	30	9,00	270,00	30,00	900,00	1 170,00
			743110005	Trubka ohebná PVC 25, ref. 2320 LPE-1 Kopos	m	320	14,00	4 480,00	30,00	9 600,00	14 080,00
			743110006	Trubka ohebná PVC 25, ref. 2325 LPE-1 Kopos	m	35	18,00	630,00	31,00	1 085,00	1 715,00
			743110007	Trubka ohebná PVC 32, ref. 2332 LPE-1 Kopos	m	50	23,00	1 150,00	33,00	1 650,00	2 800,00
			743110008	Trubka ohebná PVC 40, ref. KF 09040 Kopos	m	15	19,00	285,00	48,00	720,00	1 005,00
			743110009	Trubka ohebná PVC 63, ref. KF 09063 Kopos	m	4	26,00	104,00	48,00	192,00	296,00
			743110010	Trubka ohebná PVC 75, ref. KF 09075 Kopos	m	6	34,00	204,00	48,00	288,00	492,00
			743110011	Krabice rozbočná nástěná IP44, ref. 8102, Kopos	ks	30	195,00	5 850,00	95,00	2 850,00	8 700,00
			743110012	Krabice rozbočná, ref.KU 68-1903 / svorky / víčko, Kopos	ks	35	59,00	2 065,00	54,00	1 890,00	3 955,00
			743110013	Krabice přístrojová, ref. KP67/2,Kopos	ks	164	15,00	2 460,00	54,00	8 856,00	11 316,00
			743110014	Krabice odbočná, ref. KO 97/5 s víčkem, Kopos	ks	11	35,00	385,00	76,00	836,00	1 221,00
			743110015	Krabice s víčkem, ref. KO 100 E, vč. EPS 3,Kopos	ks	3	259,00	777,00	164,00	492,00	1 269,00
			743110016	Krabice HOP, ref. KO 125E/EQ02,Kopos	ks	1	245,00	245,00	164,00	164,00	409,00
			743110017	Kabelový žlab s integrovanou spojkou, neděrovaný,60x50x0,75, ref. KZNI, Kopos	m	5	191,00	955,00	167,00	835,00	1 790,00
			743110018	Víko kabelového žlabu š. 50mm, ref. V 50,Kopos	m	5	79,00	395,00	53,00	265,00	660,00
			743110019	Drobný instalační, montážní a pomocný materiál pro hrubou montáž	kpl	15	64,00	960,00	69,00	1 035,00	1 995,00
HRUBÁ MONTÁŽ celkem								29 180,00		34 823,00	64 003,00

7436	UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY ref. Tremis							
743600001	Drát FeZn ø 8 mm	m	140	34,00	4 760,00	102,00	14 280,00	19 040,00
743600002	Drát FeZn ø 10 mm	m	40	53,00	2 120,00	68,00	2 720,00	4 840,00
743600003	Zemnicí pásek FeZn 4x30 mm	m	70	83,00	5 810,00	45,00	3 150,00	8 960,00
743600004	Svorka univerzální SU	ks	4	15,00	60,00	92,00	368,00	428,00
743600005	Svorka k jímací tyči SJ 1	ks	6	51,00	306,00	92,00	552,00	858,00
743600006	Svorka na okapové žláby SOa	ks	3	43,00	129,00	92,00	276,00	405,00
743600007	Krabice se zkušební svorkou 476010, Dehn	ks	6	1 157,00	6 942,00	125,00	750,00	7 692,00
743600008	Podpěra vedení pod tašky PV 15a	ks	10	23,00	230,00	1,00	10,00	240,00
743600009	Podpěra vedení na hřebenače PV 22a	ks	16	32,00	512,00	1,00	16,00	528,00
743600010	Tyč jímací JR 2,5	ks	10	497,00	4 970,00	359,00	3 590,00	8 560,00
743600011	Ochranná stříška dolní OSD	ks	3	61,00	183,00	53,00	159,00	342,00
743600012	Ochranná stříška horní OSH	ks	3	74,00	222,00	53,00	159,00	381,00
743600013	Držák jímače a trubky DDb	ks	6	21,00	126,00	1,00	6,00	132,00
UZEMŇOVACÍ A HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY celkem					26 370,00		26 036,00	52 406,00

7442	VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ V TRUBKÁCH							
744200001	Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm ² , 22°	m	35	23,00	805,00	18,00	630,00	1 435,00
744200002	Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 6 mm ² , 22°	m	105	40,00	4 200,00	18,00	1 890,00	6 090,00
744200003	Vodič jednožilový, izolace PVC - CY 4 mm ² , 22°	m	40	100,00	4 000,00	18,00	720,00	4 720,00
744200004	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	50	19,00	950,00	19,00	950,00	1 900,00
744200005	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	160	18,00	2 880,00	19,00	3 040,00	5 920,00
744200006	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	130	30,00	3 900,00	19,00	2 470,00	6 370,00
744200007	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	300	30,00	9 000,00	19,00	5 700,00	14 700,00
744200008	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	35	50,00	1 750,00	19,00	665,00	2 415,00
744200009	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	50	81,00	4 050,00	22,00	1 100,00	5 150,00

7442	VODIČE MĚDĚNÉ ULOŽENÉ POD OMÍTKOU							
744200001	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	180	19,00	3 420,00	27,00	4 860,00	8 280,00
744200002	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	730	18,00	13 140,00	27,00	19 710,00	32 850,00
744200003	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	10	28,00	280,00	27,00	270,00	550,00
744200004	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	150	30,00	4 500,00	27,00	4 050,00	8 550,00
744200005	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	290	30,00	8 700,00	27,00	7 830,00	16 530,00
744200006	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6	m	55	53,00	2 915,00	27,00	1 485,00	4 400,00
744200007	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 5Cx6	m	70	81,00	5 670,00	28,00	1 960,00	7 630,00
744200008	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	50	119,00	5 950,00	28,00	1 400,00	7 350,00
744200009	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	50	191,00	9 550,00	28,00	1 400,00	10 950,00
744200010	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	10	251,00	2 510,00	34,00	340,00	2 850,00
744200011	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	25	406,00	10 150,00	34,00	850,00	11 000,00
744200012	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	30	26,00	780,00	13,00	390,00	1 170,00
744200013	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	85	11,00	935,00	13,00	1 105,00	2 040,00
744200014	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	50	7,00	350,00	13,00	650,00	1 000,00
744200015	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	30	12,00	360,00	13,00	390,00	750,00
744200016	Kabel silový, izolace PVC - CYKY 2Ax1.5	m	15	37,00	555,00	38,00	570,00	1 125,00

IZOLOVANÉ VODIČE MĚDĚNÉ celkem

101 300,00

64 425,00

165 725,00

7462	UKONČENÍ VODIČŮ							
746200001	Do 2,5 mm ²	ks	150	0,00	0,00	19,00	2 850,00	2 850,00
746200002	Do 6 mm ²	ks	8	0,00	0,00	23,00	184,00	184,00
746200003	Do 10 mm ²	ks	4	0,00	0,00	31,00	124,00	124,00
746200004	Do 16 mm ²	ks	2	0,00	0,00	31,00	62,00	62,00

746200005	Do 25 mm2	ks	2	0,00	0,00	68,00	136,00	136,00
	UKONČENÍ VODIČŮ celkem				0,00		3 356,00	3 356,00
7471	SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 20, (ref. typ ABB Future linear, mechové bílá, 230V, vícerámečky)							
747100001	Spínač jednopólový řazení 1, mechové bílá	ks	11	302,00	3 322,00	56,00	616,00	3 938,00
747100002	Spínač seriový řazení 5, mechové bílá	ks	2	399,00	798,00	64,00	128,00	926,00
747100003	Spínač střídavý řazení 6, mechové bílá	ks	4	308,00	1 232,00	64,00	256,00	1 488,00
747100004	Ovladač zapínací 1/0, mechové bílá	ks	1	312,00	312,00	56,00	56,00	368,00
747100005	Ovladač zapínací 1/0 So , mechové bílá	ks	5	372,00	1 860,00	56,00	280,00	2 140,00
747100006	Stmívač pro LED žárovky, otoč. ovl., 2-400W/VA, ref. 2CKA006512A0345	ks	10	2 712,00	27 120,00	151,00	1 510,00	28 630,00
747100007	Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním, mechové bílá	ks	3	507,00	1 521,00	111,00	333,00	1 854,00
747100008	Zásuvka jednonásobná 2P+PE, 230 V, 16 A, mechové bílá	ks	128	303,00	38 784,00	85,00	10 880,00	49 664,00
747100009	Rámeček jedné násobný mechové bílý	ks	21	156,00	3 276,00	1,00	21,00	3 297,00
747100010	Rámeček dvonásobný mechové bílý	ks	54	209,00	11 286,00	2,00	108,00	11 394,00
747100011	Rámeček trojnásobný mechové bílý	ks	3	332,00	996,00	3,00	9,00	1 005,00
747100012	Rámeček čtyřnásobný mechové bílý	ks	5	482,00	2 410,00	4,00	20,00	2 430,00
747100013	Rámeček pětínásobný mechové bílý	ks	1	679,00	679,00	5,00	5,00	684,00
7471	SPÍNAČE A ZÁSUVKY IP 44, (ref. typ ABB Tango)							
747100001	Spínač jednopólový řazení 1, pod omítku, 3558A-06940B, bílá	ks	2	200,00	400,00	56,00	112,00	512,00
747100002	Zásuvka jednonásobná pod omítku, 2P+PE, 230 V, 16 A, IP44, 5518A-2999B, bílá	ks	6	213,00	1 278,00	85,00	510,00	1 788,00
747100003	Zásuvka jednonás. na omítku, 3P+N+PE, 400 V, 16 A, IP44	ks	1	133,00	133,00	192,00	192,00	325,00
747100004	Spínač automatický se snímačem pohybu, 1xrelé, IP20,ref. 3299A-A22100B, ABB	ks	5	776,00	3 880,00	72,00	360,00	4 240,00
747100005	Požární tlačítko pod sklem, 1xNO, 1xNC, ref. GW42201	ks	1	782,00	782,00	132,00	132,00	914,00
747100006	Časový spínačpro montáž do krabice pod ovladač, zpožděný odpad, ref. CS3-16, Elektrobløj	ks	1	348,00	348,00	56,00	56,00	404,00
7471	PODLAHOVÉ KRABICE ref. Stakohome							
747100001	Podlahová krabice 155x105x100mm, nerez, 2x zás. 230V, 16A, ref. HS1, Stakohome	ks	4	5 042,00	20 168,00	532,00	2 128,00	22 296,00
747100002	Zásuvky 2P+PE do podlah. krabic, ref. Stakohome	ks	8	83,00	664,00	85,00	680,00	1 344,00
	SPÍNAČE A ZÁSUVKY celkem				121 249,00		18 392,00	139 641,00
7479	OSTATNÍ DDODÁVKY							
747900001	Prostorový termostat 0-40°C, ref. ZPA 405611136013	ks	1	2 711,00	2 711,00	244,00	244,00	2 955,00
747900002	Náhradní zdroj UPS ref. Powerwat+1110TXS(16B09)+16B09, 10kVA/10kW, 230V 2,0kW/60min., Firstpower	ks	1	87 379,00	87 379,00	17 476,00	17 476,00	104 855,00
747900003	Drobný instalační a pomocný materiál pro kompletace	kopl	1	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	OSTATNÍ DODÁVKY celkem				92 790,00		17 720,00	110 510,00
46015	ZEMNÍ PRÁCE- 46M							
460150001	Hloubení rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2	m	20	0,00	0,00	97,00	1 940,00	1 940,00
460150002	Hloubení rýhy ručně š.40 cm, hl.100 cm, zemina tř.2	m	6	0,00	0,00	387,00	2 322,00	2 322,00
460420003	Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 25 cm	m	20	0,00	0,00	57,00	1 140,00	1 140,00
460420004	Zřízení kabelového lože tl. 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, š.do 50 cm	m	6	0,00	0,00	117,00	702,00	702,00
460530005	Zásyp kabelové rýhy ručně š.20cm, hl.50cm, zemina tř.2	m	20	0,00	0,00	26,00	520,00	520,00
460530006	Zásyp kabelové rýhy ručně š.50 cm, hl.100 cm, zemina tř.2	m	6	0,00	0,00	90,00	540,00	540,00
	ZEMNÍ PRÁCE celkem				0,00		7 164,00	7 164,00
7481	SVÍTIDLA							
74810001	viz samostatná příloha výkaz a montáž svítidel dodávky stavby	soubor	1	1 021 070,00	1 021 070,00	32 359,00	32 359,00	1 053 429,00
					1 021 070,00		32 359,00	1 053 429,00

7499	OSTATNÍ							
749900001	Stavební přípomocné práce	hod	50	0,00	0,00	244,00	12 200,00	12 200,00
749900002	Protipožární ucpávka ref. silikonový tmel Hilti 300ml	ks	3	1 124,00	3 372,00	1 595,00	4 785,00	8 157,00
749900003	Kontrola	hod	2	0,00	0,00	276,00	552,00	552,00
749900004	Zhotovení revizní zprávy silnoprodu	ks	1	0,00	0,00	4 252,00	4 252,00	4 252,00
749900005	Zhotovení revizní zprávy hromosvodu	ks	1	0,00	0,00	2 126,00	2 126,00	2 126,00
749900006	Revizní technik	hod	8	0,00	0,00	372,00	2 976,00	2 976,00
749900007	Spolupráce s revizním technikem	hod	6	0,00	0,00	298,00	1 788,00	1 788,00
749900008	Zaškolení obsluhy	hod	5	0,00	0,00	298,00	1 490,00	1 490,00
749900009	Závěrečné srovnání, začistění, sejmutí zásuvek a vypínačů pro malby atd.	hod	8	0,00	0,00	276,00	2 208,00	2 208,00
	OSTATNÍ celkem				3 372,00		32 377,00	35 749,00

Celkem bez DPH

1 475 394,00

260 665,00

1 736 059,00

Výpis materiálu a výrobků zahrnuje dodávku a montáž uvedené ve specifikaci včetně dopravy na stavbu, vnitrostaveništní manipulace, povinných zkoušek materiálů, vzorků a prací. Délky kabelů, úložného materiálu, kabelových žlabů, krytů, ohybů, konzole, šrouby, hmoždinky a ostatní pomocný a upevňovací materiál je nutno proměřit na místě při realizaci elektromontážních prací.

Dodavatel je povinen si přezkontrolovat výměry a v případě potřeby doplnit chybějící položky. V případě neschody mezi výkazem a výkresovou dokumentací platí výkresová dokumentace.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2101	Dům přírody Pálavy	
Objekt:	SO 01	Dům přírody Pálavy	
Rozpočet:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	
Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace Zámek 1/4 69201 Mikulov		IČO: 00089613 DIČ: CZ00089613
Zhotovitel:	SKR stav, s.r.o. Nováčkova 18 614 00 Brno		IČO: 269 61 474 DIČ: CZ26961474
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 0,00
PSV			1 053 429,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 053 429,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 039 399,00 CZK
Základní DPH	21 %		218 273,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 257 672,79 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
7481	Svítidla	PSV			1 053 429,00	100
Cena celkem					1 053 429,00	100

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 7481		SVítidla				1 053 429,00
1	210010106R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 80 mm, uložená pevně šroubováním	m	5,00000	101,00	505,00
		L21 - Přisazená proudová lišta 3okruhová, černá :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.1.06 : 5,00		5,00000		
2	210201211R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, s jedním světelným zdrojem	kus	5,00000	242,00	1 210,00
		L14 - Zářivka v zázemí - pevné osvětlení lineární zářivkové, přisazené délka 1000 mm :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.3.02 : 2,00		2,00000		
		m.č.3.03 : 3,00		3,00000		
3	210201211R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, s jedním světelným zdrojem	kus	2,00000	242,00	484,00
		L07 - Zářivka s IP ochranou :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.0.02 : 1,00		1,00000		
		m.č.0.05 : 1,00		1,00000		
4	210201517R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,	kus	3,00000	142,00	426,00
		L10 - Nástěnné osvětlení - nástěnný bílý válec svítící nahoru, bílý vnitřek, průměr válce 84 mm, výška 120 mm :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.1.06 : 3,00		3,00000		
5	210201517R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,	kus	7,00000	142,00	994,00
		L15 - Nástěnné osvětlení jednoduché, průměr koule 200 mm :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.3.01 : 4,00		4,00000		
		m.č.3.03 : 1,00		1,00000		
		m.č.3.04 : 1,00		1,00000		
		m.č.3.06 : 1,00		1,00000		
6	210201517R00	Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,	kus	2,00000	142,00	284,00
		L16 - Osvětlení hlavního vchodu :				
		Venkovní nástěnné osvětlení hlavního a bočního vchodu :				
		viz - Soupis prvků interiéru - osvětlení :				
		EXT : 2,00		2,00000		
7	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného,	kus	1,00000	235,00	235,00
		L13 - Přisazené stropní osvětlení :				
		viz - Specifikace prvků v interiéru - osvětlení :				
		m.č.2.02 : 1,00		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného,	kus	6,00000	235,00	1 410,00

L08 - Přisazené osvětlení, černý válec přisazený ke stropu s
černým vnitřkem, průměr válce 131 mm, výška 137 mm :

viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :

m.č.1.01 : 6,00

6,00000

9	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného,	kus	19,00000	235,00	4 465,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

L20 - Svítidlo nouzové :

viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :

m.č.0.01 : 2,00

2,00000

m.č.0.04 : 2,00

2,00000

m.č.1.01 : 1,00

1,00000

m.č.1.02 : 4,00

4,00000

m.č.1.03 : 1,00

1,00000

m.č.1.04 : 1,00

1,00000

m.č.1.05 : 1,00

1,00000

m.č.2.01 : 2,00

2,00000

m.č.2.02 : 1,00

1,00000

m.č.2.03 : 1,00

1,00000

m.č.2.05 : 1,00

1,00000

m.č.3.01 : 2,00

2,00000

10	210201521R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního přisazeného,	kus	21,00000	235,00	4 935,00
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

L01 - Přisazené stropní osvětlení :

černý válec přisazený ke stropu s černým vnitřkem, průměr
válce 90 mm, výška válce 100 mm :

viz Specifikace prvků interiéru : :

m.č.0.01 : 4,00

3,00000

m.č.1.01 : 3,00

3,00000

m.č.1.02 : 8,00

8,00000

m.č.2.01 : 4,00

4,00000

m.č.2.05 : 3,00

3,00000

10a	21020152Rpol	Montáž svítidla LED do vstupních prostor, stropního přisazeného,	kus	3,00000	146,00	438,00
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

L02 - Reflektor v proudové liště, černý válec s černým
vnitřkem napojený do černé proudové lišty, průměr válce 90
mm, výška válce 118 mm :

viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : :

m.č.1.06 : 3,00

3,00000

10b	21020153Rpol	Montáž svítidla LED do vstupních prostor, stropního přisazeného,	kus	2,00000	143,00	286,00
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

L03 - Difúzní osvětlení v proudové liště, černý nízký válec
napojený do černé proudové lišty :

viz specifikace prvků interiéru - osvětlení :

m.č.1.06 : 2,00

2,00000

10c	21020154Rpol	Montáž svítidla LED do venkovních prostor, zapuštěné	kus	6,00000	249,00	1 494,00
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		L05 - Venkovní kulaté zápusné světlo s nerezovým pouzdem a bezprůhledným čirým sklem průměr 270 mm, zápusná hloubka 130 mm : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : EXT - nasvícení zdi : 5,00 EXT - nasvícení schodiště : 1,00		5,00000 1,00000		
10d	21020155Rpol	Montáž svítidla LED do vnitřních prostor, stropního přisazeného, Světelná lišta : m.č.2.03 : 6,00 m.č.2.04 : 2,00	kus	8,00000	266,00	2 128,00
10e	21020156Rpol	Montáž svítidla LED do madla schodiště L12 - Led pásek připevněný do madla zábradlí, osvětluje dolní hladinu schodiště : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.0.01 : 4,00*2 m.č.1.02 : 4,00*2 m.č.1.05 : 4,00*1 m.č.2.01 : 4,00*2	m	28,00000	112,00	3 136,00
10f	21020157Rpol	Montáž svítidla LED do vnitřních prostor, zapuštěné do stěny L18 - Svítidlo zapuštěné nástěnné osvětlení : viz Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.05 : 4,00	kus	4,00000	249,00	996,00
10g	21020158Rpol	Montáž svítidla LED do venkovních prostor, zapuštěné do stěny pod vodní hladinou L19 - osvětlení pod vodní hladinou : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : EXT : 2,00	kus	2,00000	249,00	498,00
10h	21020159Rpol	Montáž svítidla LED do vnitřních prostor, přisazené pod strop L20 - Svítidlo nouzové : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.0.01 : 2,00 m.č.0.04 : 2,00 m.č.1.01 : 1,00 m.č.1.02 : 4,00 m.č.1.03 : 1,00 m.č.1.04 : 1,00 m.č.1.05 : 1,00 m.č.2.01 : 2,00 m.č.2.02 : 1,00 m.č.2.03 : 1,00 m.č.2.05 : 1,00 m.č.3.01 : 2,00	kus	19,00000	266,00	5 054,00
11	210201522R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního závěsného, na jeden upevňovací bod L09 - Zavěšené stropní osvětlení - kulaté světlo zavěšené nad recepcí :	kus	3,00000	214,00	642,00

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.01 : 3,00		3,00000		
12	210201526R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního vestavného,	kus	11,00000	249,00	2 739,00
		L11 - Zapuštěné bodové osvětlení : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.03 : 5,00 m.č.1.04 : 4,00 m.č.3.05 : 2,00		5,00000 4,00000 2,00000		
13	210201519T00	Svítidlo LED difuzní osvětlení v prodové liště - montáž	ks	2,00000	19 516,00	39 032,00
		L03 - Difuzní osvětlení v prodové liště, černý nízký válec napojený do černé prodové lišty : viz specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.06 : 2,00		2,00000		
14	210201520T00	Svítidlo zapuštěné v zemi a ve zdi nad schodištěm	ks	6,00000	19 347,00	116 082,00
		L05 - Venkovní kulaté zápuštěné světlo s nerezovým pouzdrem a bezprůhledným čirým sklem průměr 270 mm, zápuštěná hloubka 130 mm : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : EXT - nasvícení zdi : 5,00 EXT - nasvícení schodiště : 1,00		5,00000 1,00000		
15	210201527T00	Svítidlo LED technické stěnové zapuštěné	ks	4,00000	13 209,00	52 836,00
		L18 - Svítidlo zapuštěné nástěnné osvětlení : viz Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.05 : 4,00		4,00000		
16	210201527T00	Svítidlo LED technické stěnové zapuštěné	ks	2,00000	20 076,00	40 152,00
		L19 - osvětlení pod vodní hladinou : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : EXT : 2,00		2,00000		
17	210201529T00	Svítidlo LED reflektor v prodové liště	ks	3,00000	17 854,00	53 562,00
		L02 - Reflektor v prodové liště, černý válec s černým vnitřkem napojený do černé prodové lišty, průměr válce 90 mm, výška válce 118 mm : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.06 : 3,00		3,00000		
18	210201530T00	Světelná lišta 70x85 pro horní a spodní LED - montáž	bm	8,00000	176,00	1 408,00
		Světelná lišta L06: m.č.2.03 : 6,00 m.č.2.04 : 2,00		6,00000 2,00000		
19	210201531T00	LED pásek v profilu madla u schodiště	m	28,00000	1 132,00	31 696,00
		L12 - LED pásek připevněný do madla zábradlí, osvětlující dolní hladinu schodiště : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.0.01 : 4,00*2 m.č.1.02 : 4,00*2 m.č.1.05 : 4,00*1 m.č.2.01 : 4,00*2		8,00000 8,00000 4,00000 8,00000		

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	34572253T	Lišta Alum. černá 200 cm	ks	5,00000	3 611,00	18 055,00
		L21 - Přisazená proudová lišta 3okruhová, černá : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.06 : 5,00		5,00000		
21	34823284.01R	Svítilno stropní zářivkové 2315743 +36 W+startér	kus	5,00000	1 045,00	5 225,00
		L14 - Zářivka v zázemí - peřumyslové osvětlení lineární zářivkové, přisazené délka 1000 mm : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.3.02 : 2,00 m.č.3.03 : 3,00		2,00000 3,00000		
22	34823285T	LED svítidlo průmyslové	ks	2,00000	1 656,00	3 312,00
		L07 - Zářivka s IP ochranou : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.0.02 : 1,00 m.č.0.05 : 1,00		1,00000 1,00000		
23	3482417251T	Instalační box	ks	6,00000	4 360,00	26 160,00
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.EXT : 6,00		6,00000		
25	3483601081T	L06.2 - Profil bílý svítící vč.konc. 2,05 m	ks	1,00000	24 813,00	24 813,00
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.2.04 : 1,00		1,00000		
26	348360108T	L06.1 - Profil bílý svítící vč.konc. 5,9 m	ks	1,00000	62 350,00	62 350,00
		Světelná lišta : m.č.2.03 : 1,00		1,00000		
27	348360165T	Svítilno LED přisazené stropní	ks	21,00000	5 858,00	123 018,00
		L01 - Přisazené stropní osvětlení : černý válec přisazený ke stropu s černým vnitřkem, průměr válece 90 mm, výška válce 100 mm : viz - Specifikace prvků interiéru : m.č.0.01 : 4,00 m.č.1.01 : 3,00 m.č.1.02 : 8,00 m.č.2.01 : 4,00 m.č.2.05 : 3,00		3,00000 3,00000 8,00000 4,00000 3,00000		
30	348360168T	Svítilno LED přisazené stropní	ks	6,00000	9 732,00	58 392,00
		L08 - Přisazené osvětlení, černý válec přisazený ke stropu s černým vnitřkem, průměr válce 131 mm, výška 137 mm : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.01 : 6,00		6,00000		
31	348360169T	L09 - Zavěšené stropní osvětlení	ks	3,00000	36 248,00	108 744,00
		L09 - zavěšené stropní osvětlení - kulaté světlo zavěšené nad recepci : viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení : m.č.1.01 : 3,00		3,00000		
32	348360170T	L10 - Nástěnné osvětlení	ks	3,00000	8 444,00	25 332,00

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		L10 - Nástěnné osvětlení - nástěnný bílý válec svítící nahoru, bílý vnitřek, průměr válce 84 mm, výška 120 mm :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.1.06 : 3,00		3,00000		
33	3483601711T	L11 - LED napáječ 500mA-DC/11WDIM8	ks	11,00000	1 087,00	11 957,00
		L11 - Zapuštěné bodové osvětlení :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.1.03 : 5,00		5,00000		
		m.č.1.04 : 4,00		4,00000		
		m.č.3.05 : 2,00		2,00000		
34	348360171T	L11 - Zapuštěné bodové osvětlení	ks	11,00000	3 309,00	36 399,00
		L11 - Zapuštěné bodové osvětlení :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.1.03 : 5,00		5,00000		
		m.č.1.04 : 4,00		4,00000		
		m.č.3.05 : 2,00		2,00000		
36	348360173T	L13 - Svítidlo LED přisazené stropní	ks	1,00000	70 469,00	70 469,00
		L13 - Přisazené stropní osvětlení :				
		viz - Specifikace prvků v interiéru - osvětlení :				
		m.č.2.02 : 1,00		1,00000		
37	348360174T	L15 - Nástěnné osvětlení	ks	7,00000	5 900,00	41 300,00
		L15 - Nástěnné osvětlení jednoduché, průměr koule 200 mm :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.3.01 : 4,00		4,00000		
		m.č.3.03 : 1,00		1,00000		
		m.č.3.04 : 1,00		1,00000		
		m.č.3.06 : 1,00		1,00000		
38	348360175T	L16 - Nástěnné osvětlení	ks	2,00000	8 826,00	17 652,00
		L16 - Osvětlení hlavního vchodu :				
		Venkovní nástěnné osvětlení hlavního a bočního vchodu :				
		viz - Soupis prvků interiéru - osvětlení :				
		EXT : 2,00		2,00000		
41	348360178T	Svítidlo nouzové	ks	19,00000	2 796,00	53 124,00
		L20 - Svítidlo nouzové :				
		viz - Specifikace prvků interiéru - osvětlení :				
		m.č.0.01 : 2,00		2,00000		
		m.č.0.04 : 2,00		2,00000		
		m.č.1.01 : 1,00		1,00000		
		m.č.1.02 : 4,00		4,00000		
		m.č.1.03 : 1,00		1,00000		
		m.č.1.04 : 1,00		1,00000		
		m.č.1.05 : 1,00		1,00000		
		m.č.2.01 : 2,00		2,00000		
		m.č.2.02 : 1,00		1,00000		
		m.č.2.03 : 1,00		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	SVÍTIDLA	SVÍTIDLA - PŘÍLOHA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.2.05 : 1,00		1,00000		
		m.č.3.01 : 2,00		2,00000		

Celkem	1 053 429,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				797 792,00		
1	M2201T00	Slaboproud - viz rozpočet specialisty	soubor	1,00000	797 792,00	797 792,00		Vlastní

Celkem	797 792,00
---------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR

Stavba: DŮM PŘÍRODY DOLNÍ VĚSTONICE
Objekt:
Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Profese: D.1.4.5 - Elektronické komunikace
JKSO:
Objednatel: Regionální muzeum v Mikulově, Zámek ¼, 692 01 Mikulov
Zhotovitel: Ing. Ladislav Kovalčík
Datum: 12.09.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Dodávka Cena jedn.	Montáž Cena jedn.	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7		8			9

7: Konstrukce a práce PSV
 74: elektroinstalace
 742: slaboproud

REKAPITULACE

1	742 21	Elektrická požární signalizace							392 586	126 118	518 704
2	742 22	EZS – El. zabezpečovací signalizace (poplachový zab.a tísňový systém)							48 341	60 980	109 321
3	742 31	Domovní telefon							17 632	6 685	24 317
4	742 33	STRK - Strukturovaná kabeláž							48 121	77 552	125 673
5	742 12	Společná zařízení							4 486	15 291	19 777

REKAPITULACE PRACÍ PSV v Kč,- bez DPH

511 166 **286 626** **797 792**

V textu níže uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů.

742 21 Elektrická požární signalizace (ref.výrobek Lites Liberec)

Ústředna analogová MHU 115 – 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah.

1	742 21 2003	Akumulátor do ústředny	ks	1	34 973	3 125	34 973	3 125	38 098
2	742 21 2023	Deska pro připojení tabla DSL RS485, OPPO, vstupně/výstupních prvků	ks	2	2 392	85	4 784	170	4 954
3	742 21 2011	Tablo obsluhy MHS 815 k MHU 115	ks	1	5 304	725	5 304	725	6 029
4	742 21 2004	Prvek vstupně /výstupní (1xIN/1xOUT) v krabici MHY 923	ks	1	27 319	692	27 319	692	28 011
5	742 21 2017	Hlásič multisenzorový interaktivní MHG 862	ks	5	2 115	390	10 575	1 950	12 525
6	742 21 2121	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734	ks	28	1 892	56	52 976	1 568	54 544
7	742 21 2122	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (bez klíče) MHA 142	ks	28	229	134	6 412	3 752	10 164
8	742 21 2131	Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (bez klíče) MHA 142	ks	8	1 796	134	14 368	1 072	15 440
9	742 21 2211	Sířena	ks	7	2 647	134	18 529	938	19 467

10	742 21 2701	Klíčový trezor KTPO	ks	1	30 296	510	30 296	510	30 806
11	742 21 2731	Obslužné pole požární ochrany MHY 919	ks	1	12 756	393	12 756	393	13 149
12	742 21 3021	Přidržený magnet 100kg/24V, s vyp. tlačítkem, protikus s kloubem	ks	1	1 600	606	1 600	606	2 206
13	742 21 5101	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lg, kabel požárního hlásiče, červený	m	420	12	22	5 040	9 240	14 280
14	742 21 5131	Kabel CXKH-V 2x1	m	150	25	17	3 750	2 550	6 300
15	742 21 5131	Kabel JE–H(St)H 2x2x0,8 FE180 P90-R stíněný ohniodolný bezhalogenový	m	230	23	22	5 290	5 060	10 350
16	742 21 5131	Kabel JE-H(St)H FE180/E30 - 4x2x0,8 mm stíněný ohniodolný bezhalogenový	m	180	29	223	5 220	40 140	45 360
17	742 21 5141	Kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8mm	m	5	52	22	260	110	370
18	742 21 6101	Kabel UTP cat. 5	m	20	9	22	180	440	620
19	742 21 6301	Kabelové příchytky dle předpisu PAVUS ZP27/2008 bal. 100 ks	bal.	1	901	15	901	15	916
20	742 21 7001	Trubka ohebná pr. 25 mm do betonu 2325/LPE-1	m	260	18	20	4 680	5 200	9 880
21	742 21 7061	Protahovací vodič	m	260	3	11	780	2 860	3 640
22	742 21 8001	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1		2 126	0	2 126	2 126
23	742 21 8101	Uvedení systému EPS do provozu	kpl	1		4 784	0	4 784	4 784
24	742 21 8201	Koordinace návazností	kpl	1		1 595	0	1 595	1 595
25	742 21 8231	Komplexní zkoušky, funkční zkoušky	kpl	1		20 729	0	20 729	20 729
26	742 21 9001	Provedení výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN	ks	1		2 976	0	2 976	2 976
27	742 21 9021	Požární kniha	ks	1	298		298	0	298
28	742 21 5501	Pomocný elektroinstalační materiál (protahovací vodiče, vývodky, ucpávky....)	kpl	1	7 255	3 416	7 255	3 416	10 671
29	742 21 8401	OPPO, KTPO, přenos – práce na propojení	kpl	1		9 376	0	9 376	9 376
30	Rezerva pro dodávku a montáž ZDP – zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany + vložka do KTPO po dokončení montáže EPS		kpl	1	139 040		139 040	0	139 040
	Součástí dodávky jsou průrazy zdí, drážkování pro trubky, vysekání nik pro krabice a další stavební přípomoce. Montážní a upevňovací materiál, svorky, nátěry konstrukcí a trubek.								
	Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH						392 586	126 118	518 704

742 33 STRK - Strukturovaná kabeláž

Ve specifikaci nejsou započteny žádné PC, žádné aktivní prvky strukturované kabeláže. Nutno doplnit dle potřeb muzea.

1	742 33 0003	Trubka HDPE 40	m	10	48	29	480	290	770
2	742 33 0101	10" rack jednoduchý 9U/ 260 mm, šedý, bližší popis v TZ	ks	1	2 808	1 595	2 808	1 595	4 403
3	742 33 0103	Datová dvojzásuvka, 2xRJ-45 UTP, Cat. 6 vč. krabice a rámečku referenční ABB Future linear, mechově bílá design	ks	14	694	136	9 716	1 904	11 620
4	742 33 0104	Datová jednozásuvka, 1xRJ-45 UTP, Cat. 6 vč. krabice a rámečku referenční ABB Future linear, mechově bílá design	ks	3	641	81	1 923	243	2 166
5	742 33 0105	Patch panel CAT6 osazený 12 porty RJ45	ks	3	700	957	2 100	2 871	4 971
6	742 33 0106	Patch panel 12 port pro telefonní systém	ks	1	569	532	569	532	1 101
7	742 33 0107	UTP 4 Kabel, 200MHz, Cat.6 , PVC	m	1 090	13	13	14 170	14 170	28 340
8	742 33 0311	Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	20	27	13	540	260	800
9	742 33 0108	Patch kabel RJ45/RJ45, U/UTP, 4pár, kat.6, 2m	ks	32	73	11	2 336	352	2 688
10	742 33 0109	Vertikální vyvazovací oka 80x 60 mm	ks	3	191	106	573	318	891
11	742 33 0110	Vyvazovací panel 1U, kovový	ks	1	270	53	270	53	323
12	742 33 0113	Ostatní instalační materiál, hmoždinky, pásy, odbočné krabice, aj.	kpl	1	1 396		1 396	0	1 396

13	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	700	14	58	9 800	40 600	50 400
14	742 33 0115	PVC trubka p. om. 40 mm vč. vysekání drážek	m	60	24	64	1 440	3 840	5 280
15	742 33 0116	Prostupy veškerých kabelů všech technologií	kpl	1		2 658	0	2 658	2 658
16	742 33 1101	Měření vč. Měřících protokolů	kpl	1		4 039	0	4 039	4 039
17	742 33 0118	Nespecif. Mont., pom. a nosný materiál dodavatele a montážní organizace	kpl	1		2 232	0	2 232	2 232
18	742 33 1102	Montážní a přepojovací práce na kabelech, ukončení	kpl	1		1 595	0	1 595	1 595
STRK - Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH							48 121	77 552	125 673

742 22 EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace

1	742 22 0001	JA-106K-3G Ústředna s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem	ks	1	11 370	3 125	11 370	3 125	14 495
2	742 22 0003	AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS PS12170	ks	1	1 367	58	1 367	58	1 425
3	742 22 0004	JA-116H Sběrniceový expandér – 16 vstupů	ks	1	2 924	714	2 924	714	3 638
4	742 22 0005	Sběrniceový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID JA-114E	ks	1	2 210	202	2 210	202	2 412
5	742 22 0006	Sběrniceový modul připojení magnetických detektorů JA-118M	ks	1	1 236	202	1 236	202	1 438
6	742 22 0008	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm	ks	22	94	390	2 068	8 580	10 648
7	742 22 0010	Instalační krabice JA 190 PL	ks	4	72	69	288	276	564
8	742 22 0011	Instalační krabice JA 194 PL	ks	2	342	69	684	138	822
9	742 22 0012	PIR detektor s funkcí trojitého vyvážení T-EOL, funkcí antimasking	ks	8	946	134	7 568	1 072	8 640
10	742 22 0012	Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9 m	ks	1	3 036	134	3 036	134	3 170
11	742 22 0014	Kabel SYKFY 3x2x0,5, CC 01, atp.	m	580	11	13	6 380	7 540	13 920
12	742 22 0023	Instalační kabel CC 03 pro systém JABLOTRON 100	m	250	17	13	4 250	3 250	7 500
13	742 33 0114	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	320	14	58	4 480	18 560	23 040
14	742 33 0115	PVC trubka p. om. 40 mm vč. vysekání drážek	m	20	24	64	480	1 280	1 760
15	700 22 0111	Uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1		15 849	0	15 849	15 849
EZS - Elektrická zabezp.signalizace - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH							48 341	60 980	109 321

742 31 Domovní telefon, zámky

1	742 31 1107	ZBP13,8V/3A-K17 Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A	ks	1	2 579	532	2 579	532	3 111
2	742 31 1108	PS1270 VdS AKU 12V/7Ah konektor Faston 187, životnost až 5 let, VdS	ks	1	623	53	623	53	676
3	742 31 1119	EFF EFF 11.13 - Elektrický ovlárač ploché konstrukce, momentový kolík, 10V-24V ss/st skrytá montáž, mechanické odblokování	ks	1	8 461	478	8 461	478	8 939
4	742 31 1120	EL000449 Čelní krátký plech 10640-01	ks	1	257	106	257	106	363
5	742 31 0001	Sada dveřní stanice a 2 domácích telefonů pro systém 4+n	ks	1	2 541	797	2 541	797	3 338
6	742 31 0003	S-6N, povrchová instalační krabička se stříškou pro Commax DRC-2UC	ks	1	1 371	106	1 371	106	1 477
7	742 31 0125	Kabel JYSTY 4x2x0,8	m	50	22	13	1 100	650	1 750
8	742 33 0107	PVC trubka p. om. 23 mm vč. vysekání drážek	m	50	14	58	700	2 900	3 600
9	742 22 0025	uvedení do provozu	kpl	1		1 063	0	1 063	1 063
Domovní telefon - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH							17 632	6 685	24 317

742 19 Společná zařízení

1	742 19 0001	Demontáže stáv.rozvodů slaboproudu	hod.	16	298,00	0	4 768	4 768
2	742 19 0005	Odvoz odpadu – ekologická likvidace	kpl	1	532,00	0	532	532
3	742 19 2001	Prostupy veškerých kabelů všech technologií požárními stěnami vč. protipožárního utěsnění	ks	5	638 850	3 190	4 250	7 440
4	742 19 7021	elektroinstalační kanál EKD 120 x 40 mm vč. Příslušenství	m	6	216 71	1 296	426	1 722
5	742 19 3001	Doprava	ks	1	5 315	0	5 315	5 315
Společná zařízení - dodávka + montáž v Kč,- bez DPH						4 486	15 291	19 777

Součástí dodávek jsou průrazy zdí, drážkování pro trubky, vysekání nik pro krabice a další stavební přípomoce

Předmětem díla a povinností zhotovitele je provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků a konstrukcí, zatmelení, ucpávek, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech a projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu díla.

Pozn.: V textu uvedené výrobky nejsou určenou dodávkou zadavatele omezující tržní nabídku uchazeče, slouží jako referenční jednotka pro bližší specifikaci požadovaných vlastností a standardů

Uchazeč o zakázku prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupisu výkonů) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tím bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.

Uchazeč o zakázku prověřil specifikace a výměry uvedené v soupisu výkonů s vlastní poptávkou . V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. Současně uchazeč o zakázku prohlašuje, že:

- a) veškeré položky na přípomoce, drobné úkony, přesuny apod. jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
- b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení
- d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla v souladu se zákony a předpisy platnými v ČR
- e) v případě vykonávání zemních prací se dodavatel před zahájením výkopových prací seznámí s geologickými podmínkami a u správců sítí zajistí jejich vytýčení
- f) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž drobné stavební úpravy pro potrubí a strojní zařízení (prostupy, základy, chráničky), protipožární utěsnění prostupů požárními stěnami a veškeré pomocné zednické práce.
- g) v případě rozporu mezi výkazem a projektovou dokumentací, platí projektová dokumentace

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	EXTERIÉR	Exteriér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				122 399,00		
1	1-01	Pálavská step - záhony s výsadbou subpanenského stepního trávníku	m2	30,00000	425,00	12 750,00		Vlastní
2	1-02	Pálavské skály - záhony a skalky s výsadbou skalní vegetace	m2	30,00000	1 701,00	51 030,00		Vlastní
3	1-03	Tráva stávající	m2	262,00000	32,00	8 384,00		Vlastní
4	1-04	Tráva nová	m2	197,00000	255,00	50 235,00		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				377 067,00		
5	301	Ohradní zeď (oplocení) tl. 30 cm, výška 1,80 m, vč. základu a zemních prací - soused, délka zdi 27,25 m	kus	1,00000	377 067,00	377 067,00		Vlastní

Vyzděná zeď z cihel o tl. 300mm.

Výška 1,8m a délka zdi 27,25m.

Ohradní zeď bude usazena na 1m hluboký základ z prostého betonu.

Povrch bude opatřen ze všech stran venkovní omítkou a zvrchu kamennou hlavou viz ohradní zeď u podzemní stavby.

Díl: 5		Komunikace				475 168,00		
6	5-01	Pískoviště sloužící jako dojezd pro skluzavku	m2	35,00000	2 658,00	93 030,00		Vlastní
7	564921010RA0	Zpevněné plochy, mlatové tloušťky 40 mm, podklad z kameniva drceného, tloušťky 150 mm	m2	515,00000	638,00	328 570,00	AP-HSV	RTS 22/ I

Mlat : 430,00

430,00000

Povrch kolem dětského hřiště : 85,00

85,00000

8	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125	m	16,00000	3 348,00	53 568,00	AP-HSV	RTS 22/ I
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------	--------	-----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				141 360,00		
9	917931121RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených v jedné řadě, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	190,00000	744,00	141 360,00	822-1	RTS 22/ I
Díl: 799		Ostatní				392 500,00		
10	799-02	Zástěna pro popelnice 3,5 x 1,5 x 1,50 m, konstrukce z hranolů 30/30, opláštěna dřevem	kus	1,00000	71 753,00	71 753,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	EXTERIÉR	Exteriér

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	799-04	Dřevěná konstrukce pergoly 7,3 x 5,5 m, výška 4 m, nad dětským hřištěm, obrostlé vinnou révou	kus	1,00000	215 258,00	215 258,00		Vlastní
12	799-05	Oplocení dětského hřiště - ocelová nosná kce + dřevěné laťování + kyvná vrátka, výška plotu 1,2 m	m	27,00000	3 907,00	105 489,00		Vlastní

Celkem	1 508 494,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	INTERIER	Interiérové vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty	30 148,00					
1	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	2,00000	1 515,00	3 030,00	800-721	RTS 22/ I
		OS/18 : 1		1,00000				
		OS/19 : 1		1,00000				
2	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000	3 056,00	3 056,00	800-721	RTS 22/ I
		OS/20 : 1		1,00000				
3	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků mydelníků, držáků apod.	soubor	16,00000	208,00	3 328,00	800-721	RTS 22/ I
		OS/11 : 3		3,00000				
		OS/12 : 4		4,00000				
		OS/13 : 4		4,00000				
		OS/15 : 1		1,00000				
		OS/16 : 4		4,00000				
4	55149001R	zásobník na toaletní papír; nerez	kus	4,00000	850,00	3 400,00	SPCM	RTS 22/ I
		OS/12 : 4		4,00000				
5	55149010R	zásobník na papírové ručníky; nerez	kus	1,00000	2 232,00	2 232,00	SPCM	RTS 22/ I
		OS/15 : 1		1,00000				
6	55149020R	dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1,00 l	kus	4,00000	2 339,00	9 356,00	SPCM	RTS 22/ I
		OS/13 : 4		4,00000				
7	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	3,00000	746,00	2 238,00	SPCM	RTS 22/ I
		OS/11 : 3		3,00000				
8	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	4,00000	877,00	3 508,00	SPCM	RTS 22/ I
		OS/16 : 4		4,00000				
Díl: 799		Ostatní	132 025,94					
9	799-OS/14	D+M elektrický osoušeč rukou, nástěnný, automatický	kus	2,00000	27 638,00	55 276,00		Vlastní
		OS/14 : 2		2,00000				
10	799-OS/17	D+M háček nerezový	kus	4,00000	266,00	1 064,00		Vlastní
		OS/17 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2101	Dům přírody Pálavy
O:	SO 01	Dům přírody Pálavy
R:	INTERIER	Interiérové vybavení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	799-OS/21	D+M zrcadlo 400x600 mm výklopné na WC, pro invalidy	kus	1,00000	6 058,94	6 058,94		Vlastní
12	799-OS/22	D+M zrcadlo koupelnové 600x800 mm	kus	3,00000	1 010,00	3 030,00		Vlastní
13	799-OS/34	D+M vlajka - dvojice praporů 5300x700 mm - oranžový a zelený, materiál PES vlajkovina Polystreč 120 g/m2	kus	2,00000	4 066,00	8 132,00		Vlastní
14	799-OS/35	D+M vlajkový stožár vysoký 6m, sklolaminátový s vnitřním vedením lanka	kus	2,00000	21 260,00	42 520,00		Vlastní
15	799-OS/36	D+M pylon - infopanel v exteriéru, 900x900x2000 mm - trojhran, opláštění kompozitním panelem, nosná kovová konstrukce vč. zavětrování, vč. grafiky a potisku	kus	1,00000	15 945,00	15 945,00		Vlastní

Celkem	162 173,94							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

AKCE: Dům přírody Pálavy - 2. řízení

HARMONOGRAM časový

měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Nabytí účinnosti smlouvy o dílo	5.UB																
2. Předání staveniště		2.UB															
3. AŘ																	
4. Statická část - zajištění jámy, mikropiloty, podbetonování zdí, spínání objektu																	
5. ZTI																	
6. Přelůžka vodovodu																	
7. Vodorotocivka																	
8. Vytápění, chlazení																	
9. Elektroinstalace																	
10. Interiérové vybavení																	
11. Exteriér																	
12. Dokončující práce																	
13. Písemné oznámení o připravenosti díla k předání a převzetí																	
14. Zorganizování přijímacího řízení																	
15. Řádné ukončení a předání díla																	
16. Odstranění vad a nedodělků																	
17. Odstranění a vyklizení staveniště																	

- 1.UB
- nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
- 2.UB
- předání staveniště (nebo jeho ucelené části) ojednatel zhotoviteli - nejpozději do 15 dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak
- 3.UB
- písemné oznámení zhotovitele objednateli o připravenosti díla k předání a převzetí - nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí
- 4.UB
- objednatel zorganizuje přijímací řízení - do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem
- 5.UB
- dokončení veškerých prací a dodávek na díle (protokolární předání a převzetí díla) - nejpozději do 15 měsíců od podpisu smlouvy
- 6.UB
- zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště - nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak
- 7.UB
- odstranění veškerých vad a nedodělků - nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla

Ing. Petr Skřivánek
jednatel

V Brně, dne viz el. podpis