



LEGENDA MATERIÁLŮ

STAVAJÍCÍ ZDOVO

BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- A VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH OCELOVÝCH OKEN
- B VČETNĚ RAMU
- C STAVAJÍCÍ OKRUKLO SLoupU BUDE ODSŤRANĚN
- D DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ
- E DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SVODU A JEHO OPRAVA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- F DEMONTÁŽ HRONOSVODU – SÍGLĚ SVODY
- G DEMONTÁŽ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
- H DEMONTÁŽ OPELCHOVÁNÍ
- I DEMONTÁŽ OK PŘÍSTŘEŠKU PRO PAROVANI
- J ODSŤRANĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNIKU Z BET. DLÁŽDÍ
- K DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH PLECHOVÝCH VRATÍ
- L VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- M DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO ŽEBŘÍKU
- N JEHO ULožENÍ PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ
- O DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ

POZNÁMKA

- PŘELOŽIT HRONOSVOD
- U VŠECH OKEN JE NUTNĚ ODSŤRANIT STAVAJÍCÍ OPELCHOVÁNÍ PARABETŮ A PŘESAH
- PROVESE SE DEMONTÁŽ VŠECH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK VE FASÁDĚ
- PROVESE DEMONTÁŽ VŠECH PRVKŮ NA FASÁDĚ, KTERÉ BUDOU BRÁNIT PROVEDENÍ JEJINU ZATEPLENÍ – PORISOVĚ TABULKY, MŘÍŽE, VĚTRACÍ MŘÍŽKY A SÍŘKY – JEJICH ULožENÍ PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- DEMONTÁŽ VESKÉŘÉHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDĚ
- STAVAJÍCÍ KAMEROVÝ SYSTĚM NA FASÁDĚ JE TŘÉBA DEMONTOVAT
- JE NUTNO UPRAVIT ZÁBRADLÍ A SÍŘSKU NA UZ FASÁDĚ OBĚKŤU TAK, ABY NEZASAHOVALO DO NOVÉHO ZATEPLENÍ

Vedoucí projektu:	Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Zdeněk Buček	Ing. Lenka Keršnerová
Investor:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspě. org. kraje				
Název stavby:	Zateplení správní budovy SÚS JMK, oblast Znojmo				
Část:	D1.1 Architektonicko-stavební řešení				
Název výkresu:	Pohled JV - Bourací práce				
Číslo výkr.:	08				