

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

II/408 HRANICE KRAJE - ŠTÍTARY, 4. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s. odštěpný závod Morava
Tovární 3, 620 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupena 

IČO: 608 38 744
sp. zn. B 7634

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 2. 9. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- S ohledem na zajištění bezpečnosti provozu a plynulého výškového a směrového napojení na stávající stav byl rekonstruovaný úsek na ZÚ prodloužen o prostor křížení s místní komunikací směr vranovská pláž.
- Vzhledem k výsledným dobrým sklonovým poměrům komunikace nebylo nutné realizovat podélný propustek pod sjezdem v km 6,885 a byl ponechán stávající stav.
- Dle skutečného provedení s ohledem na provedení rekonstrukce sjezdů jejich vlastníky.
- Úprava přechodného dopravního značení objízdných tras na základě skutečného počtu použitých dopravních značek a dalšího zařízení v souladu s vydaným stanovením přechodné úpravy provozu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

18.435.362,49 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavírán elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne

Dodatek č.1 prověřil:


Václav
Opol

Podpisel Václav Opol
DN: cn=Václav Opol, o=CZ,
ou=STRABAG a.s., ou=17665,
email=vaclov.opol@strabag.com
Cesky 2022.12.16 14:11:33
+0100

V Brně, dne



STRABAG a.s.



STRABAG a.s.

Bc. Roman Hanák



Digitální podpis:

16.12.2022

10:49

Bc. Roman Hanák

Ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

II/408 hranice kraje - Štítary, 4.etapa

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 101.01	Komunikace km 47,533 - 48,618, délka stavby 1,085 km	12 763 712,78	248 262,25	0,00	13 011 975,03
SO 101.02	Propustek v km 7,307 a km 7,608	607 840,59	0,00	0,00	607 840,59
SO 101.03	Nástupiště	161 184,35	0,00	0,00	161 184,35
SO 101.04	Autobusový záliv	1 556 520,30	0,00	0,00	1 556 520,30
SO 102.01	Sjezdy	376 703,96	0,00	-11 348,79	365 355,17
SO 102.02	Propustky pod sjezdy	683 838,67	0,00	-285 584,50	398 254,17
SO 191	DIO - Dopravně inženýrské opatření	1 808 010,00	44 428,00	0,00	1 852 438,00
SO 801	Vegetační úpravy	148 156,88	0,00	0,00	148 156,88
Stavba celkem - stavební náklady SÚS JmK		18 105 967,53	292 690,25	-296 933,29	18 101 724,49

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedl. nákl. SÚS JmK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
	Ostatní náklady	144 154,00	0,00	0,00	144 154,00
	Vedlejší náklady	189 484,00	0,00	0,00	189 484,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem		333 638,00	0,00	0,00	333 638,00

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		Nabídkový rozpočet včetně DPH
		VCP	MNP	
I. Stavební náklady SÚS JMK celkem	18 439 605,53	292 690,25	-296 933,29	18 435 362,49



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny méně/vícepráce

Stavba: 4. etapa - II/408 hranice kraje - Štítary

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: -4 243,04
Celková cena s DPH: -5 134,08

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 101	KOMUNIKACE	248 262,25	52 135,07	300 397,32
01	Komunikace km 47,533 - 48,618, délka stavby 1,085 km	248 262,25	52 135,07	300 397,32
SO 102	KŘIŽOVATKY A SJEZDY	-252 505,29	-53 026,11	-305 531,40
01	Sjezdy	-11 348,79	-2 383,25	-13 732,04
02	Propustky pod sjezdy	-265 584,50	-59 972,75	-345 557,25
SO 191	DIO - DOPRAVNĚ INŽENYRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	44 428,00	9 329,88	53 757,88



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu - vícepráce

Stavba: 4. etapa II/408 hranice kraje - Štítary
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE
Rozpočet: 01 Komunikace km 47,533 - 48,618, délka stavby 1,085 km

01	248 262,25
----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				9 315,00
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	202,500	46,00	9 315,00
			Zemina a kamení				
			Počítaná hmotnost zeminy 2,0t/m3, suť ze sypkých vozovk. vrstev 1,9t/m3 [Objem z položek x hmotnost]: z položky č. 122738: 62,5*2,000=125,0 z položky č. 123738: 38,75*2,000=77,5 Celkem: 125,0+77,5= 202,5				
1			Zemní práce				83 963,00
4	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	11,000	346,00	3 806,00
			celoplošné frézování v tl. 11 cm a odfrézování asfaltových vrstev v místech sanace okrajů vozovky konstrukce A [plocha x prům. tl.]: 98m2*0,11m= 10,78 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: 50*0,04*0,11= 0,22 Celkové frézování: 10,78+0,22= 11,0				
7	11372B	2	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	79,200	10,00	792,00
			doprava zbylého vyfrézovaného materiálu a rozproštění na investorem specifikované komunikaci ve vzdálenosti do 3 km celkové vyfrézovaný materiál viz pol. 11372: materiál k odvozu na investorem specifikovanou komunikaci: 11*2,40*3= 79,2				
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	62,500	617,00	38 562,50
			odkop krajnice: konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu] 50*0,5= 25,0 příkop: 50*0,75= 37,5 Celkem: 25,0+37,5= 62,5				
9	12273B		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA	M3KM	437,500	2,00	875,00
			doprava dalších 7 km na skládku k pol.č. 122738 62,5*7= 437,5				
10	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	38,750	617,00	23 908,75
			Odkop pro sanaci aktivní zóny konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.] 50*1,0*0,5= 25,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: 50*0,55*0,5= 13,75 Celkem: 25,0+13,75= 38,75				
11	12373B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I - DOPRAVA	M3KM	271,250	2,00	542,50
			doprava dalších 7 km na skládku k pol.č. 123738, 38,75*7= 271,25				
12	12932		VYPROFILOVÁNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	50,000	85,00	4 250,00
			vyprofilování na trojúhelníkový tvar příkopu 50,0				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	101,250	9,00	911,25
			uložení na skládku, k pol.č. 122738, 123738, 62,5+38,75= 101,25				
14	173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	5,000	210,00	1 050,00
			materiál viz pol.č. 11372, konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu] 50*0,1= 5,0				
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	77,500	16,00	1 240,00
			konstrukce S3 [délka okrajů x š.] 50*1,0= 50,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 50*0,55= 27,5 Celkem: 50,0+27,5= 77,5				
16	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	25,000	321,00	8 025,00
			úprava svahu rozproštěním materiálu viz pol. č. 12932 50,00*0,50= 25,0				
2			Základy				19 223,75
1	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	38,750	325,00	12 593,75
			Výměna aktivní zóny, materiál šterkodrt fr. 0/63 mm konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.] 50*1,0*0,5= 25,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: 50*0,55*0,5= 13,75 Celkem: 25,0+13,75= 38,75				
2	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	127,500	52,00	6 630,00
			separační geotextilie netkaná konstrukce S3 [délka okrajů x š.] 50*(0,5+1,55+0,5)=127,5				
5			Komunikace				131 360,50
1	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 150MM	M2	47,000	153,00	7 191,00
			tl. 150 mm, Rozšíření ŠD fr. 0/63 mm, vrstvy na pláni po okraj zemního tělesa konstrukce S3 [délka okrajů x š.] 50*0,94= 47,0				
2	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. 250MM	M2	77,500	243,00	18 832,50
			tl. 250 mm, fr. 0/63 mm konstrukce S3 [délka okrajů x š.] 50*1,0=50,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 50*0,55=27,5 Celkem: 50+27,5= 77,5				
3	567346		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM	M2	108,000	98,00	10 584,00
			tl. 180 mm, Zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 180 mm v místech sanovaných okrajů komunikace plocha ACO: 98,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 50*0,2=10,0 Celkem: 98,0+10,0=108,0				
4	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	108,000	229,00	24 732,00
			tl. 180 mm, RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace				

			plocha ACO: 98,0 rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: 50*0,2=10,0 Celkem: 98,0+10,0=108,0				
5	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. 150MM	M2	25,000	69,00	1 725,00
			Použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení. TL. 150 mm				
			konstrukce S3 [délka okrajů x šířka] 50*0,5=25,0				
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	98,000	11,00	1 078,00
			množství 0,20 kg/m2, pod ACO 11+				
			98,0				
7	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	98,000	23,00	2 254,00
			pod ACL 16+, Spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení v pol.č. 57621				
			98,0				
8	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	98,000	301,00	29 498,00
			zaměřeno na stavbě				
			98,0				
9	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 70MM	M2	98,000	305,00	29 890,00
			zaměřeno na stavbě				
			98,0				
10	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2	M2	98,000	12,00	1 176,00
			množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm, k pol.č. 572223				
			98,0				
11	58920		VYPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	50,000	88,00	4 400,00
			k pol.č. 919112				
			50,0				
	9		Ostatní konstrukce a práce				4 400,00
10	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	50,000	88,00	4 400,00
			zaměřeno na stavbě				
			50,0				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu méněpráce

Stavba:

4. etapa II/408 hranice kraje - Štítary

Objekt:

SO 102 KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Rozpočet:

01 Sjezdy

01

-11 348,79

Poř. číslo		Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	9	10	
5		Komunikace						-8 708,79
4	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE 1.0KG/M2 pod ACP 22+; zaměněno na stavbě	M2	-11,700	23,00	-269,10	
5	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE 0.5KG/M2 pod ACO 11+, množství 0,50 kg/m2, konstrukce Z1; zaměněno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy, C.1.5 příčné řezy, konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu	M2	-11,700	23,00	-269,10	
9	574A44		km 6.885: 224.3.000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL 50MM konstrukce Z1 zaměněno na stavbě	M2	-11,700	246,00	-2 878,20	
11	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ vyrovnávací vrstva konstrukce Z1, zaměněno na stavbě konstrukce "Z1" vyrovnávní sjezdu	M3	-0,585	4 534,00	-2 652,39	
12	58920		km 6.885: 224.3m2*0.05=11,215 [A] VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM k pol.č. 919112 zaměněno na stavbě Dle skutečnosti: km 6.885: 24.000 m	M	-30,000	88,00	-2 640,00	
9		Ostatní konstrukce a práce						-2 640,00
1	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM viz také pol.č. 58920; zaměněno na stavbě Dle skutečnosti: km 6.885: 24.000 m	M	-30,000	88,00	-2 640,00	



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu méněpráce

Stavba: 4. etapa II/408 hranice kraje - Štitary
Objekt: SO 102 KŘIŽOVATKY A SJEZDY
Rozpočet: 02 Propustky pod sjezdy

02	-285 584,50
----	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem
						9	10
0							
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-126,274	46,00	-5 808,60
			Uložení zeminy na skládku				-5 808,60
			k pol. č. 132738				
			Celkem: 63,137m³*2,000/m³=126,274				
1							
Zemní práce							
1	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	-168,000	18,00	-3 024,00
			Čerpání vody na stavbě				
			Celkem: 3propustky*(7*24)=504,000				
2	132738		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-63,137	594,00	-37 503,38
			Výkop zeminy v hor. tl. I, včetně pažení a odvozu zeminy na skládku do 20-ti km zaměřeno na stavbě				
			-19,98 x 3,16 = -63,137				
3	132739		PRÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	-441,959	12,00	-5 303,51
			dalších 7 km na skládku				
			k pol. č. 132738				
			Celkem: -63,137m³*7km= - 441,959				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-63,137	9,00	-568,23
			viz pol.č. 132738				
			-63,137				
5	17561		ORÝV POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	-34,166	1 244,00	-42 502,50
			Zásyp ze štěrkodrti fr. 0/32mm, hutněno po vrstvách max. 300mm (ID=0,85; min.100%PS) včetně dovozu a poplatku za nákup				
			Celkem: 1,71*(-19,98)= -34,166				
6	18110		UPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-23,177	16,00	-370,83
			=1,160*(7,5+24+8+9)=56,269m ²				
			Celkem: 1,16*(-19,98)= - 23,177				
2							
Základy							
1	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 (B30)	M3	-0,400	3 980,00	-1 592,00
			Přičné prahy z prostého betonu C25/30-XF3, 500x200mm včetně dopravy materiálu				-1 592,00
			4propustky*((2+2)*0,5*0,2)=1,600 m ³				
			Celkem: 3propustky*((2+2)*0,5*0,2)=1,200 [A]				
4							
Vodorovné konstrukce							
1	45111		PODKL A VYPLŇ VRSTVY Z DILCŮ BETON	M3	-0,409	17 002,00	-6 953,82
			Podkladní betonové prefabrikované podkladky z betonu C35/45-XF4 pod trouby				
			(44ks), včetně dopravy materiálu				
			Celkem: (8ks+8ks+8ks)*0,6*0,2*0,17=-0,489				
2	451314		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	-0,900	3 634,00	-3 270,60
			Podkladní betonové lože z betonu C25/30-XF3 pod kamennou dlažbu tl. 150mm včetně dopravy materiálu				
			čelo o rozměru 2m*1,5m				
			Celkem: 3propustky*(1,5*2*2cela)*0,15=2,7				
3	451324		PODKL A VYPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET. C25/30 (B30)	M3	-15,944	3 980,00	-63 457,12
			Základová deska - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu				
			= 0,3*(7,5+24+8+9)*1,16=16,878 m ³				
			Obetonování trub - Beton C25/30 - XF3+XA2 + hutnění včetně dopravy materiálu				
			=0,45*(6,7+23,2+7,2+8,2)=20,385 m ³				
			Celkem: 0,3*(-19,98)*1,16= - 6,953 [A]				
			Celkem: 0,45*(-19,98)= - 8,991 [B]				
			Celkem: A+B= - 15,944 [C]				
4	451366		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI	T	-0,941	46 501,00	-43 757,44
			Základová deska - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu				
			Obetonování trub - Betonářská výztuž B500B - KARI síť průměru 8mm, rozměr oka 100x100mm, včetně dopravy materiálu				
			2,7/37,263 x (-15,944) = - 0,941				
5	45152		PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-11,988	1 244,00	-14 913,07
			Polštář ze štěrkodrti fr. 0/32mm, tl. 400mm + hutnění po vrstvách tl. 200mm, Id=0,90, 100% PS včetně dopravy materiálu				
			Celkem: 1,5*0,4*(-19,98)= - 11,988				
6	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	-1,500	5 529,00	-8 293,50
			Kamenná dlažba z lomového kamene tl. 250mm, šířka spáry 30 - 50mm, spáry zatěp				
			štěrkou MC25 včetně dopravy materiálu				
			Celkem: 3propustky*(1,5m*2m*2cela)*0,25m= 4,5				
6							
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
1	626211		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST	M2	-0,257	1 162,00	-298,63
			TL 10MM				
			Sanače seřizutého čela železobetonové trouby ručně nanášenou sanační maltou,				
			včetně dopravy materiálu				
			Celkem: 3propustky*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)*0,08m=0,770				
7							
Přidružená stavební výroba							
1	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI	M2	-45,155	133,00	-6 005,62
			NÁTĚRY				
			Nátěr betonových povrchů Np+2xNa včetně dopravy materiálu				
			Celkem: (0,7+0,26+0,17)*2*(-19,98)= - 45,155				
2	78341		PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTĚREM JEDNOVRST	M2	-0,257	144,00	-37,01
			Úprava seřiznuté části ŽB hrdlové trouby antikorozním nátěrem				
			Celkem: 3propustky*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)*0,08m=-0,770				
8							
Potrubi							
1	82446		POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN 400MM	M	-19,980	2 018,00	-40 319,64
			Železobetonové prefabrikované hrdlové trouby DN=400mm z betonu C35/45-XF4 +				-40 319,64
			vytmelemi spár trvale pružným tmelem včetně dopravy materiálu				
			Celkem: 28,52 m				
9							
Ostatní konstrukce a práce							
1	919142		REZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM	M	-3,210	500,00	-1 605,00
			Seřiznutí ŽB prefabrikovaných hrdlových trubek DN=400mm na vtoku i výtluku				
			Celkem: 3propustky*(0,95m+0,63m+1m+0,63m)=9,63				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu - vícepráce

Stavba: 4. etapa II/408 hranice kraje - Štítary
Rozpočet: SO 191 DIO - DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SO 191 44 428,00

Por. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9.			Ostatní konstrukce a práce				44 428,00
2	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	55,000	115,00	6 325,00
			Přechodné dopravní značení, detail 1-15, IP10c=1 ks, IS 11b=25, IP 10a=2, B20a=3, B1=1, E13=2, C2c=1, IS 11c=7 viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			97 ks				
3	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	55,000	115,00	6 325,00
			Přechodné dopravní značení, dle pol 914122				
			97 ks				
4	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 313,000	6,00	13 878,00
			Přechodné dopravní značení, k pol. č. 914122, nájem 45 dnů, 4203 - 180				
5	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	115,00	575,00
			Přechodné dopravní značení, detail 3,4, E3a=3, E7b=1, viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			9 ks				
6	914323		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	115,00	575,00
			k pol.č. 914322				
			9 ks				
7	914329		DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	203,000	5,00	1 015,00
			Přechodné dopravní značení, dle pol 914322, nájem 45 dnů, 383 - 180				
8	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	115,00	230,00
			Přechodné dopravní značení, detail 1,2,3,4,5, IS 11a=8, viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			10-8				
9	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	115,00	230,00
			k pol.č. 914422,				
			10-8				
10	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	144,000	12,00	1 728,00
			k pol.č. 914422, nájem 45 dnů, 504-366				
11	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	39,000	6,00	234,00
			Přechodné dopravní značení, detail 1-13, viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			81-42				
12	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	39,000	6,00	234,00
			k pol.č. 914922				
			81-42				
13	914929		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KSDEN	2 066,000	1,00	2 066,00
			k pol.č. 914922, nájemné 45 dnů, 3956 - 1890				
14	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	173,00	346,00
			Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, 1 kus=1soupleprava=5ks světel, Detail 4, viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			3				
15	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	173,00	346,00
			k pol.č. 916132,				
			I=1,000 [A]				
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předeps místo				
16	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	43,000	86,00	3 698,00
			Přechodné dopravní značení, dopravní světlo S7, nájem 45 dnů, k pol.č. 916132, 88-45				
19	916319		DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	37,000	6,00	222,00
			Přechodné dopravní značení, pronájem 45 dnů, k pol.č. 916312,				
			79-45				
20	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	101,000	6,00	606,00
			Přechodné dopravní značení, detail 1-13, ke sloupkům viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.4_Situace_objizdných_tras_4_etapa				
			140-42				
21	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	101,000	6,00	606,00
			k pol.č. 916712				
			140-42				
22	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 189,000	1,00	5 189,00
			k pol.č. 916712, 45 dnů, 7079-1890				