



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO M.	ÚČEL M.
101	UČEBNA
102	UČEBNA
103	UČEBNA
104	UČEBNA
105	NEOBSAŽENO
106	UČEBNA
107	KABINET
108	UČEBNA
109	UČEBNA
110	VRATNICE
112	KABINET
112a	KABINET
113	UČEBNA
114	UČEBNA
115	UČEBNA
116	UČEBNA
117	UČEBNA
118	SKLAD
119	SKLAD
120	TOALETY
121	NEOBSAŽENO
122	BUFET
123	SKLAD
124	SKLAD
125	NEOBSAŽENO
126	KABINET
127	TOAleta
128	SKLAD

POZNÁMKA:

- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE A PLÁNŮ, KTERÉ BYLY K DISPOZICI INVESTOREM.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ VÝMĚNU A REPAS VÝPLŇOVÝCH PRVKŮ, KTERÉ JSOU PODROBNĚ ZAMĚŘENY. OSTATNÍ PODKLADY STAVEBNÍCH CELKŮ - PŮDORYSY PODLAŽÍ A POHLEDY JSOU VYPRACOVANÉ DO ROZSAHU NEZBYTNĚ NUTNÉM PRO UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ. NEJEDNÁ SE Tedy O STAVEBNÍ VÝKRESY, KTERÉ BY PODROBNĚ ODPOVÍDALY SKUTEČNÉMU STAVU, PROTOŽE NEBYLO PROVEDENÉ ANI DOSTUPNÉ PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ, NEBO PASPORT CELÉ STAVBY.
- V RÁMCÍ ZPRACOVÁNÍ PD PROBĚHLA MÍSTNÍ PROHLÍDKA STAVBY A DOMĚŘENÍ ČÁSTÍ, KTERÉ SOUVISÍ S TOUTO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.
- BYLO PROVEDENO PROMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH OKENNÍCH A DVEŘNÍCH PRVKŮ A OTVORŮ, KDE SE VÝPLNĚ NACHÁZEJÍ.
- PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOLAD ŘEŠEN S PROJEKTANTEM A TDI
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE KONZULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
- VŠECHNY KONSTRUKCE JSOU KOTOVÁNY S OMÍTKAMI, PŘÍPADNĚ SKLADBY KCÍ JSOU UVEDENY V TZ
- PŘÍPADNĚ PROSTUPY INSTALACÍ PŘES KONSTRUKCE BUDOU DEILATAČNĚ UTĚSNĚNY
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU OKOLNÍ A DOTČENÉ PROSTORY ZABEZPEČENY PROTI POŠKOZENÍ A ZAPRAŠENÍ, DLE DOMLUVY S INVESTOREM
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NAVRHOVANÉ PRÁCE JSOU ZŘEJMĚ Z PD, V PŘÍPADĚ UPŘESNĚNÍ KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
- VEŠKERÉ NEJASNÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ PRACÍ OVĚRIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBU VÝPLNÍ OVĚRIT NA STAVBĚ
- NAVRHOVANÉ PRÁCE, SKLADBY KONSTRUKCÍ, ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO NAVRŽENO V NÁVAZNOSTI NA DOSTUPNÉ PODKLADY KE STAVBĚ A PŘEDPOKLÁDANÉ ŘEŠENÍ ODBORNÝCH PRVKŮ NA JINÝCH STAVBÁCH.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ OVĚRIT ZEJMÉNA PO ODHALENÍ SKUTEČNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ, PO DEMONTÁŽI PRVKŮ, NEBO SONDÁŽÍ
- ÚPRAVY VENKOVNÍ FASÁDY JSOU ZÁVISLÉ NA PROVEDENÍ NOVÝCH PRVKŮ - OKEN, PARAPETŮ, DETAILŮ. V NÁVAZNOSTI NA KONKRÉTNÍ STAV KONSTRUKCÍ BUDOU PŘÍPADNĚ ÚPRAVY DETAILY KOTVENÍ, A ŘEŠENÍ. VŽDY PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZAPRAVENÍ OMÍTEK A STĚN V NÁVAZNOSTI NA STAVEBNÍ PRÁCE BUDE ŘEŠENO DO STÁVAJÍCÍ PODOBY, PŘÍPADNĚ DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA
- ŘEŠENÍ DETAILŮ OKEN A DVEŘÍ, KOTVENÍ OKEN A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLO V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PD KONZULTOVÁNO S DOTČENÝMI ORGÁNY A SPECIALISTY
- V RÁMCÍ STAVBY NEJSOU UVAŽOVANÉ ŽÁDNÉ ZÁSAHNY VENKOVNÍ ÚPRAVY. JEDNÁ SE O ÚPRAVU STÁVAJÍCÍCH MÍST PO REALIZACI VÝMĚNY OKEN
- PRÁCE BUDOU PROBÍHAT NA POZEMKU INVESTORA BEZ ZÁSAHU DO SOUSEDNÍCH PARCEL. V RÁMCÍ PRŮBĚHU PRACÍ BUDE PŘÍPADNĚ ŘEŠENO OSAZENÍ LEŠENÍ, NEBO UŽITÍ POŠINY Z KOMUNIKACE, CHODNÍKŮ. VŠE BUDE ŘEŠENO DLE KONZULTACE S INVESTOREM.
- PŘI REALIZACI JE NEZBYTNĚ ZOHLEDNIT PRŮBĚH PRACÍ V NÁVAZNOSTI NA PROBÍHAJÍCÍ VÝUKU ŠKOLY.

ULICE KOTLÁŘSKÁ

Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulice Kotlářská a Kounicova		MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
D.1.1. Architektonicko - stavební řešení		MŮČKA VESELÝ ARCHITEKTI s.r.o.	
Kotlářská 2639, Brno p.č. 10291 v.ú. Veselí (B10372) / Brno (S82786)		Kotlářská 2639, Brno p.č. 10291 v.ú. Veselí (B10372) / Brno (S82786)	
Odborní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Výchovná odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 2639, 611 53, Brno		Ing. arch. Jana Bambuchová	
Ing. arch. Martina Čížková		Ing. arch. Martina Čížková	
-		1 : 100	
PŮDORYS 1. NP		1.02	