



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		a t e l i e r	
ZODP. PROJEKTANT			2	0 0 2
VYPRACOVAL			ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. ŠTĚPÁN VRÁNA		FORMÁT	4x A4
STAVEBNÍK: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno			DATUM	LISTOPAD 2022
NÁZEV AKCE: „Klimatizace pro výjezdovou základnu ZZS Vyškov“			STUPEŇ	JP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	A 2208
			SPECIALIZACE	D.1.1
OBJEKT: F 02				
NÁZEV VÝKRESU POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE/ NOVÝ STAV			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.1.5

LEGENDA POZNÁMEK BOURACÍ PRÁCE



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- JE NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI PŘI PRACÍCH KOLEM ZACHOVÁVANÝCH ROZVODŮ ÚT, ZTI APOD. (JAK V PŘÍČKÁCH, TAK V PODLAHÁCH A PODHLEDECH), ZACHOVÁVANÝCH OTOPNÝCH TĚLES, KONCOVÝCH PRVKŮ SLP, NN APOD., NESMÍ DOJÍT K JEJICH POŠKOZENÍ!
- ČÁSTI, KDE BUDOU PROBÍHAT STAVEBNÍ PRÁCE, BUDOU V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODDĚLENY ZVUKOTĚSNOU A PRACHOTĚSNOU KONSTRUKCÍ. TOTO ODDĚLENÍ BUDE ZHOTOVENO POUZE NA DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU V ROZSAHU A ČASE ODSOUHLASENÉM ZADAVATELEM. PO DOBU STAVBY BUDE PROTI POŠKOZENÍ CHRÁNĚNO NEPŘEMÍSTITELNÉ VYBAVENÍ (NAPŘ. ZACHOVÁVANÉ RADIÁTORY), PARAPETY A DVEŘE, NAPŘ. ZAKRYTÍM GEOTEXTILÍ. PŘED DVEŘMI VEDOUCÍMI NA STAVENIŠTĚ BUDOU POLOŽENY VLNĚNÉ TEXTILNÍ ROHOŽE
- POLOHA A ROZSAH STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ZAKRESLENÁ VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ, PO ROZEBRÁNÍ PODHLEDŮ JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV! ZÁROVEŇ JE NUTNO OVĚŘIT PŘÍTOMNOST ROZVODŮ, KTERÉ VE VÝKRESE ZAKRESLENY NEJSOU!
- STÁVAJÍCÍ STAV SE OD SKUTEČNÉHO MŮŽE LIŠIT, Z DŮVODU NEKOMPLETNÍ PŮVODNÍ DOKUMENTACE A OBTÍŽNÉHO PŘÍSTUPU DO NĚKTERÝCH ŘEŠENÝCH PROSTOR, SKRYTÉ A NEPŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ
- ODSTRANĚNÍ VEŠKERÉHO PŘEMÍSTITELNÉHO VYBAVENÍ (OBRAZY, NÁBYTEK ATP.) ZAJISTÍ ZADAVATEL PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY



STAVEBNÍ ÚPRAVA BOURÁNÍ – X PODLAŽÍ, OY ČÍSLO STAVEBNÍ ÚPRAVY – VIZ TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV

LEGENDA POZNÁMEK NOVÝ STAV

(XOY) STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ PŘÍLOHA SEZNAM STAVEBNÍCH ÚPRAV

①

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ZMĚNY PROJEKTU VČETNĚ ZMĚN MATERIÁLU KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- NEPŘÍSTUPNÉ A SKRYTÉ KONSTRUKCE SE POUZE PŘEDPOKLÁDAJÍ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- TLOUŠŤKY STÁVAJÍCÍCH SKLADEB JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ DLE PŮVODNÍHO PROJEKTU, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ODLIŠNOSTÍ NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU VYSPRAVENY JÁDROVOU OMÍTKOU Z CCA 30%, ZE 100% BUDE PROVEDEN NOVÝ ŠTUK

SDK KONSTRUKCE

- SDK KONSTRUKCE NUTNO MONTOVAT AŽ PO PROVEDENÍ PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POSTUPŮ DANÝCH VÝROBCEM, VČETNĚ ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ
- STUPEŇ KVALITY DOKONČENÉHO POVRCHU Q3 DLE SPECIFIKACE KNAUF

POVRCHY

- VŠECHNY ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI BUDOU OPATŘENY NOVOU VÝMALBOU – OTĚRUVZDORNÝ, PRODYŠNÝ, ČISTITELNÝ NÁTĚR V TEPLÝCH PASTELOVÝCH ODSÍNECH, ODSÍN BUDE UPŘESNĚN BĚHEM PROVÁDĚNÍ PO PROVEDENÍ VZORKŮ
- ZAPRAVENÍ A ZAOMÍTÁNÍ MÍST PO VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍCH: VYZTUŽENÍ SÍTOVINOU V OMÍTCE, ZAPRAVENÍ SÁDROVÝM TMELEM A PŘEBROUŠENÍ
- DOJDE–LI PŘI PRACÍCH K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO PVC, BUDE TOTO ZAŘÍZNUTO, ŠETRNĚ STRŽENO A NEHRAZENO NOVÝM, ZE SHODNÉHO MATERIÁLU A VE SHODNÉM BAREVNÉM ŘEŠENÍ. ROZSAH BUDE URČEN DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ.

PROSTUPY

- PO PROVEDENÍ ROZVODŮ BUDOU VŠECHNY DRÁŽKY A PROSTUPY ZAPRAVENY A ZAOMÍTÁNY
- VEŠKERÉ PROSTUPY PROFESÍ PŘES KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ PŘEDĚLY BUDOU UTĚSNĚNY DOZDĚNÍM, DOBETONOVÁNÍM A POMOCÍ POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
- DLE POŽADAVKŮ TECHNOLOGIÍ BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, ZTI, NN,... POLOHA A VELIKOST PROSTUPŮ V SDK PŘÍČKÁCH ČI ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH VE VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ– NUTNO DOLADIT DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!!!
- PŘED A BĚHEM PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO OVĚŘIT KVALITU MATERIÁLU, POSOUDIT S UVEDENÝMI STATICKÝMI POŽADAVKY– POKUD SE BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ VYSKYTNE POCHYBNOST O STAVU KONSTRUKCÍ, JE NUTNO SITUACI IHNEDE ŘEŠIT SE STATIKEM A GP!
- DROBNÉ PROSTUPY PRO PROFESE BUDOU ZHOTOVENY DLE DOKUMENTACE TĚCHTO PROFESÍ, PO PROVEDENÍ TĚCHTO PROSTUPŮ BUDOU TYTO ZAPRAVENY, DRÁŽKY ZAOMÍTÁNY
- PROSTUPY ZDĚNÝMI PŘÍČKAMI NEBUDOU OPATŘENY PŘEKLADY, JEJICHŽ ROZMĚR BUDE STANOVEN NA STAVBĚ DLE VELIKOSTI PROSTUPU
- PROSTUPY STROPNÍMI DESKAMI ZAKRESLENÉ V PŮDORYSECH JSOU PROSTUPY PODLAHOU V DANÉM PATŘE, NENÍ–LI UVEDENO JINAK

PODHLÉDY

- ROZMĚRY, TYP A PROVEDENÍ PODHLÉDŮ VIZ VÝKRESY PODHLÉDŮ JEDNOTLIVÝCH PATER
- U STÁVAJÍCÍCH ROZEBÍRANÝCH A OPĚTOVNĚ INSTALOVANÝCH PODHLÉDŮ SE PŘEDPOKLÁDÁ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH POŠKOZENÝCH LAMEL ZA NOVÉ V ROZSAHU CCA 30%