

SMLOUVA O DÍLO

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy společnosti

IČO 026 04 795

oddíl B, vložka 10609

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. Stavby III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2 (dále jen „stavba“).
 - ii. Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“).
 - iii. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“).
 - iv. Geodetického zaměření stavby.
 - v. Geometrického plánu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Znojmo, Kotkova 3725/24, 669 50 Znojmo.

II. STAVBA

1. Stavbou je provedení rekonstrukce mostu 4121 – 2 přes potok Leska (objekt C 202), včetně souvisejícího objektu „Dopravní značení“ (objekt C 106), dle projektové dokumentace: III/4121 Kuchařovice – Znojmo 2. stavba. Předmětem stavby jsou pouze práce a dodávky specifikované v příloženém soupisu prací.
2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. Soupis prací.
 - ii. Projektová dokumentace „III/4121 Kuchařovice – Znojmo 2. stavba“, stupeň: PDPS, SP, vyhotoveno: 06/2009, projektant: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO: 46968822, (objekt C 202 most – stupeň: PDPS, vyhotoveno: 06/2009, projektant: DOSING, spol. s r.o., Košínova 19, 612 00 Brno, IČO: 49969234), (dále jen „projektová dokumentace“).

- iii. Akty státní správy:
Stavební povolení: - Sp.zn.: SMUZN 7929/2011 DOP/Zi, ze dne 17.1.2012, vydal - odbor dopravy ZN;
- Sp.zn.: SMUZN 1875/2014 DOP/Zi, ze dne 31.3.2014, vydal - odbor dopravy ZN.
 - iv. písemné pokyny objednatele.
 - v. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
 - vi. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
- 3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
 - 4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

- 1. Zhotovitel dopracuje RDS podle obsahu své nabídky na realizaci předmětu veřejné zakázky, jejíž zadání bezprostředně předcházelo uzavření této smlouvy, v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- 2. RDS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení RDS budou ověřena osobou autorizovanou pro dopravní stavby. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
- 3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
- 4. Objednatel do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a případně podmínky zapsané v zápisu.
- 5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
- 6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
- 7. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

IV. DSPS

- 1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- 2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby nebo-mosty a inženýrské konstrukce; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
- 3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.
- 4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště: | 14 dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby: | 30.11.2014 |
| 3. Předání a převzetí díla: | do 30 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
 - i. Výpočet hluku ze stavební činnosti.
 - ii. Návrh technologického postupu prací.
 - iii. Havarijní plán.
 - iv. Povodňový plán.

Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Stavební práce je zhotovitel povinen provádět v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. Práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu.
 - ii. Vyčištěného prostoru staveniště.
 - iii. Geometrický plán.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení stavebních prací, dokončení stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavba bude uveden v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
10. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 178 213,- Kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací v příloze č. 1 této smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
2. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokončené stavby a protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit faktury a zaslat elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Zhotovitel je povinen doručit fakturu na adresu sídla objednatele.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. **Kontrola**
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací znepřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Mostní list.
 - iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné před uvedením stavby do provozu.
 - iv. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
 - v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - vi. Doklady o likvidaci odpadu.
 - vii. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
6. Subdodavatelé
 - 6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
 - 6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.
8. Objednatelem bude určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD a TDE.
9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
10. Pokládky vozovkového souvrství budou provedeny najednou bez středové pracovní spáry.
11. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění stavby realizovat stavbu „III/4121 Kuchařovice – Znojmo 1. st“, zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na staveniště.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Povolení k uzavírkám.
 - ii. Stanovení dočasného dopravního značení.
 - iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
 - iv. Po dohodě s vlastníky přístupů a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
6. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek	=	Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen
-----------------------	---	--

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré úkony dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě
2. Správcem stavby je pan Jaroslav Charvát, email: jaroslav.charvat@susjmk.cz; T: 515 211 220, 605 922 569.
3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Stavbyvedoucím je Ing. Václav Bohatý.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	60 měsíců
--------------------------	-----------

Záruka na konstrukci mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)	120 měsíců
--	------------

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy oproti lhůtám plnění	8.500,- Kč denně
---	------------------

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	850,- Kč denně
--	----------------

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	10.000,- Kč za subdodavatele
--	---------------------------------

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje
 - i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
 - ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
 - iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
 - iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.
 - v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
 - vi. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla.
 - vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
 - viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
 - ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
 - x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
 - i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
 - ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
 - iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:
 - 5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
 - 5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje; změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
 - ii. Harmonogram prací finanční a věcný.
 - iii. Kontrolní a zkušební plán.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

Ve Valašském Meziříčí, dne



ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar

prokuristé společnosti

ALPINE Bau CZ a.s.

V Brně, dne 01 -10- 2014

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje*
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

REKAPITULACE

Stavba		Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Objekt	Popis		
C 106	Dopravní značení-2.stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2,506	37 310,00	45 145,10
C 202	Most ev.č. 4121-2 přes potok Leska	3 882 903,02	4 698 312,65
Stavba celkem		3 920 213,02	4 743 457,75

Ostatní nestavební náklady díla		
Popis	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Ostatní nestavební náklady díla	258 000,00	312 180,00
Ostatní nestavební náklady díla celkem	258 000,00	312 180,00

Rekapitulace stavby a nestavebních nákladů díla	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Cena celkem	4 178 213,02	5 055 637,75


ALPINE Bau CZ a.s.
 Jiráskova 613/13
 Krasno nad Bečvou
 757 01 Valašské Meziříčí
 IČ: 026 04 795
 DIČ: CZ02604795



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Kuch_Zn2-most III/4121 Kuchařovice-Znojmo, 2.stavba-most e.č.4121-2, km 2,506

Objekt: C 106 Dopravní značení - 2. stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2,506

Rozpočet: 1 PDPS - dočasné - provizorní dopravní značení, po dobu výstavby

Objednavatel: SÚS JmK, p.o.k.

Zhotovitel dokumentace: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Základní cena: 37 310,00 Kč

Cena celková: 37 310,00 Kč

DPH: 7 835,10 Kč

Cena s daní: 45 145,10 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Š.Bucharová

Vypracoval nabídku: Ing. Marek Gabřík

Datum zadání: 13.6.2009

Datum vypracování nabídky: 18.8.2014

0
1
Všeobecné konstrukce a práce
ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ A VYŘÍZENÍ UZAVÍREK, DOČASNÉHO

KPL

1,0000

7 800,00

7 800,00

DOPR. ZNACENI,

včetně povolení a zajištění zvláštního užívání komunikací

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

0		Všeobecné konstrukce a práce			7 800,00
9		Ostatní konstrukce a práce			
1	914134	a DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	8,0000	560,00
		E 12; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 8=8,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.			4 480,00
2	914134	b DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	15,0000	540,00
		IS 11c; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 15=15,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.			8 100,00
3	914134	c DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2,0000	620,00
		B 1, dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 2=2,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.			1 240,00
4	914134	d DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	6,0000	650,00
		IP 10a=2ks, IP 10b=4ks; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 2+4=6,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou			3 900,00

5	91434	DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	9,0000	650,00	5 850,00
IP 22=4ks, IS 11a=5ks; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 4+5=9,0000 [A] Technická specifikace: - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržitelných po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
6	914660	ZRUŠENÍ PLATNOSTI DOPRAVNÍ ZNAČKY	KUS	50,0000	40,00	2 000,00
zřízení zrušení samolepící páskou a odstranění 50=50,0000 [A] Technická specifikace: - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
7	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,0000	780,00	1 560,00
Z 2: dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras 2=2,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržitelných po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
8	916714	UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - DOD,MONT,DEMONT	KUS	25,0000	70,00	1 750,00
podstavec dočasného DZ vč. sloupky, viz příloha č.3 situace objízdných tras 25=25,0000 [A] Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení udržitelných po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světelných napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.						
9	916724	UPEVNĚVACÍ KONSTR - PODKL DESKA NAD 20KG - DOD,MONT,DEMONT	KUS	9,0000	70,00	630,00
podstavec dočasného DZ vč. sloupky, ke značkám IP 22, IS 11a, viz příloha č.3 situace objízdných tras Technická specifikace: - kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)						

práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou

- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

- u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie

- odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.

Ostatní konstrukce a práce

9

29 510,00

Celkem:

37 310,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Kuch_Zn2-most III/4121 Kuchařovice-Znojmo, 2.stavba-most e.č.4121-2, km 2,506

Objekt: C 202 Most ev.č. 4121-2 přes potok Leska

Rozpočet: 1 PDPS

Objednavatel: SÚS JmK, p.o.k.

Zhotovitel dokumentace: Dosting spol. s r.o.

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Základní cena:	3 882 903,02 Kč
Cena celková:	3 882 903,02 Kč
DPH:	815 409,63 Kč
Cena s daní:	4 698 312,65 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:		Vypracoval nabídku:		Ing. Marek Gabrlik	
Datum zadání:		Datum vypracování nabídky:		18.8.2014	
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, viz pol. č. 123215	T	368,7840	190,00
		204,880*1,800=368,7840 [A]			70 068,96
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU sutě a vybourané hmoty, viz pol. č. 966155	T	150,0720	240,00
		62,530*2,40=150,0720 [A]			36 017,28
		Technická specifikace: Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.			
3	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,0000	11 500,00
		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi			
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,0000	149 500,00
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,0000	34 500,00
		Technická specifikace: položka zahrnuje :			
		- úkony dle ČSN 73 6221			10 350,00
		- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou			
		- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu			
6	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,0000	10 350,00
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	Zemní práce				
1	11511	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN 350=350,0000 [A]	HOD	350,0000	76,00
		Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení			26 600,00
2	123835	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II. ODVOZ DO 8KM s uložením na skládce, poplatek za skládce viz pol.č. 014101, zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu	M3	204,8800	198,00
		204,880=204,8800 [A]			40 566,24
		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění			

- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování
- hradící a štetové stěny dočasné (adekvátně platí ustanovení k pol. 1151,2)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná ploška
- udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

3 17481

ZÁSY P JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu

89,460=89,4600 [A]

Technická specifikace:

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- případné prohození nebo třídění materiálu.

425,00

89,4600

M3

38 020,50

1		Zemní práce				105 186,74
2		Úprava podloží, základy				
1	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	0,8400	2 625,00	2 205,00
		Drenážní beton C20/25, XC2, k pol.č. 87533, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez,				
		0,84=0,8400 [A]				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
2	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,1100	96 795,00	10 647,45
		v úžlabí nosné konstrukce, u patního plechu zábradlí, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva 2 půdorys, 4 příčný řez, 9 zábradlí				
		0,110=0,1100 [A]				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
3	272314	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z BETONU C20/25	M3	6,4300	3 920,00	25 205,60
		Těsnící bet. vrstva, beton XC2 C20/25, zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdorys, 3 podélný řez,				
		6,43=6,4300 [A]				
		Technická specifikace: Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:				
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru a dodání vhodného materiálu				
		- nákupe materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
		- úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů				
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- zřízení lavic na svazích a zásyp rýh				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

1	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	234,0000	2 120,00	496 080,00
		výtuž ocelová trubka 89/10 mm dl.6,0 m, kořen dl. 4,50 m, injektážní manžety po 500mm odspodu na délku 4,50m. injektovat 25l na etáž - všech 10 etáží, dolních 6 etáží dále reinjektovat minimálně1x množstvím 25l na etáž, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu				
		36*6,500=234,0000 [A]				
		Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266). Varianty v podzemí v hornině mokré obsahují ztlížení osazení a zainjektování v důsledku přítoku vod z horninového masivu				
2	26132a	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II-III DN 133 MM	M	216,0000	1 520,00	328 320,00
		tr. II-III, DN 133 mm k pol.č. 227821, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu				
		36*6,00=216,0000 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
22		Piloty				824 400,00
28	1 28994	Zpevňování hornin a konstrukcí ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ	M2	32,7400	266,00	8 708,84
		Výtužná mřížovina š. 2m pod spárou, zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdorys, 3 podélný řez,				
		32,740=32,7400 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - příchycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení.				
2	28997a	OCHRANNÁ VRSTVA Z GEOTEXTILIE na nopové folii, gramáž 300g/m2, k pol.č. 71150, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez	M2	95,9200	54,00	5 179,68
		48,400+47,520=95,9200 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - příchycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění				

		- nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3	28997b	OCHRANNÁ VRSTVA - OPLÁŠTĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	178,8100	88,00	15 735,28
		ochrana nátěru proti zemní vlhkosti geotextilií, gramáž min. 600g/m2, viz k pol. č. 711111, zaměřeno acad, viz příloha 3 podélný řez				
		178,810=178,8100 [A]				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
		- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny				
		- úpravu, očištění a ochranu podkladu				
		- příchycení k podkladu, případně zatížení				
		- úpravy spojů a zajištění okrajů				
		- úpravy pro odvodnění				
		- nutné přesahy				
		- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
28		Zpevňování hornin a konstrukcí				29 623,80
3	1	31717x				
		Svislé konstrukce				
		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	10,0000	1 160,00	11 600,00
		Lepené kotvy říms typ M 24 typ 1 (motýl) vč vrtání, kotvy opatřené zinkováním ponorem tl. 50 mikronů, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech.zpráva, 8 římsy				
		10=10,0000 [A]				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
2	31717y					
		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KUS	18,0000	1 340,00	24 120,00
		Lepené kotvy říms typ M 24 typ 2 (trn) vč vrtání, kotvy opatřené zinkováním ponorem tl. 50 mikronů, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech.zpráva, 8 římsy				
		18=18,0000 [A]				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
3	317325					
		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,7800	7 420,00	65 147,60
		monolitické ŽB římsy, beton XF4 C30/37, horní frakce kameniva 22mm, konzistence S3, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 4 příčný řez, 8 římsy				
		8,780=8,7800 [A]				
		Technická specifikace:				
		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
		- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
		- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
		- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,				
		- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných				

- a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, náličníků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výstuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	2,1900	34 660,00	75 905,40
ocel R 10505, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 4 příčný řez, 8 římasy				

2.190=2,1900 [A]

Technická specifikace: Popisy prací zahrnují všechny materiály, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

5	333125	MOSTNÍ DESKA, OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	105,5600	6 980,00	736 808,80
---	--------	--	----	----------	----------	------------

Rámová ŽB konstrukce + křídla z betonu XF3 C30/37 , horní frakce kameniva 22mm, konzistence S3, zaměřeno acid, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce

 $105.560 = 105,5600 \text{ [A]}$

Technická specifikace:

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skládování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

6	333365	- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	T	17,9500	32 120,00	576 554,00
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKY, OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 ocel R 10505, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce, 7 schéma výztuže 17,950=17,9500 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.						
3		Svislé konstrukce				1 490 135,80
4	1	Vodorovné konstrukce PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU C12/15 (B15) Přechodové bloky - hubený beton X0 C12/15, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 75,660=75,6600 [A] Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,	M3	75,6600	2 920,00	220 927,20

		- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
2	431212	SCHODIŠT KONSTR Z LOM KAMENE NA MC	M3	1,8400	4 680,00	8 611,20
		kamenné schodiště šířky 0,75 m, s vnější kamennou obrubou (viz pol.č.91742), do betonu XC2 C25/30, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys,				
		1,840=1,8400 [A]				
		Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, související práce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženíím.				
3	451312	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15)	M3	12,1900	2 640,00	32 181,60
		podkladní beton X0 C12/15 (B15), zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu				
		3,360+8,830=12,1900 [A]				
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
		- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
		- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
		- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,				
		- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
		- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
		- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,				
		- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
		- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
		- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
		- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
		- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
		- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)				
		podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene z betonu XC2 C25/30 tl. min 20 cm,				
4	451314		M3	19,2880	3 680,00	70 979,84

zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez

96,440*0,200=19,2880 [A]

Technická specifikace:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlážby z lomového kamene tl. 20 cm do betonu XC C25/30, ukončení dlažby betonovými prahy 0,30x0,80 m, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez

88,570*0,200=17,7140 [A]

Technická specifikace:

- úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

78 295,88

4 420,00

17,7140

M3

4

Vodorovné konstrukce

410 995,72

5

Komunikace

1 572214

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2

množství 0,35 kg/m2, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez

46,860=46,8600 [A]

Technická specifikace:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

30,00

1 405,80

46,8600

M2

2	574B43	- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 50MM M2 46,8600 298,00 13 964,28 střednězrný, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez 4 příčný řez						
		46,860=46,8600 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.						
3	575C33	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM TR I M2 43,2300 660,00 28 531,80 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez						
5	58920	43,230=43,2300 [A] Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy VÝPLŇ SPAR MODIFIK ASFALTEM M 16,3700 106,00 1 735,22 příčné spáry nad koncem nosné konstrukce 20/50 mm, závluka z modifik. asfaltu, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez						
		Technická specifikace: - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy						
4	58920a	VÝPLŇ SPAR MODIFIK. ASFALTEM S PŘEDTĚSNĚNÍM M 18,3500 236,00 4 330,60 spáry podél říms těsněné modifikovanou závlukou s předtěstněním, zaměřeno acad, viz						

přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 8 římsy

9,350+9,000=18,3500 [A]

Technická specifikace:

- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spár a otvorů
- úpravu dilatačních spár a povrchu vrstvy

5 Komunikace

49 967,70

7 Přídružená stavební výroba

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY M2 178,8100 96,00 17 165,76

Ochranný nátěr 1xNp+2xNa, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez

178,810=178,8100 [A]

Technická specifikace:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cíhelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2 20,5700 420,00 8 639,40

pochůzí izolace na římsy, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 8 římsy

20.570=20,5700 [A]

Technická specifikace:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástřiky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, závlivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

- Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
 - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
 - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
 - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
 - provedení požadovaných zkoušek.

3 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY M2 30,7500 645,00 19 833,75

asf. izolace s kovovou vložkou, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 8 římasy

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástrčky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřích, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

4 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY NA PEČEŤ VRSTVU M2 133,2000 565,00 75 258,00

modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou na pečetici vrstvu, zaměřeno

acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez

133,200=133,2000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnícího materiálu (nátěry, nástrčky, pásy, desky, fólie, rohože, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřích, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, lišty), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátěry, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních dílů, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
 - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního nátěru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
 - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
 - zřízení okapních, rohových, koutových, lemujících a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně stanovena samostatná položka
 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

5	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	M2	95,9200	14 963,52
poprvá folie, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez					

 $47,520 + 48,400 = 95,9200 \text{ [A]}$

Technická specifikace:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací
- dodání izolačního a těsnicího materiálu (nátery, nástríky, pásy, desky, tmely, zálivky a pod.) včetně množství potřebného pro přesahy a pro prostřih, spojovací a kotvicí materiál (např. dráty, trny, svary), podkladní a upevňovací materiál (např. rošty, listy), krycí a ochranné vrstvy (oplechování, bandáže, nátery, posyp, další pásy nebo fólie a pod.)

Pozn.: Položky nezahrnují ochranné vrstvy nebo konstrukce, které se zařazují do jiných stavebních děl, např. cementové mazaniny, cihelné přízdívky, obetonování, asfaltové vrstvy a pod.

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu, včet. adhézního náteru, speciální úpravy povrchu izolované konstrukce a případné expanzní vložky

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- u izolace pod římsou je zahrnuta izolační vložka
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- zřízení okapních, rohových, koutových, lemujičích a dilatačních plechů (včetně případného připevnění), jsou-li požadovány a není-li pro ně s

samostatná položka

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek.

6	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B	M2	128.7400	196,00	25 233,04
78382					

Sjezdovnicující ochranný nátěr rámové konstrukce v barvě šedá, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva. 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce

 $128,740=128,740[A]$

Technická specifikace:

- položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých a něčistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

NÁTĚRY BETON KONSTR TYPOS - E

Ochranný nátěr říms proti CHRL, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3

290,00	9 642,50
--------	----------

290,00

M2

7	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E	M2	33 2500	290,00	9 642,50
---	-------	--------------------------------	----	---------	--------	----------

podélný řez, 8 římsy		21,500+11,750=33,2500 [A]			
Technická specifikace:		- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.			
7		Přidružená stavební výroba			170 735,97
8		Potrubí			
1	863342	POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 200MM	M	1,5000	4 220,00
		přechod drenáže přes křídlo, trubka ocelová nerezová DN 170 mm 2 kusy, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný řez			6 330,00
Technická specifikace:		2*0,75=1,5000 [A]			
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.			
		zahrnuje:			
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)			
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav			
		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr			
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu			
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.			
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí			
		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky			
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí			
		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách			
		- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody			
		- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození			
		nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekcí			
2	87460	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	25,0000	2 840,00
		převedení vody potoku Leska provizorním zatrubněním po nezbytnou dobu výstavby, včetně zemních prací, dodávka, montáž, demontáž, viz příloha 1 technická zpráva			71 000,00
Technická specifikace:		25=25,0000 [A]			
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon			
		zahrnuje:			
		- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)			
		- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav			
		- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr			
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu			
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.			
		- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí			
		- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky			
		- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí			
		- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a i v kolektorech, chráničkách			

3	87533	- položky zahrnují i práce spojené s nutnými otoky, převážením a cerpaním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM perforované drenážní trubky z PE, DN 150 mm, obalené filtrační geotextilií, obetonované drenážním betonem - viz pol.č. 21331, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva 2 půdorys, 3 podélný řez,	M	21,0000	276,00	5 796,00
		21=21,0000 [A] Technická specifikace: - položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými otoky, převáděním a čerpáním vody - u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození				83 126,00
8		Potrubí				
91	1	Doplňkové konstrukce a práce OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ, ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM Mostní ocel zábradlí z oceli S355JRG2 se šířkou výplně v. 1.10m vč kotvení a PKO (žárová metalizace ZN 80 mikronů, ochranný nátěr pro korozní agresivitu C4 se zárukou min.5 let a životnosti 20 let), zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 4 příčný řez, 9 zábradlí	M	18,2000	6 520,00	118 664,00
		(5*1,780+0,400)+(5*1,700+0,400)=18,2000 [A] Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění, tmelení a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud žadavací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.				3 880,00
2	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,0000	1 940,00	
		dodávka a montáž				

3	91742	1+1=2,0000 [A] CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ ke schodišti (viz pol.č. 431212), šířka kamenné obruby 150 mm, do betonu XC2 C25/50, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 6.300=6,3000 [A] Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM příčné spáry nad koncem nosné konstrukce 20/50 mm, k pol.č. 58920, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez 16.300=16,3000 [A] Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA DN 100, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 6 nosná konstrukce,	M	6,3000	1 480,00	9 324,00
4	919111	1+1=2,0000 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, závlivy, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	16,3000	78,00	1 271,40
5	93653	1+1=2,0000 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	KUS	1,0000	17 870,00	17 870,00
6	936542	1+1=2,0000 [A] Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	KUS	2,0000	920,00	1 840,00

- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaistěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovky, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

91	Doplňkové konstrukce a práce					152 849,40
96	Bourání, demontáže, odstranění					
1	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	62,5300	2 920,00	182 587,60
		poplatek za skládku viz poli.č. 014102, zaměřeno na stavbě, viz příloha 1 technická zpráva,				
		62,530=62,5300 [A]				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
		- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
		- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
2	96618	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	2,2500	14 800,00	33 300,00
		včetně likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě, viz příloha 1 technická zpráva,				
		2.250=2,2500 [A]				
		Technická specifikace:				
		- zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami				
		- zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů.				
96	Bourání, demontáže, odstranění					215 887,60
Celkem:						3 882 903,02

Soupis prací - ostatní nestavební náklady

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní nestavební náklady:

Popis prací		MJ	Celkem (Kč)
geodetické zaměření stavby		KPL	26 000
geometrický plán		KPL	19 000
fotodokumentace provádění stavby		KPL	4 000
vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště		KPL	9 000
vytyčení obvodu prostoru staveniště		KPL	8 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště		KPL	88 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení		KPL	6 000
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem		KPL	28 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí		KPL	20 000
bezpečnostní opatření		KPL	18 000
výpočet hluku ze stavební činnosti		KPL	16 000
návrh technologického postupu prací		KPL	6 000
havarijní plán		KPL	5 000
povodňový plán		KPL	5 000
Celkem bez DPH			258 000

Plán jakosti a Kontrolních zkušební plán stavby

Stavba: III/4121 Kuchařovice - Znojmo most ev.č. 4121-2
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s.

Společnost ALPINE Bau CZ a.s. uplatňuje při realizaci staveb systém jakosti podle EN ISO 9001:2008.

Materiál a výroby

V souladu s projektovou dokumentací, resortními a normovými předpisy budou na stavbě použity materiály a výroby, splňující podmínky zákona č. 22/1997 Sb. a příslušných NV č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb.

Doklady k jakosti použitých materiálů a výrobků (certifikáty výrobků , počáteční zkoušky typu - ITT a posouzení shody) budou předkládány zástupci objednatele (správce) stavby. Tyto doklady budou součástí Zprávy zhotovitele o jakosti stavebních prací.

Geodetická měření

Po dobu stavby zajišťuje geodetickou činnost kvalifikovaný geodet. Výstupy z průběžných a závěrečných kontrolních měření jsou součástí Zprávy zhotovitele o jakosti stavebních prací.

Rozsah geodetické činnosti bude odpovídat zadávací dokumentaci a musí být v souladu s požadavky resortních předpisů (TKP, TP).

Laboratoř

Kontrolní a přijímací zkoušky prováděných stavebních prací zajišťuje nezávislá laboratoř, akreditovaná pro laboratorní činnost požadovaného rozsahu.

Výsledky měření a zkoušek budou zástupci objednatele (správce) stavby předávány průběžně a bezodkladně.

Technologie provádění

Technologické předpisy pro vybrané technologie a KZP jsou zpracovány v rámci systému jakosti zhotovitele v souladu s platnými předpisy. Před zahájením stavebních prací budou tyto TP a KZP upřesněny s ohledem na konkrétní použité materiály, směsi, výroby a objem prací. Četnost kontrolních zkoušek bude upravena podle aktuálního harmonogramu, zejména u zemních prací a betonáží konstrukčních celků.

Před zahájením stavebních prací budou předloženy tyto Technologické předpisy a KZP

- 1/ Plán kvality a Technologický předpis Hutněné asfaltové vrstvy
- 2/ KZP - hutněné asfaltové vrstvy
- 3/ Plán kvality postřiky a nátěry vozovek včetně KZP
- 4/ Plán kvality Provádění betonových konstrukcí a Technologický předpis pro betonáž jednotlivých konstrukčních celků
- 5/ KZP - pro betonáž jednotlivých konstrukčních celků
- 6/ Plán kvality Zemní práce
- 7/ Technologický předpis pro zpětný zásyp, zásyp základů mostu a přechodová oblast včetně KZP
- 8/ Technologický předpis pro výkopy
- 9/ Technologický předpis pro násyp, aktivní zonu a zemní pláň včetně KZP
- 10/ Plán kvality Podkladní vrstvy
- 11/ Technologický předpis pro podklady z nestmelených vrstev - ŠD, MZK včetně KZP
- 12/ Plán kvality Svodidla, zábradlí a zachytivé systémy
- 13/ Plán kvality Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě
- 14/ Technologický předpis a KZP
- 15/ Technologický předpis Izolace mostovky včetně ochranné vrstvy, KZP

Stavba: 111/4121 Kuchařovice - Znojmo most 4121-2
Objekt: C 202 Most 4121-2 přes potok Leska
Zhotovitel: Alpine BAU CZ a.s.
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

86

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: III/4121 Kuchařovice - Znojmo most 4121-2
 Objekt: C 202 Most 4121-2 přes potok Leska
 Zhotovitel: Alpine BAU CZ a.s.
 Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Betonářské konstrukční celky							
Hydroizolace mostovky	m2	133,2	Kvalit. požadavky na povrch mostovky	ČSN 73 6242	1 x na dodávku	1	
			pevnost v tahu povrchových vrstev		5 x na mostní pole	5	
			teplota a vlhkost beton. Podkladu		1 x denně	2	
			nerovnost povrchu		2 x na konstr. celek	2	
			přílnavost k podkladu		5 x na mostní pole	5	
asfaltové pásy	m2	133,2	odolnost vůči mrazu a CHRL		2 x na konstr. celek	2	
			přesahy pásů	ČSN 73 6242	každý pás	2	
			natažení		celá plocha	5	
			přílnavost k podkladu		3 x 500 m2	3	
			odolnost vůči mrazu a CHRL		2 x na konstr. celek	2	
Povrchová ochrana ocel. konstrukcí	zábradlí		Kontrolní	tloušťka nátěru	celkový nátěr	2	

Kontrolní a zkušební plán

Stavba: III/4121 Kuchařovice - Znojmo most 4121-2
Objekt: C 202 Most 4121-2 přes potok Leska
Zhotovitel: Alpine BAU CZ a.s.
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Hutěné asfaltové vrstvy		Obrusná vrstva						
ACO 11 tl.50 mm modifikovaný	m2	Míra zhutnění	vývrt 100	min. 96%	ČSN 73 6121	1/1500 m2	2	min. 2x
				prům. 98 %				
	m2	Tloušťka vrstvy	vývrt 100	min. 0,80h	ČSN 73 6121	1/1500 m2	2	min. 2x
				prům. 0,90h				
	m2	Mezerovitost vrstvy	vývrt 100	*	ČSN 73 6121	1/1500 m2	2	min. 2x
	m	Nerovnost povrchu	podélná	max.5 (4) mm	ČSN 73 6121	průběžně/ 4m lať		
			příčná	max.5 (4) mm		po 40 (20) m/ 2m lať		
m2		Spojení vrstev	vývrt 100	O/L 6,7 kN	ČSN 73 6121	1/1500 m2	2	min. 2x
m		Odchyška příčného sklonu		0,5 (0,4) %	ČSN 73 6121	po 10 m		geom.
m		Odchyška od proj. výšek		max 15(10) mm	ČSN 73 6121	po 40 (10) m		geom.
		pro TDZ S,I,II a III		prům. 10 (5) mm				90%
Požadované hodnoty v závorkách platí pro dálnice a rychlostní komunikace, TDZ S, I. Požadavky na rovnost povrchu lokálních oprav je 8 mm								
* pro ACO (S) a SMA (S) 2 - 7 %, pro ACO(+,bez) a SMA(+, bez) 2 - 7,5 %								

Asfaltová směs		Obrusná vrstva						
ITT č.	t	Zrnitost			ČSN 73 6121	1/1000t	1	
	t	Obsah asfaltu				1/1000t	1	
	t	Mezerovitost				1/1000t	1	
		Teplota směsi u finišeru				1/1hod		St.deník
Výsledné hodnoty musí být v souladu s požadavky národních příloh jednotlivých specifikací vztahujících se k použité AS								

III/4121 Kuchařovice - Znojmo most 4121-2

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Harmonogram a finanční plán stavby

[illegible]

ALPINE Bau CZ a.s.
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795



OPIS

Dohoda o udělení prokury

uzavřená ve smyslu § 450 a násl. občanského zákoníku mezi:

ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19595, jednající panem Peterem Russeggerem, předsedou představenstva, a panem Ing. Michalem Kociánem, členem představenstva
(dále jen „podnikatel“)

a

Ing. Václavem Šafářem, nar. 27. prosince 1971, bytem Hostašovice 117, PSČ 738 02
(dále jen „prokurista“)

I.

Podnikatel tímto uděluje prokuristovi ve smyslu § 450 a násl. občanského zákoníku prokuru, na základě níž je prokurista oprávněn k veškerým právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu podnikatele, a to i k těm právním jednáním, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista takto udělenou prokuru výslovně přijímá a se svým ustanovením do funkce souhlasí s tím, že prokura bude vykonávána bezúplatně.

II.

Prokura je udělována pro jediný a celý obchodní závod podnikatele, tzn. že není omezena na žádnou pobočku obchodního závodu anebo jen na případné některé obchodní závody podnikatele.

III.

Strany tímto sjednávají následující vnitřní pokyn vztahující se k výkonu funkce prokuristy, který je prokurista při zastupování podnikatele povinen bezvýhradně respektovat. Na základě touto dohodou udělené prokury je prokurista oprávněn právně jednat pouze v záležitostech, v nichž celková hodnota převzatého dluhu nepřesáhne v každém jednotlivém případě částku ve výši 50.000.000,- Kč (v případě smluv a jejich dodatků uzavíraných se subdodavatelem tato částka činí 5.000.000,- Kč); tím není dotčeno ustanovení článku I. Prokurista bere na vědomí, že mu podnikatelem mohou být uložena další vnitřní omezení v jeho právním jednání při výkonu prokury. V případě porušení vnitřního omezení uloženého prokuristovi nese prokurista v plném rozsahu odpovědnost za škodu způsobenou podnikateli.

IV.

V prokure není zahrnuto oprávnění ke zcizování či zatěžování nemovitých věcí.

V.

Prokurista je oprávněn zastupovat podnikatele pouze společně s dalším prokuristou. Jakákoli právní jednání uskutečňovaná na základě prokury tedy musí být činěna společně dvěma prokuristy.

VI.

Prokurista bere na vědomí, že při výkonu své funkce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, tzn. pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou. Prokurista je povinen vždy jednat v zájmu podnikatele, přičemž dozví-li se o skutečnostech nasvědčujících tomu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem podnikatele, informuje o tom bez zbytečného odkladu písemně představenstvo. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob prokuristovi blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

VII.

Hodlá-li prokurista uzavřít s podnikatelem smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu písemně představenstvo včetně uvedení informace o tom, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi podnikatelem a osobou prokuristovi blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

VIII.

Udělení prokury nabývá účinnosti dnem 01.08.2014. Tímto dnem zanikají bez dalšího veškeré plné moci či pověření udělená prokuristovi podnikatelem k jednání jeho jménem.


Ve Valašském Meziříčí dne 30.07.2014

Podnikatel:

ALPINE Bau CZ a. s.



Peter Russegger
předseda představenstva



Ing. Michal Kocián
člen představenstva

Prokurista:



Ing. Václav Šafář



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy poštý: Brno 38

Poř.č.: 63800-020-0770

Vlastnoručně podepsal: Peter Russegger
Datum a místo narození: 07.02.1953, Bratislava, AT
Adresa pobytu: Pohorelice
Květinová 1280, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 19 027645
Průkaz povolení k pobytu

Brno 38 dne 30.07.2014

Podpis:
Galová Jana

Úřední razítko.



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy poštý: Brno 38


Poř.č.: 63800-020-0790

Vlastnoručně podepsal: Michal Kocián
Datum a místo narození: 05.06.1973, Frýdek-Místek, CZ
Adresa pobytu: Frýdek-Místek
Pržno 97, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 201157443
Občanský průkaz

Brno 38 dne 30.07.2014

Podpis:
Galová Jana

Úřední razítko:



Podle ověřovací knihy Městského úřadu Valašské Meziříčí
Poř. č. legalizace 22226/2014/A1

vlastnoručně podepsal uznal podpis na listině za vlastní
Václav Šafář, 27.12.1971 Nový Jičín, okres Nový Jičín
jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

Hostašovice 117, okres Nový Jičín

adresa místa trvalého pobytu adresa místa pobytu na území České republiky
adresa bydliště mimo území České republiky

OP č.: 111182944

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje
V Valašském Meziříčí dne 31.7.2014

Haluzová Marie

Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která legalizaci provedla,

Haluzová





Ověření - vidímace

Ověřuji, že tento opis složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

- 1 -08- 2014
Ve Valašském Meziříčí



Zdenka KULIŠŤÁKOVÁ

notářský tajemník

pověřena notářem

Mgr. Jarmilou Chmelařovou



OPIS

Dohoda o udělení prokury

uzavřená ve smyslu § 450 a násl. občanského zákoníku mezi:

ALPINE Bau CZ a.s., IČ: 026 04 795, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19595, jednající panem Peterem Russeggerem, předsedou představenstva, a panem Ing. Michalem Kociánem, členem představenstva
(dále jen „podnikatel“)

a

Janem Munzarem, dat. nar. 28. září 1981, bytem Praha 5 - Stodůlky, Neustupného 1840/6, PSČ 155 00
(dále jen „prokurista“)

I.

Podnikatel tímto uděluje prokuristovi ve smyslu § 450 a násl. občanského zákoníku prokuru, na základě níž je prokurista oprávněn k veškerým právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu podnikatele, a to i k těm právním jednáním, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista takto udělenou prokuru výslovně přijímá a se svým ustanovením do funkce souhlasí s tím, že prokura bude vykonávána bezúplatně.

II.

Prokura je udělována pro jediný a celý obchodní závod podnikatele, tzn. že není omezena na žádnou pobočku obchodního závodu anebo jen na případné některé obchodní závody podnikatele.

III.

Strany tímto sjednávají následující vnitřní pokyn vztahující se k výkonu funkce prokuristy, který je prokurista při zastupování podnikatele povinen bezvýhradně respektovat. Na základě touto dohodou udělené prokury je prokurista oprávněn právně jednat pouze v záležitostech, v nichž celková hodnota převzatého dluhu nepřesáhne v každém jednotlivém případě částku ve výši 50.000.000,- Kč (v případě smluv a jejich dodatků uzavíraných se subdodavateli tato částka činí 5.000.000,- Kč); tím není dotčeno ustanovení článku I. Prokurista bere na vědomí, že mu podnikatelem mohou být uložena další vnitřní omezení v jeho právním jednání při výkonu prokury. V případě porušení vnitřního omezení uloženého prokuristovi nese prokurista v plném rozsahu odpovědnost za škodu způsobenou podnikateli.

IV.

V prokure není zahrnuto oprávnění ke zcizování či zatěžování nemovitých věcí.

V.

Prokurista je oprávněn zastupovat podnikatele pouze společně s dalším prokuristou. Jakákoli právní jednání uskutečňovaná na základě prokury tedy musí být činěna společně dvěma prokuristy.

VI.

Prokurista bere na vědomí, že při výkonu své funkce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, tzn. pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou. Prokurista je povinen vždy jednat v zájmu podnikatele, přičemž dozví-li se o skutečnostech nasvědčujících tomu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem podnikatele, informuje o tom bez zbytečného odkladu písemně představenstvo. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob prokuristovi blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

VII.

Hodlá-li prokurista uzavřít s podnikatelem smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu písemně představenstvo včetně uvedení informace o tom, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi podnikatelem a osobou prokuristovi blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.

VIII.

Udělení prokury nabývá účinnosti dnem 01.08.2014. Tímto dnem zanikají bez dalšího veškeré plné moci či pověření udělená prokuristovi podnikatelem k jednání jeho jménem.


Ve Valašském Meziříčí dne 30.07.2014


Podnikatel:

Prokurista:

ALPINE Bau CZ a. s.


Peter Russegger
předseda představenstva


Ing. Michal Kocián
člen představenstva


Jan Mužar

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Brno 38

Por.č.: 62603-020-0780


Vlastnoručně podepsal: Peter Russegger
Datum a místo narození: 07.02.1958, Abtenau, A
Adresa pobytu: Pohorelice
Květinova 1250, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: IS 027943
Průkaz povolení k pobytu

Brno 38 dne 30.07.2014

Podpis:

Gisela Bana

Úřední razítko:



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Brno 38

Por.č.: 63803-020-0815


Vlastnoručně podepsal: Michal Kocián
Datum a místo narození: 05.06.1973, Frýdek-Místek, CZ
Adresa pobytu: Frýdek-Místek
Právo 97, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 201157443
Občanský průkaz

Brno 38 dne 30.07.2014

Podpis:

Gisela Jana

Úřední razítko:



Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověř.knihy pošty: Brno 38

Por.č.: 63800-021-0761

Vlastnoručně podepsal: Jan Munzar
Datum a místo narození: 28.09.1981, Teplice, CZ
Adresa pobytu: Praha 5
Neustupného 1840/6, CZ
Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: 113117276
Občanský průkaz

Brno 38 dne 30.07.2014

Podpis:

Doleželová Jitka

Úřední razítko:



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.

- 1 - 08 - 2014

Ve Valašském Meziříčí



denka KULIŠŤÁKOVÁ
notářský tajemník
pověřena notářem
Mgr. Jarmilou Chmelářovou