


POHLED JIHOVÝCHODNÍ



- 1

STŘEŠNÍ KRYCÍ PLÁŠŤ Z TECHNICKÉ TEXTILIE - POLYMAR VS 900 FR (8540/5240) - TECHNICKÁ TEXTILIE PES NÁNOS PVC, LAKOVANÁ, 900 g/m², BARVA BÍLÁ
- 2

STĚNOVÉ OPLÁŠTĚNÍ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU T35, LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
ext. RAL 7035 PES 25 µm, int. RAL 9010 PES 25 µm, OPLECHOVÁNÍ RAL 7016 PES 25 µm
- 3

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATAZATEPLENÁ, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ, ROZMĚR: VRATA 3 900 x 3 000 mm, INTEGROVANÉ DVEŘE 1 100 x 1 970 mm, VRATAJSOU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE, BAREVNÉ PROVEDENÍ: ext. - RAL 7016, int. - RAL 9010
- 4

SEKČNÍ PRŮMYSLOVÁ VRATAZATEPLENÁ, ELEKTRICKY OVLÁDANÁ, ROZMĚR: VRATA 3 700 x 3 000 mm, INTEGROVANÉ DVEŘE 1 100 x 1 970 mm, VRATAJSOU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE, BAREVNÉ PROVEDENÍ: ext. - RAL 7016, int. - RAL 9010
- 5

TŘÍDÍLNÉ PLASTOVÉ OKNO S IZOLAČNÍM TROJSKLEM, ROZMĚR: 4 000 x 1 000 mm
2x KRAJNÍ ČÁST OTEVÍRAVÁ / SKLOPNÁ 1 000 x 1 000 mm, STŘEDNÍ ČÁST FIXNÍ 2 000 x 1 000 mm, BAREVNÉ PROVEDENÍ: ext. - RAL 7016, int. - RAL 9010

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv			AUTORIZACE AUTHORIZED BY	
Ing. Martin Srba, Ph.D., autor návrhu projektu				
Tento projekt používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Projekt a jeho obsah je majetek autora. Nesmí být použit, výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen, žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a projektanta (autora) a nesmí být poskytnut třetí osobě, změněn či upraven bez písemného souhlasu projektanta.				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU CHIEF PROJECT MANAGER	PROJEKTANT / DESIGNER	MANAŽER PROJEKTU PROJECT DIRECTOR		
Ing. Martin SRBA, Ph.D.	Ing. Petr DOKULIL	Ing. Martin SRBA, Ph.D.	GENERÁLNÍ PROJEKTANT GENERAL DESIGNER ■ Cube project s.r.o. sídlo: Lipůvka 399, 679 22 Lipůvka kancelář: Kaštanova 496/123a, 620 00 Brno IČ: 050 29 520 tel.: +420 733 190 529 mail: info@cubeproject.cz web: www.cubeproject.cz	
SUBDODAVKA SUBCONTRACT				
D 1.1 Architektonicko-stavební řešení				
INVESTOR / CLIENT Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice, IČO: 66596882			DATUM / DATE 03 / 2021	
NÁZEV ZAKÁZKY / TITLE			FORMÁT / FORMAT 2xA4	
ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH, Tyršova 500/6, Letovice Katastrální území: Letovice [680711], parcelní číslo: 1295/2			MĚŘÍTKO / SCALE 1:100	
OBSAH / CONTENT			STUPEŇ PD PROJECT STATUS DUR, DSP	
POHLED JIHOVÝCHODNÍ			ZAKÁZKA Č. CONTRACT NO. 15-567	
			ČÍSLO VÝKRESU DRAWING NUMBER 08	
			ČÍSLO PARÉ DOC. SET NUMBER	