

Investor:  
Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín  
Legionářů 813/1  
695 11 Hodonín


Zhotovitel  
PARDOSA – technik, s.r.o.  
Hodonínská 672  
696 03 Dubňany

---

Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu

---

## **D.1.4.1-03 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

	<b>PARDOSA - technik, s.r.o.</b> stavební a projekční společnost Hodonínská 672, 696 03 Dubňany tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777 <a href="http://www.pardosa.cz">www.pardosa.cz</a>
<b>OBJEDNATEL</b>	Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín Legionářů 813/1 695 11 Hodonín
<b>PŘEDMĚT DOKUMENTU</b>	technika prostředí staveb
<b>ČÁST</b>	D.1.4.1 - silnoprůdová elektrotechnika
<b>NÁZEV STAVBY</b>	Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu
<b>MÍSTO</b>	k. ú. Hodonín; 640417, parc. č. st. 590/1, číslo p. 813
<b>KRAJ</b>	Jihomoravský
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b>	projektová dokumentace pro provádění stavby
<b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	Petr Winkler
<b>VYHOTOVIL</b>	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
<b>DATUM</b>	08/2022

# Soupis prací a dodávek

## Rekapitulace

Vypracoval: Petr Winkler

### Akce:

Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu

**Předmět dokumentu:** D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika  
**Stupeň dokumantace:** projektová dokumentace pro provádění stavby  
**Investor:** Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín  
Legionářů 813/1  
695 11 Hodonín

**Obsah :** D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika	0,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>0,00 Kč</b>

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvicího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací.

V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín vestavba výtahu

Stupeň dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby  
Investor: Gymnázium, OA a jazyková škola Hodonín  
Legionářů 813/1  
695 11 Hodonín

Obsah: D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika

Poř.	např. typ	typ	Popis	Výměra	MJ	Jedn. cena	Cena
1			<b>Dodávka materiálu</b>				
2			<b>Kabely,vodiče a příslušenství</b>				
3	1	H07V-K10ZZL	VODIC H07V-K 10 ZELENOLUTY	17	M		0,00 Kč
4	2	CYKY-J5X4	KABEL CYKY-J 5x4	17	M		0,00 Kč
5	3	CYKY-J3X1,5	KABEL CYKY-J 3x1,5	12	M		0,00 Kč
6							
7			<b>El. přístroje a příslušenství</b>				
8	1	263409	JISTIC PL7-C16/3	1	KS		0,00 Kč
9							
10			<b>Ukončovací prvky a svorkovnice</b>				
11	1	10X8KU-L	OKO KABELOVE 10X8 KU-L	2	KS		0,00 Kč
12							
13			<b>Úložný materiál,krabice a příslušenství</b>				
14	1	LK80X28T	KRABICE LISTOVA LK80X28T	1	KS		0,00 Kč
15	2	HMOZDINKA8/100M	HMOZDINKA 8/100MMZATLOUK. NH	52	KS		0,00 Kč
16	3	LHD40X40HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X40 2M	15	M		0,00 Kč
17	4	LHD40X20HD	ZLAB KABELOVY LHD 40X20 2M	8	M		0,00 Kč
18							
19			<b>Rozváděče,skříně a příslušenství</b>				
20	1		Dozbrojení stávajícího rozváděče RP-5	1	ks		0,00 Kč
21							
22			<b>Spínače,zásuvky a vidlice</b>				
23	1	3559-A01345	SPINAC C.1 BEZSROUBOVY	1	KS		0,00 Kč
24	2	3901A-B10B	RAMECEK 1NASOBNY BILA TA	1	KS		0,00 Kč
25	3	3558A-A651B	KOLEBKA JEDNOD. BILA TA	1	KS		0,00 Kč
26							
27			<b>Svitidla</b>				
28	1	51131	ZAVES LANKO 1.5M SADA 2KS	1	SADA		0,00 Kč
29	2	PL5000M2W4ND	svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA,	1	KS		0,00 Kč
30							
31			<b>Montážní práce</b>				
32			<b>Montáže dle ceníku M741</b>				
33	1	741000002	Přesun hmot (vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčích rozpočtů)	1	soubor		0,00 Kč
			Pomocné práce (vysekání kapes pro kotvicí šrouby vodiček a prostupů pro rozvody a jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů a konstrukcí; podezdění nebo podbetonování armatur; zalití kotevních šroubů, podlití strojů bez omezení rozsahu a tloušťky podloží, podlévání vyrovnaných strojů nebo jiných zařízení betonem; zabetonování kotvicích rámu do betonových bloků; nastřelování upevňovacích prvků)				
	2	741000003		1	soubor		0,00 Kč
34							
	3	741000005	Pomocný drobný materiál (drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný a montážní materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod.)	1	soubor		0,00 Kč
35							
36	4	744441100	Mont kabel Cu-1kV pevně sk.1 -0,4kg	12	m		0,00 Kč
37	5	746212110	Ukončení vodičů na svorkov 2,5 mm2	20	kus		0,00 Kč
38	6	744241110	Mont vodičů Cu-1kV pevně sk.1-0,4kg	17	m		0,00 Kč
39	7	744431200	Mont kabel Cu-1kV volně sk.1 -0,6kg	17	m		0,00 Kč
40	8	746214110	Ukončení vodičů kabelov okem -25mm2	2	kus		0,00 Kč
41	9	748119100	mtz pružného zavesu svítidel zarov	1	kus		0,00 Kč
42	10	748122114	mtz svít zarív pru str pris 2zdkryt	1	kus		0,00 Kč
43	11	747112111	Montáž vypínačů zapuštěných 1-1pól	1	kus		0,00 Kč
44	12	747233110	Montáž jističů 3pólových nn do 25 A	1	kus		0,00 Kč
45	13	740999901	Práce na stávající instalaci	1	soub		0,00 Kč
46	14	740999902	Zapojení přístrojů a zařízení	1	soub		0,00 Kč
47	15		mtz.dozbrojení stávajícího rozváděče RP-5	1	ks		0,00 Kč
48	16		Zapojení nového kabelového rozvodu pro osvětlení na stávající kabel	1	ks		0,00 Kč
49	17	740999906	Revize, zkoušky, dílčí revize	1	soub		0,00 Kč
50	18	743312120	Montáž lišt vkladac s víčkem -40 mm	23	m		0,00 Kč
51	19	743411510	Montáž krabic instal lištových PH	1	kus		0,00 Kč
52	20	740999910	Zabezpečení pracoviště	1	soub		0,00 Kč
53	21	740999912	Oprava proj. dokumentace dle skut.stavu dle vyhl. 499/2006 S	1	soub		0,00 Kč
54							
55			<b>Stavební práce při elektromontážích - 846-9</b>				
56		971032400	Bourání otv zdi cih 0,09m2, tl.60cm	1	kus		0,00 Kč
57		953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm	52	kus		0,00 Kč
58							
59			<b>Demontáže dle ceníku M741</b>				
			Demontáž stávajících rozvodů, stávající kabeláže, koncových prvků - svítidel, zásuvek, spínačů, rozváděčů, kabelového úložného systému, ochrany před bleskem				
60	1	740999902dem		1	soub		0,00 Kč
61							
62			<b>Celkem:</b>				0,00 Kč